



PŪDORYS 1.PP  
M 1:50




ŘEZ A-A  
M 1:50



## LEGENDA




## STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE




NOVÉ KONSTRUKCE



BOURANÉ KONSTRUKCE



## HUTNĚNÝ ZÁSYP



BETONOVÁ MAZANINA

## SEZNAM NOVÝCH KONSTRUKCÍ

OZNAČENÍ	POPIS	VÝMĚRA
1	PLASTOVÁ JÍMKÁ 450x450x600 mm, OBETONOVÁNA TL. 150 mm OCELOVÝ POZINKOVANÝ POROROŠT V RAMU 500x500 mm	1 ks
2	ZÁSYP OTVORU, ZHUTNĚNÍ, BETONOVÁ MAZANINA 5cm	2,1 m3
3	OSAZENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ DO OTVORU, 900x1970, SAMOZAVÍRAČ	1 ks
4	VYSRAVENÍ PODLAHY, BETONOVÁ MAZANINA TL. 5cm	1 m2
5	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5 mm, PENETRACE, 2x EPOXIDOVÝ NÁTĚR	14 m2
6	PENETRACE, 2x EPOXIDOVÝ NÁTĚR STĚN DO VÝŠKY 1,5 m	24 m2
7	2x HLINKOVÁ MALBA STROPU A STĚN NAD 1,5 m	34 m2
8	OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY STĚN, NOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA, CELÁ MÍSTNOST	43 m2
9	VYBOURÁNÍ OTVORU PRO KOUŘOVOD, ZAPRAVENÍ	1 ks
10	VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ, PO INSTALACI TECHNOLOGIE ZPĚTNÉ OSAZENÍ	1 ks
11	VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH PODSTAVCŮ BOJLERŮ, ZAPRAVENÍ PODLAHY	4 ks

VYPRACOVAL:		Ing. LUKÁŠ NAVRKAL		Ing. LUKÁŠ NAVRKAL PROJEKTOVÁ ČINNOST Suchohrdeľská 8 669 02 Znojmo Tel: 777 606 164 E-mail: lukas.navrkal@seznam.cz	
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. LUKÁŠ NAVRKAL			
INVESTOR: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo					
MÍSTO: ulice Dyjská, k.ú. Znojmo-město					
AKCE: Energetické hospodářství objektů ODN					
Objekt:		SO-02 OBJEKT E, E' - ODN 1,2,3,6		DATUM: 06/2018	MĚŘÍTKO: 1:50
OBSAH:		D.1.1.100 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ: DPS	PARÉ Č.:
				FORMÁT: 5 A4	
NÁZEV VÝKRESU:			Č. VÝKRESU:	D.1.1.102	
Púdorys 1.PP, řez B					