



POHLEDY


POHLED SEVEROZÁPADNÍ




POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED JIHOVÝCHODNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



LEGENDA ZNAČENÍ

- (A1) OKENNÍ VÝPLŇ - PLASTOVÉ OKNO RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ VČETNĚ EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE RAL 9006 BÍLÝ HLINÍK
- (A2) OKENNÍ VÝPLŇ - PLASTOVÉ OKNO RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ BEZ EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE
- (B1) DVEŘNÍ VÝPLŇ - HLINÍKOVÝ PROFIL RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ
- (B2) PROSKLENÁ STĚNA - HLINÍKOVÝ PROFIL RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ VČETNĚ EXTER. ŽALUZIE RAL 9006 BÍLÝ HLINÍK
- (C) KERAMICKÁ TAŠKOVÁ KRYTINA, BARVA CIHLOVÁ BEZ GLAZURY
- (D) JEMNOZRNNÁ TOČENÁ MINERÁLNÍ OMÍTKA PROBARVENÁ, BARVA BÍLÁ
- (E) OCHRANNÝ LAZUROVACÍ LAK, PRŮSVITNÝ, (BARVA BÍLÁ PRO ZTLUMENÍ KRESBY DŘEVA)
- (F) DEŠŤOVÝ SVOD - LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ
- (G) LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ
- (H) KOMÍN - JEMNOZRNNÁ TOČENÁ MINERÁLNÍ OMÍTKA PROBARVENÁ, NÁTĚR RAL 7047 (TELEVIZNÍ ŠEDÁ 4)
- (I) NÁSTĚNNÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO, KRUHOVÉ, OPÁLOVÉ SKLO, TM. ŠEDÝ KRYT
- (J) STRÍŠKA KOMÍNU - LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH RAL 7016 ANTRACITOVÁ ŠEDÁ
- (K) JÍMACÍ TYČ HROMOSVODU V. 1,5m
- (L) SVOD HROMOSVODU
- (M) SYSTÉMOVÁ POCHOZÍ SERVISNÍ LÁVKA KE KOMÍNU



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

±0,000 = 173,650 m n.m.

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

JIHOMORAVSKÝ KRAJ			JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno tel.: +420 541 652 158 e-mail: kozak.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz	
-------------------	--	--	--	--

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK		 <div>Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz</div>
VYPRACOVAL:	Ing. Klára MOTYČKOVÁ		
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ		

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 03 - CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666	FORMÁT	6×A4
	DATUM	05/2014
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-423-DPS
	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
POHLEDY		1:100 03-D.1.1.b.07.