


LEGENDA ZNAČENÍ


- PROSKLENÉ DVĚŘE, STĚNY - VE VÝŠCE 900 A 1500mm KONTRASTNÍ ZNAČENÍ OPROTI POZADÍ
- PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50mm VZDÁLENÝCH OD SEBE NEJVÍCE 150mm
- MADLO NA DVĚŘÍCH - HORIZONTÁLNÍ, VÝŠKA 850mm
- DŘEVĚNÉ MADLO Ø45mm NA OCELOVÉ TRUBCE
- MANIPULAČNÍ PROSTOR OSOB NA VOZÍKU Ø1500mm

- STANDARDNÍ VYBAVENÍ WC KABINY :
- ZÁCHODOVÁ MÍSA OSAZENÁ V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 450mm OD BOČNÍ STĚNY, MEZI ČELEM ZÁCHODOVÉ MÍSY A ZADNÍ STĚNOU KABINY MUSÍ BÝT min.700mm, VÝŠKOVĚ OSAZENÍ ZÁCHODOVÉ MÍSY JE 460mm,
 - UMYVADLO OPATŘENO STOJÁNKOVOU BATERIÍ S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM, UMYVADLO MUSÍ UMOŽNIT PODJEZD OSOBU NA VOZÍKU, JEHO HORNÍ HRANA MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 800mm,
 - NÁSTĚNNÉ MADLO, SKLOPNÉ MADLO S PODPŮRNOU NOŽKOU - OSOVÁ VZDÁLENOST 600mm, VE VÝŠCE 800mm, SKLOPNÉ MADLO MUSÍ PŘESAHOVAT ZÁCHODOVOU MÍSU O 100mm, PEVNÉ NÁSTĚNNÉ MADLO MUSÍ PŘESAHOVAT ZÁCHODOVOU MÍSU O 200mm A BUDE OPATŘENO SVISLOU ČÁSTÍ,
 - SVISLÉ MADLO - VEDLE UMYVADLA UMÍSTĚNÉ SVISLÉ MADLO DÉLKY min.500mm,
 - ZÁCHODOVÝ SPLACHOVAČ - UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ NA STRANĚ, ZE KTERÉ JE VOLNÝ PŘÍSTUP K ZÁCHODOVÉ MÍSE, NEJVÍŠE 1200mm NAD PODLAHOU
 - DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR - UMÍSTĚNÍ POD PEVNÝM MADLEM VE VÝŠCE 600-700mm NAD PODLAHOU,
 - TOALETNÍ ZÁCHODOVÝ KARTÁČ - UMÍSTĚNÍ POD SKLOPNÝM MADLEM VE VÝŠCE 600-700mm NAD PODLAHOU,
 - ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO,
 - ODKLÁDACÍ POLICE - POBLÍŽ UMYVADLA VE VÝŠCE 850mm BY MĚLA BÝT POLICE O ROZMĚRECH 200x400mm,,
 - ODPADKOVÝ KÖŠ,
 - ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY,
 - HÁČEK NA ODĚVY UMÍSTĚNÝ VE VÝŠCE max.1200mm NAD PODLAHOU,
 - VYPÍNAČ SVĚTLA,
 - ZRCADLO - PEVNÉ ZRCADLO - SPODNÍ HRANA VE VÝŠI max.900mm NAD PODLAHOU A HORNÍ HRANA max.1800mm NAD PODLAHOU, SKLOPNÉ ZRCADLO NESMÍ MÍT PÁKU VYSTUPUJÍCÍ DO PROSTORU,
 - OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ - V DOSAHU ZÁCHODOVÉ MÍSY A TO VE VÝŠCE 800mm NAD PODLAHOU A TAKÉ V DOSAHU Z PODLAHY A TO VE VÝŠCE 150mm NAD PODLAHOU, STISKEM TLAČÍTKA DOCHÁZÍ K AKTIVACI ALARMU, VYDÁVÁJÍCÍHO OPTICKOU A ZVUKOVOU SIGNALIZACI. VOLÁNÍ OSOBY JE INDIKOVÁNO NA KONTROLNÍM MODULU A ALRHEM NA VNĚJŠÍ STRANĚ ZÁCHODOVÉ KABINY NAD DVĚŘMI. TLAČÍTKO PRO ZRUŠENÍ ALARMU JE SITUOVÁNO VEDLE DVĚŘÍ V ZÁCHODOVÉ KABINĚ. SYSTÉM BY MĚL BÝT TAKÉ NAPOJEN NA INFO, PODATELNU apod.
 - HORIZONTÁLNÍ MADLO NA DVĚŘÍCH - Z VNITŘNÍ STRANY DVĚŘÍ HORIZONTÁLNÍ MADLO - NEREZOVÁ TYČ ø min.30 mm,
 - ZÁMEK DVĚŘÍ MUSÍ BÝT ODJUSTITELNÝ ZVENKU.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉ KOUPELNY, M 1:20



DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO WC, M 1:20





EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v



±0,000 = 173,650 m n.m.

ZMĚNY		DATUM		PODPIS	
a					
b					
c					

INVESTOR:

JIHOMORAVSKÝ KRAJ		JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínova nám. 335, 601 82 Brno tel.: +420 541 652 158 e-mail: krc@jhokraj.cz	
--------------------------	--	--	--

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK		
VYPRACOVAL:	Nikola ŠALATOVÁ		
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULČINÝ		

TECHNICO
architects & engineers
Hradecná 157/651
746 01 Olomouc
tel: 563 760 970
info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Bezbariérové bydlení a centrum denních aktivit v Lednici - Srdce v domě, příspěvková organizace - Transformace I. etapa SO 03 - CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT K.ú. Lednice na Moravě, parc.č. 3453, 1077/7, 1076, 1667/2, 1666		FORMÁT	8x4A4
		DATUM	05/2014
		STUPEŇ	DPS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-423-DPS
		MĚRÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY		1:50 / 1:20	03-D.1.1.b.08.