

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
101	Předsíň dívky	3,26	keramická dlažba	omítka vápenocementová štuková keramický sokl v.80mm	zavěšený SDK podhled světlá výška 2420mm
102	Umývárna dívky	6,84	keramická dlažba	omítka vápenocementová štuková keramický obklad v.2000mm	zavěšený SDK podhled světlá výška 2420mm
103	WC dívky	5,45	keramická dlažba	omítka vápenocementová štuková keramický obklad v.2000mm	zavěšený SDK podhled světlá výška 2420mm
104	Sprchy dívky	6,86	keramická dlažba	omítka vápenocementová štuková keramický obklad v.2000mm	zavěšený SDK podhled světlá výška 2420mm
105	Umývárna chlapci	5,00	keramická dlažba	omítka vápenocementová štuková keramický obklad v.2000mm	zavěšený SDK podhled světlá výška 2420mm
106	Pisoáry	6,23	keramická dlažba	omítka vápenocementová štuková keramický obklad v.2000mm	zavěšený SDK podhled světlá výška 2420mm
107	WC chlapci	1,60	keramická dlažba	omítka vápenocementová štuková keramický obklad v.2000mm	zavěšený SDK podhled světlá výška 2420mm
108	Sprchy chlapci	5,63	keramická dlažba	omítka vápenocementová štuková keramický obklad v.2000mm	zavěšený SDK podhled světlá výška 2420mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající obvodové a nosné zdivo z cihel CP na vápenocementovou maltu
- Navrhované nosné zdivo z cihel CP na vápenocementovou maltu
- Navrhované příčkové zdivo z pórobetonových tvárnic tl.100mm na tenkovrstvou zdící maltu
- ETICS, tepelná izolace polystyren tl.140mm

Výškový systém relativní
Vztažná výška ±0,000 odpovídá úrovni podlahy na chodbě

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM	POPIS ZMĚNY	PROVEDL	PODPIS

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ing. Tomáš DŘÍMAL	VYPRACOVAL ing. Tomáš DŘÍMAL	KONTROLOVAL, SCHVÁLIL ing. Ludvík JANČÁLEK

JANČÁLEK s.r.o.
projektová činnost, inženýrská činnost
poradenská činnost, realizace, realitní kancelář
U Tržiště 22, 690 02 BŘECLAV
IČ: 26234149, DIČ: CZ26234149
tel. 519 360 710, e-mail: office@jancalek.cz

OBEC: Břeclav	KRAJ: Jihomoravský	FORMÁT: 2 A4
INVESTOR: SPŠ Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, 690 25 Břeclav		DATUM: 12/2016
STAVBA: TĚLOCVIČNA A DOMOV MLÁDEŽE REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ		ZAK. Č.: 1225.1 SOUBOR: prumyslovka_WC.aec MĚŘÍTKO: 1:50
OBSAH: PŮDORYS 1.NP – návrh		OZN.VÝKRESU: D.1.2 ZMĚNA: 0

KOPIE

STUPEŇ: DPS