

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO REKONSTRUKCE BUDOVY CM VYŠKOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581, DIČ: CZ70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

DOBEŠ-STAVBY s.r.o.

sídlem Drysice 109, 683 21 Pustiměř
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 292 27 682
sp. zn. C 67063

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 8. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. I.

Zdůvodnění:

- Hydroizolace - Nevyhovující původně navrhovaná metoda tlakové injektáže nahrazena u cihelného zdiva metodou vkládání tvrzených nerezových ocelových desek. U zdiva smíšeného a kamenného metodou podřezání zdiva ocelovým lanem a vložením PE fólie. Po změření vlhkosti zdiva příložným vlhkoměrem značky DOSER, byla zjištěna vysoká vlhkost veškerého zdiva (obvodové i vnitřní). Projektová dokumentace řeší jen lokální hydroizolaci zdiva. Navrhovaná metoda tlakové injektáže je nevyhovující, jelikož zdivo má ve své tloušťce místy dutiny (byly provedeny vrtané sondy), z toho důvodu navržena metoda vkládání tvrzených nerezových ocelových desek s garancí na statiku objektu. Na tento systém bude napojena celoplošná vodorovná hydroizolace asfaltovými pásy.
- Elektroinstalace - Původně nebyla součástí zakázky. V projektové dokumentaci se počítalo se zachováním stávajících rozvodů, po započatí prací na objektu došlo ke zjištění, že instalace je v horším stavu, než byl předpoklad a současný stav je nevyhovující i vzhledem ke skutečnosti, že je z velké části instalace tvořena dnes nestandardně použitými hliníkovými vodiči.
- Dveřní otvory - úprava jejich výšky v návaznosti na provedení hydroizolací. Výška dveřních otvorů se potěrem v tl. 40 mm sníží a nebude dodržena výška zárubní 1970 mm. Je nutné vybourání stávajících dveřních překladů a zvýšení otvorů.
- Konstrukce krovu - původně navrhnutá konstrukce střechy z vaznicového krovu nahrazena krovem z dřevěných příhradových vazníků spojených styčnickovými deskami s prolisovaným trnem. Z důvodu urychlení a zjednodušení stavebních prací na konstrukci střechy došlo ke změně konstrukce střechy, a to krovem z dřevěných příhradových vazníků spojených styčnickovými deskami s prolisovaným trnem. Nová konstrukce má stejné technické a kvalitativní vlastnosti, urychlí zakrytí střechy před vlivy počasí, lze ji provést v kratším časovém období a cena materiálu a prací nové položky je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší. Změna byla odsouhlasena autorským dozorem.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5.166.415,08 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Ve Vyškově, dne 29.11.2018

V Brně, dne 29 -11- 2018



DOBEŠ-STAVBY s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

ZMĚNA Č.1 - MĚNĚPRÁCE

S:	2220/17	Rekonstrukce budovy CM Vyškov
O:	01	Objekt šaten
R:	22200101c	Rozpočet DSÚŘSP - vnitřní stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				-93 060,00		
		281 60 Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti						
2	281606211R00	...nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 400 mm Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikce injektážním zařízením. 4,8+2,65+4,85+3,3+1,0+2,65+3,0+2,65	m	-24,90000	1 700,00	-42 330,00	801-4	RTS
3	281606212R00	...nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 600 mm Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikce injektážním zařízením. 5,7	m	-5,70000	2 400,00	-13 680,00	801-4	RTS
4	281606213R00	...nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 800 mm Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikce injektážním zařízením. 13	m	-13,00000	2 850,00	-37 050,00	801-4	RTS
				13,00000				
Celkem za objekt						-93 060,00		

ZMĚNA Č.1 - VÍCEPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce budovy CM Vyškov

Objekt: Objekt šaten

Část: Vnitřní stavební úpravy - hydroizolace a dodatečná izolace (podřezání)

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3 Svislé a kompletní konstrukce 214 295,78

1	31920125R	Dodatečná izolace cihelného zdiva zatioukáním tvrzených nerez. ocelových desek	m2	24,835	3 345,00	83 073,08
2	31923121R	Dodatečná izolace smíšené, kamenné zdivo podřezání zdiva diamantovým lanem (PE fólií)	m2	34,715	3 780,00	131 222,70

998 Přesun hmot 943,60

3	99801100R	Přesun hmot pro opravy	t	1,348	700,00	943,60
---	-----------	------------------------	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 33 262,30

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 262,30

4	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	165,700	7,53	1 247,72
5	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,050	50 000,00	2 500,00
6	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	165,700	77,30	12 808,61
7	628321320	pás těžký asfaltovaný DEKBIT V 60 S 35 MINERÁL	m2	190,555	84,00	16 006,62
8	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,856	817,00	699,35

Cena celkem bez DPH


248 501,68 Kč

ZMĚNA Č.2 VÍCEPRÁCE

Stavba :	Stavební úpravy objektu šaten SÚS JmK, Vyškov
Objekt :	Objekt šaten
Rozpočet	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Elektromontáže				
1	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	4,00	8,00	32,00
2	210010352R00	Rozvodka krabicová z lis. izol.	kus	24,00	122,00	2 928,00
3	210010502R00	WAGO svorka MONTÁŽ	kus	150,00	8,00	1 200,00
4	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	140,00	10,00	1 400,00
5	210190121R00	Montáž - skříň pro řadové svorkovnice	kus	4,00	760,00	3 040,00
6	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Bx1.5	m	615,00	20,00	12 300,00
7	210810006RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Bx2.5	m	396,00	28,00	11 088,00
8	210810017RT3	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 5Cx6	m	32,00	74,00	2 368,00
9	210810017RT4	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky	m	50,00	40,00	2 000,00
10	310238211RT1	Zazdíčka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,42	4 590,00	1 927,80
11	349231811RT2	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi	m2	3,00	1 000,00	3 000,00
12	460690031U00	Hmoždinka D -8mm stěna cihla	kus	65,00	8,00	520,00
13	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	9,00	173,00	1 557,00
14	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	9,00	550,00	4 950,00
15	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,60	6 000,00	3 600,00
16	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	18,00	290,00	5 220,00
17	34111610	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 25 mm2	m	13,00	330,00	4 290,00
18	34535435	Tlačítkový spínač pod omítkou 1/SO komplet--Tango	kus	24,00	145,00	3 480,00
19	34571426	Krabice elektroinstalační Kopos 8102_	kus	45,00	178,00	8 010,00
20	34571518	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	15,00	95,00	1 425,00
21	34572140-1	EKE 100X60_HD	m	18,00	232,00	4 176,00
22	34800521R001	Svítlidlo nouzové standard 1 hod. OZN/ETE/1W/E/1/SE/X/WH 1W	kus	11,00	910,00	10 010,00
23	34800521R002	Svítlidlo podhledové LED 18W	kus	20,00	580,00	11 600,00
24	34800521R003	Svítlidlo podhledové LED 12W	kus	14,00	500,00	7 000,00
25	34800521R004	Svítlidlo 100W vč. zdroje	kus	3,00	150,00	450,00
26	34800521R005	Svítlidlo LED 9,5W s čidlem venkovní	kus	1,00	1 250,00	1 250,00
27	34800521R006	Svítlidlo výbojkové vč. zdroje 70W	kus	2,00	2 350,00	4 700,00
28	354-Wago sv	Wago svorka 3x4	kus	85,00	7,00	595,00
29	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Demontáže stav elektro + připojení	h	22,00	250,00	5 500,00
30	210120000T00	Montáž jednoho přístrojového modulu	kus	50,00	175,00	8 750,00
31	2-BF-U-5/120-C	EATON SKŘÍŇ VEST BF-U-5/120-C	kus	1,00	3 450,00	3 450,00
32	358-PL7-B16/1	PL7-B16/1	kus	5,00	105,00	525,00
33	358-FLP-12,5 /3	FLP-12,5 V/3 S - Typ SPD: T1,T2 - svodič přepětí	kus	1,00	4 917,20	4 917,20
34	358-J10	PL6-B10/1	kus	4,00	95,00	380,00

35	358-OPVA 22/3	OPVA 22/3 - pojistkový odpínač včetně pojistek 100A	kus	1,00	960,00	960,00
36	358-PL7-B25/3	PL7-B25/3	kus	4,00	435,00	1 740,00
37	358-PL7-C10/1	PL7-C10/1	kus	1,00	132,00	132,00
38	358-PL7-C25/3	PL7-C25/3	kus	2,00	520,00	1 040,00
39	358-PLHT-B100/3	PLHT-B100/3 - hlavní jistič	kus	1,00	2 530,00	2 530,00
40	358-PLHT-B80/3	PLHT-B80/3 - jistič	kus	3,00	2 000,00	6 000,00
41	358-Z-S230/S -	Z-S230/S - Impulsní relé	kus	1,00	340,00	340,00
Celkem bez DPH						150 381,00



ZMĚNA Č.3 - VÍCEPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce budovy CM Vyškov

Objekt: Objekt šaten

Část: Vnitřní stavební úpravy - úprava výšky dveřních otvorů

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3 Svislé a kompletní konstrukce 7 597,48

1	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,272	4 090,00	1 112,48
2	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	11,000	187,00	2 057,00
3	593211000	překlad železobetonový RZP 1/10 119x14x14 cm	kus	7,000	246,00	1 722,00
4	59321070R	překlad železobetonový RZP 89x14x14 cm	kus	4,000	156,00	624,00
5	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	2,000	211,00	422,00
6	593211200	překlad železobetonový RZP 88/180-R21 179x24x19 cm	kus	2,000	830,00	1 660,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 763,85

7	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl do 150 mm	m2	0,400	142,00	56,80
8	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotností do 50 kg/m	m3	0,348	3 330,00	1 158,84
9	964053111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,25 m2	m3	0,339	3 240,00	1 098,36
10	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	4,000	128,00	512,00
11	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	11,890	165,00	1 961,85
12	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	10,400	1 440,00	14 976,00

997 Přesun sutě 2 548,02


13	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,241	150,00	336,15
14	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,241	240,00	537,84
15	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,241	200,00	448,20
16	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,579	13,00	553,53
17	99701380R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,241	300,00	672,30

998 Přesun hmot 1 668,10

18	99801100R	Přesun hmot pro opravy	t	2,383	700,00	1 668,10
----	-----------	------------------------	---	-------	--------	----------

Cena celkem bez DPH

31 577,45 Kč



ZMĚNA Č.4 - MĚNĚPRÁCE

S:	2220/17	Rekonstrukce budovy CM Vyškov
O:	01	Objekt šaten
R:	22200101a	Rozpočet DSURSP - oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				-4 009,00		
	275 31	Beton základových patek prostý						
	275 31-3	prostý						
1	275313621R00	...z betonu C 20/25 Betonové patky ve zdivu pro sloupky krovu : 0,25*0,3*0,5*6±0,25*0,35*0,5*2±0,25*0,68*0,5*2	m3	-0,48250 0,48250	5 200,00	-2 509,00	801-1	RTS
	275 35	Bednění stěn základových patek						
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.						
2	275351215R00	...zřízení Betonové patky ve zdivu pro sloupky krovu : 0,3*0,5*2*10	m2	-3,00000 3,00000	400,00	-1 200,00	801-1	RTS
3	275351216R00	...odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	-3,00000	100,00	-300,00	801-1	RTS
Díl:	97	Prorážení otvorů				-3 000,00		
	973 03-1	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes						
	973 03-12	kapes						
17	973031335R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Kapsy pro betonové patky kotvení sloupků krovu : 6	kus	-6,00000	300,00	-1 800,00	801-3	RTS
18	973031336R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 450 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Kapsy pro betonové patky kotvení sloupků krovu : 2	kus	-2,00000	300,00	-600,00	801-3	RTS
19	973031337R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 68 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Kapsy pro betonové patky kotvení sloupků krovu : 2	kus	-2,00000 2,00000	300,00	-600,00		Vlastní
Díl:	762	Konstrukce tesarské				-208 299,75		
	762 33	Vázané konstrukce krovů						
	762 33-1	montáž						
21	762332110R00	...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 Kleštiny 50x160 mm : Plná vazba : (6,2+2,3+5,1)*2*5 Dvorní křídlo : 5,6*10	m	-192,00000 136,00000 56,00000	80,00	-15 360,00	800-762	RTS

22	762332120R00	...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 Pozednice 100x140 mm : 24,15+7,65+4,95*2+4,55+21,32+3,58 Pásky 100x140 mm : 1,45*18 Krokve 100x160 mm : 5,85*35+5,1*4+4,1*6+3,3+2,65+1,2+4,3+2,9+1,4+1,2+1,6+3,2+4,5+5,2+4,6+3,4+2,2+1,0+3,5*2+2,2*2+1,0*2+2,6+2+1,2*2+1,0*2+2,2*2+3,4*2 Podkladní hranol úžlabí 100x140 mm : 6,0*2 Nárožní krokve 140x160 mm : 8,0+8,4+6,0+5,7*2	m	-469,05000	100,00	-48 905,00	800-762	RTS
23	762332130R00	...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2 Sloupky krovu 160x160 mm : 1,93*10	m	-19,30000	100,00	-1 930,00	800-762	RTS
24	762332140R00	...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 Vaznice krovu 160x240 mm : 21,18*2+1,35*2+3,6	m	-48,66000	100,00	-4 866,00	800-762	RTS
762 39 Spojovací a ochranné prostředky								
30	762395000R00	...Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	-15,58402	650,00	-10 128,61	800-762	RTS
31	762311103RT1	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel, vč.materiálu Kotvení pozednice kus/mb : 24+8+5*2+5+22+4 Kotvení sloupků krovu : 10	kus	-83,00000	120,00	-9 960,00		Vlastní
32	762313112RT1	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm, vč. dodávky materiálu 9*5+21	kus	-66,00000	70,00	-4 620,00		Vlastní
33	762395099	Podkladní lepenka pod pozednice Pozednice 100x140 mm : 24,15+7,65+4,95*2+4,55+21,32+3,58	m	-71,15000	25,00	-1 778,75		Vlastní
35	60515200R	Řezivo krovu vč. prořezu a impregnace Začátek provozního součtu Kleštiny 50x160 mm : ((6,2+2,3+5,1)*2*5+5,6*10)*0,05*0,16 Pozednice 100x140 mm : (24,15+7,65+4,95*2+4,55+21,32+3,58)*0,1*0,14 Pásky 100x140 mm : 1,45*18*0,1*0,14 Krokve 100x160 mm : (5,85*35+5,1*4+4,1*6+3,3+2,65+1,2+4,3+2,9+1,4+1,2+1,6+3,2+4,5+5,2+4,6+3,4+2,2+1,0+3,5*2+2,2*2+1,0*2+2,6+2+1,2*2+1,0*2+2,2*2+3,4*2)*0,1*0,16 Podkladní hranol úžlabí 100x140 mm : 6,0*2*0,1*0,14 Nárožní krokve 140x160 mm : (8,0+8,4+6,0+5,7*2)*0,14*0,16 Sloupky krovu 160x160 mm : 1,93*16*0,16*0,16 Vaznice krovu 160x240 mm : (21,18*2+1,35*2+3,6)*0,16*0,24 Latě a kontralatě : 345,1025*(0,00264+0,00733) Mezisoučet Konec provozního součtu Řezivo celkem vč. prořezu : 14,84192*1,05	m3	-15,58402	7 235,00	-112 750,38	SPCM	RTS
				1,53600				
				0,99610				
				0,36540				
				5,21600				
				0,16800				
				0,75710				
				0,49410				
				1,86850				
				3,44070				
				14,84190				
				15,58400				

Cena celkem bez DPH za objekt -215 308,75

ZMĚNA Č. 4 - VÍCEPRÁCE

Stavba: Rekonstrukce budovy CM Vyškov

Objekt: Objekt šaten

Část: Oprava střechy

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

763 Konstrukce suché výstavby

213 727,70

1	763732114	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 12,5 m	m	332,000	180,00	59 760,00
2	6051R	Dodávka sedlových vazníků délka 9m vč. impregnace	ks	22,000	3 720,00	81 840,00
3	6052R	Dodávka sedlových vazníků délky 6,2m vč. impregnace	ks	3,000	2 630,00	7 890,00
4	6053R	Dodávka nárožních vazníků vč. impregnace	ks	5,000	2 750,00	13 750,00
5	6054R	Dodávka vazníků valby vč. impregnace	soub	1,000	22 382,00	22 382,00
6	763734111	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování plochy do 50 cm2	m	283,000	47,90	13 555,70
7	6055R	Dodávka zavětrovacích ztužidel vč. impregnace	soub	1,000	14 550,00	14 550,00

Cena celkem bez DPH

213 727,70 Kč

