

DEBLÍN - TIŠNOV

číslo smlouvy objednatele: 670/2017
číslo dodatku č. 1 objednatele: 295/2018
číslo dodatku č. 2 objednatele: 639/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:
SOD00200085

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO „II/379 DEBLÍN - TIŠNOV“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společníci společnosti „Společnost II/379 Deblín – Tišnov“

PORR a.s. (č. smlouvy 9 – 0742A17)

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSC 100 00
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupený [redacted]

IČO: 43005560
sp. zn. B 1006

(dle zápisu v obchodním rejstříku)

(„Správce“ nebo „Společník 1“)

OHL ŽS, a.s.

sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený [redacted]

IČO: 46342796
sp. zn. B 695

(na základě plné moci)

(„Společník 2“)

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, Trutná, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený [redacted]

IČO: 25317628
sp. zn. B 2144

(„Společník 3“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 5. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Výstavba kompletně nové opěry mostu včetně křidel a jejího založení. Vzhledem k zachování průjezdnosti vozidel BUS po polovině mostu musí být stavební jáma zajištěna záporovým pažením. Z důvodu neočekávaného zhoršení technického stavu opěry v důsledku nárůstu dopravy, ke kterému došlo v období mezi přípravou PD po samotnou realizaci, nebylo možné využít stávající opěru, jak předpokládala PD, ale bylo nutné vystavět kompletně novou opěru mostu ev. č. 37911-1.
- Doplnění kamenného záhozu podél základu opěrné zdi a na protějším břehu. Vlivem meandrujícího toku Závistka docházelo k vodní erozi v blízkosti základu opěrné gabionové zdi. Pro zajištění stability opěrné zdi bylo rozhodnuto o doplnění kamenného záhozu. Aby nedošlo k zúžení průtočného profilu koryta toku, tak jak je uvedeno ve vyjádření LČR k PD, a sítisnými podmínkami, bylo nutné provést kamenný zához i na protějším břehu.

- Založení gabionové opěrné zdi na mikropilotech na místo prostého základu. Úprava na nižší gabionovou stěnu byla navržena z důvodu blízké polohy potoka Závistka a nutnosti stabilizace svahu náspu u tělesa komunikace. Potok Závistka má volně meandrující koryto a jeho poloha se postupem času změnila a přiblížila se tělesu komunikace. Z tohoto důvodu není možné provést realizaci gabionové zdi dle PD. Potřebným výkopem bychom se dostali pod dno koryta potoka a to v jeho těsné blízkosti, navíc by dle PD muselo dojít k prodloužení délky štětové stěny, která by nebyla schopna odolat masivnímu tlaku z přilehlého i odlehlého svahu, kde v průběhu pažení došlo vlivem změn klimatických během zimního období ke geologickým změnám, což mělo vliv na konstrukci pažení a došlo k jejímu vybočení a hrozilo její vytržení. Zeď proto musí být založena výše a na mikropilotech po 2m ve dvou řadách, základ budu chráněn kamenným záhozem.
- Sanace podloží neúnosné pláně. Z důvodu nevyhovujících SZZ a tedy neúnosného podloží komunikace (pláně), bylo nutné provést jeho sanaci či zvýšit mocnost plánované sanace pláně dle PD.
- Kompletní a celoplošná oprava objízdné trasy. Pro zajištění průjezdnosti autobusové dopravy mezi městysem Deblín a obcí Úsuší bylo nutné před zimním obdobím provést celoplošnou rekonstrukci účelové komunikace doplněním konstrukční vrstvy.
- Doplnění podkladních vrstev komunikace. Z důvodu projeveného a neočekávaného poklesu komunikace vlivem nárůstu dopravy mezi přípravou a realizací projektu, a výškového napojení na přilehlou opěrnou zeď, bylo nutné na příslušném objektu doplnit podkladní asfaltové vrstvy.
- Provedení středové asfaltové zálivky v km 0,810-1,163. Z důvodu nutného zajištění průjezdu vozidel autobusové dopravy, od křižovatky na Vohančice po křižovatku u OÚ, je nutné provést pokládku vrchní asfaltovou vrstvy po polovinách.
- Odstranění stávající římsy, realizace nové římsy na zdi v Žernůvce včetně výměny svodidel. Z důvodu neočekávaného zhoršení stavu římsy opěrné zdi od doby přípravy projektu po samotnou realizaci, bylo nutné stávající římsu odstranit včetně svodidel. Na místo toho byla zrealizována kompletně nová římsa, její sanace a osazení nového zádržného systému.
- Neprovedení terénních úprav a osevu. Na žádost obce Čížky byly vynechány terénní úpravy v šířce 1,2m od obruby. Obec Čížky si zajistila dosypání tohoto vynechaného místa štěrkodrtí, přičemž vznikla pochůzí zpevněná plocha pro pěší.
- Úprava napojení sousední komunikace pod mostem v Deblíně v km 1,100. Z důvodu zajištění obslužnosti přilehlé komunikace bylo nutné provést její napojení a to v délce větší než předpokládala PD. Rovněž byla prodloužena realizace chodníku.
- Polohový posun kanalizace o 1m do komunikace, prodloužení domovních přípojek a zásyp z nakupovaných materiálů. Vzhledem k nedostatečnému odstupu plánované dešťové kanalizace v chodníku a podezdívek oplocení na soukromých pozemcích je nutné posunout kanalizační řád o 1 m do silnice.
- Sanace trhliny v podloží komunikace. Po odfrézování byla objevena podélná trhlina v km 0,060-0,120 zasahující až do stávajících KV komunikace. Bylo rozhodnuto o sanaci trhliny za pomoci výměny konstrukčních vrstev a pokládky ACL.
- Osazení kompletně nového potrubí u propustku v km 0,847. PD uvažovala pouze částečné pročištění potrubí. V průběhu čištění však bylo zjištěno, že je potrubí zborcené.
- Výstavba autobusové točny. Na základě dodatečného požadavku zástupců KU JMK a společnosti Kordis, je nutné zrealizovat autobusové obratiště. Současně budou doplněny pochůzí zpevněné plochy a sloup veřejného osvětlení.
- Pročištění koryta toku Závistka v místě stávající krabicové zdi v obci Žernůvka. Od doby přípravy projektu po samotnou realizaci došlo k zanesení koryta toku u lince krabicové zdi. Aby bylo možné provést sanaci povrchu stávající krabicové zdi dle PD, je nejprve nutné tyto sedimenty odstranit.
- Nerealizování překládky kabelu sdělovacího kabelu. Přeložka kabelu byla již provedena správcem sítě v období mezi přípravou a realizací projektu.
- Prodloužení trativodu pod křižovatkou v km 3,540. Aby bylo zajištěno odvodnění křižovatky včetně jejího příslušenství od komunikace III. třídy a byl tak zajištěn bezpečný provoz na pozemní komunikaci, je nutné prodloužit trativod pro křižovatkou.
- Doplnění betonových žlabů od km 3,590 po vyústěním do koryta toku (cca km 3,660). Vzhledem k velkému množství vod stékajících z komunikace k soukromé nemovitosti bylo rozhodnuto o osazení žlabů.
- Zpevnění autobusových zálivů žulovými kostkami v km 0,140 a u obecního úřadu městyse Deblín včetně vydláždění nástupiště. Pro zajištění obslužnosti autobusových zastávek a zajištění tak funkčnosti celého průtahu, bylo nutné zpevnit plochy autobusových zálivů a vydláždít nástupiště pro pěší.
- Rozšíření úpravy povrchu komunikace přilehlé k úseku stavby "III/37910 Čížky most 37910-1". Z důvodu zhoršení stavu přilehlé komunikace k mostu 37910-1 od doby přípravy projektové dokumentace po samotnou realizaci, bylo rozhodnuto o rozšíření úpravy povrchu v dl. cca 30m.
- Neosazení silničních obrubníků a příkopových žlabů v plném rozsahu. V rekonstrukce přilehlé lesní cesty (jiná stavební akce) mezi přípravou a realizací stavby a změnou místních poměrů nebylo možné osadit příkopové tvárnice a žlaby v plném rozsahu.

- Neosazení všeho plánovaného dopravní značení a nepotřeba osazení betonových vodičích stěn. Rekonstrukce mostu ev. č. 37910-1 byla prováděna za úplné uzavírky vyvolané úsekem "ZOV stavby II/379 Deblín - Tišnov, ZN", proto nebylo nutné v rámci této části všech dopravně inženýrských opatření.
- Realizace sjezdu pro zajištění příjezdu na soukromý pozemek. Z důvodu zajištění stávajícího sjezdu a zajištění tak příjezdu na soukromý pozemek bude zrealizován sjezd zpevněný šterkodrtí. Dále na žádost vlastníka bude osazeno pozinkované pletivo, na místo projekčně plánovaného poplastovaného pletiva.
- Prodloužení potrubí vyústění z UV v km 0,920. Při vyústění potrubí odvádějící vodu z ÚV dle PD docházelo k zaplavování soukromého pozemku, z tohoto důvodu bylo potrubí prodlouženo a vyústěno u toku.
- Osazení nového svislého dopravního značení v počtu sedmi kusů. Od doby přípravy PD po samotnou realizaci došlo k neočekávanému zhoršení stavu svislého dopravního značení. Pro zajištění bezpečného provozu na pozemní komunikaci bylo toto dopravní značení použito nové.
- V rámci vypracování RDS došlo k zpřesnění velikostí jednotlivých gabionových košů. Množství v rozpočtu vycházelo z předpokladu PDPS. K upřesnění došlo v rámci vypracování RDS.
- Osazení odrazových zrcadel na výjezdu z MK v km 1,380 a km 1,520. Po osazení zábradlí na opěrnou zeď došlo ke zhoršení rozhledových poměrů při výjezdu z místních komunikací. Aby byl zajištěn bezpečný výjezd, bylo nutné před obě místa osadit vždy dvojici odrazových zrcadel.
- Realizace signálního a varovného pásu v místě přechodu pro chodce na SO 220 v km 1,235. S ohledem na realizaci signálního a varovného pásu na chodníku na protější straně komunikace (investice městyse Deblín), musely být tyto bezpečnostní prvky realizovány i na opěrné zdi SO 220.
- Obnova veřejného osvětlení po výstavbě sloupů nadzemního vedení NN (viz z. č. 1 - TDK 1). Po osazení sloupů Eon na základové patky u pilotové stěny bylo nutné zajistit obnovu rozvodů elektrické energie.
- Realizace vodičích proužků na místo středové na daném úseku stavby. Po dohodě se zástupcem PČR a s ohledem na navazující úseky, byly i v tomto úseku zrealizovány vodičí proužky. S ohledem na šířku komunikace a dodržení stavebních norem nebylo možné na daném úseku zrealizovat středovou čáru.
- Rekonstrukce dvou vtokových objektů v cca km 0,942 včetně osazení dvou dvojic litinových mříží. Pro zajištění napojení příkopových tvární do stávajících horských vpustí byla nutná rekonstrukce těchto dvou vtokových objektů, aby nedošlo k zanesení navazujícího potrubí, byly osazeny i nové litinové mříže.
- V rámci daného SO ZOV nebylo využito dopravních světel, dočasného VDZ a částečně živičných vrstev. Z důvodu úpravy ZOV nebylo nutné využít všech plánovaných prvků DZ a živičných vrstev.
- Realizace krajnic v km 0,941-1,832 z živičné stmelené vrstvy. Z důvodu vymýlání naprojektované krajnice ze ŠD v příkrém sklonu a velkého množství přitékajících vod bylo rozhodnuto o realizaci krajnic z živičných vrstev.
- Pro realizaci bylo použito množství výztuže dle RDS. Množství výztuže v rozpočtu vycházelo z předpokladu PDPS. K upřesnění množství došlo v rámci vypracování RDS.
- Neosazení nového svodidla a nenapojení tedy na stávající svodidlo. Dle PD mělo na předmětném úseku stavby dojít k osazení 8m nového svodidla s napojením na stávající, toto však nebylo nutné na stavbě realizovat. Bezpečnost je zajištěna mostním zábradlím a přilehlým zábradelním svodidlem či zábradlím.
- Rozšíření zpevnění svahu dlažbou z lomového kamene i pod výtokovým objektem propustku v km 3,931. Aby byla zajištěna stabilita vydlážděné plochy nad výtokem propustku a současně nedocházelo k erozi zeminy pod tímto výtokovým objektem, bylo rozhodnuto o zvětšení rozsahu zadláždění a to až ke dnu koryta toku.
- Zpevnění svahu dlažbou z lomového kamene na MC v km 1,110. Vzhledem k velkému množství stékajících vod z komunikace a docházení k erozi zemního tělesa za mostem ev.č. 379-002. Bylo rozhodnuto o doplnění kamenné dlažby ve svahu v blízkosti mostu.
- Osvětlení přechodu pro chodce LED svítidly. (viz TDK 2). Po doplnění svítidel v rámci rekonstrukci VO v průtahu obce, sjednocení barevných odstínů, typů svítidel a zajištění tak bezpečného nasvícení přechodů pro chodce je nutné na místo výbojkových svítidel použít svítidla LED.
- Na místo provedení celoplošné sanace líce krabicové stěny byly provedena pouze lokální hrubá sanace včetně očištění a zasanování rohů krabicové stěny. Nově byl celoplošně proveden impregnační a barevný nátěr typu S6 (OS-DII). S ohledem na aktuální a změněný stav, mezi přípravou a realizací projektu, povrch stávající skládané krabicové stěny bylo rozhodnuto o úpravě rozsahu a typu povrchových úprav.
- Přesun státem chráněného památného kříže. (viz z.č. 5 - TDK 1). Po zjištění, že se jedná o státem chráněnou památku, musel být její přesun proveden odbornou firmou.
- Rekonstrukce dešťové kanalizace v průtahu městyse Deblín, která obnáší odstranění stávající kanalizace, výstavbu nové kanalizace v průměrech DN 300, 400 i 600 včetně přípojek. (viz z.č. 4 - TDK 1). Na místo projekčně plánovaného průměru DN 500 byl použit průměr DN 600
- Neprovedení tlakových zkoušek na všech přípojkách k rodinným domům. Z důvodu napojení přípojek přímo na stávající potrubí, nikoliv přes např. revizní šachtu, nebylo reálně možné provést tlakové zkoušky na všech přípojkách k nemovitostem.

- Realizace většího množství dlažby z lomového kamene. Z důvody změny terénu v profilu koryta toku mezi přípravou a realizací stavby bylo nutné pro zpevnění využít většího množství dlažby.
- Neprovedení osazení oplocení z ocelových profilů. V době mezi přípravou PD a samotnou realizací bylo oplocení odstraněno, nebylo tak nutné jeho obnovu realizovat.
- Osazení nové ÚV na místo výškové úpravy stávající a nového příčného žlabu. Z důvodu špatného stavu stávající ÚV nebyla UV výškově upravena, ale byla osazena v komunikaci nová UV, která současně nahradí funkci příčného žlabu.
- Zpevnění svahů kokosovou georochozí. Z důvodu příkrých svahových poměrů a zajištění stability svahu, než dojde k trvalé stabilizaci travním semenem, bylo rozhodnuto o použití kokosové georochože na místo haťování.
- Podbetonování nezpevněné krajnice se zakotvením do kamenného obkladu. Osazení svodidla s vyšší udržitelností, osazení spodní pásnice a osazení sloupů svodidla po kratších vzdálenostech. Po dobu realizace byly provoz na pozemní komunikace řízen semaforovou soupravou. Po dohodě se SÚ a z důvodu neočekávané změny průběhu terénu mezi přípravou a realizací stavby nebylo možné dle PD zrealizovat kamenný obklad a současně zajistit dostatečně širokou nezpevněnou krajnici. Z tohoto důvodu bylo nutné na již zrealizovaný obklad provést dodatečnou nadbetonávku a tím zajistit požadovanou krajnici. Současně bylo v tomto místě rozhodnuto o osazení silničního svodidla s vyšší zádržností, osazením i spodní pásnice a osazení sloupků svodidla po kratších vzdálenostech. Jelikož tyto práce byly realizovány již za provozu, muselo být osazeno dočasné dopravní značení.
- Rekonstrukce stávající horské vpusti v km 4,660 a úprava napojení pro odvod povrchových vod. Po pokládce asfaltových vrstev bylo zjištěno, že není dodržen požadavek na bezpečnost na pozemní komunikaci - nedostatečná krajnice mezi komunikací a stávající horskou vpustí, která měla navíc rošt osazen ve velké hloubce pod úrovní komunikace. Po dohodě se SÚ bylo nutné rošt výškově upravit a rozšířit stěny horské vpusti. Současně bylo nutné upravit okolí horské vpusti, aby bylo zajištěn odvod povrchových vod.
- Osazení 20,4m svodidla na vtoku propustku v km 4,351. Vzhledem k aktuálnímu stavu terénu u komunikace (hluboký vtok do propustku) a zajištění tak bezpečného provozu na pozemní komunikaci bylo rozhodnuto o doplnění svodidla.
- Osazení vtokové jímky na stoku dvou potrubí včetně vydláždění jejího okolí a osazení ocelové mříže. Vzhledem k nebezpečnému místu u komunikace (hluboký otevřený stok dvou potrubí) a zajištění tak bezpečného provozu na pozemní komunikaci bylo po dohodě se SÚ rozhodnuto o doplnění jímky.
- Realizace vývažiště v km 1,110 s osazením uliční vpustě se zaústěním do toku Závistka. Vzhledem k velkému množství stékajících vod z komunikace, vznikání eroze v krajnici a silničním tělese a následně zaplavování soukromého pozemku vodou z komunikace, bylo rozhodnuto o dodatečné realizaci vývažiště, které zajistí odvod povrchových vod přímo do toku.
- Doplnění kamenného záhozu po obou stranách toku v km 1,060-1,090 a za kamennou dlažbou v km 1,110. Od doby přípravy projektové dokumentace po její realizaci došlo vlivem volně meandrujícího toku k podmytí silničního tělesa. Pro zajištění stability komunikace bylo rozhodnuto o doplnění kamenného záhozu. Aby nedocházelo v daném úseku i do budoucna k těmto nežádoucím vlivům, byl kamenný zához doplněn v délce cca 30m. Aby byl současně dodržen požadavek LČR a nedocházelo k zúžení průtočného profilu koryta, musel být kamenný zához doplněn i na protějším břehu. Dále byl po dohodě s LČR doplněn kamenný zához i na konci vydlážděného úseku.
- Osazení 6 kusů dočasného dopravního značení "projíždíte stavbou". Vzhledem k odstraňování vad a požadavkům na dodatečné práce v následujících dnech po předání stavby, nebylo možné zajistit rozhodnutí o povolení předčasného užívání. Aby byla zajištěna bezpečnost na pozemní komunikaci v průběhu provádění těchto prací bylo na pozemní komunikaci osazeno dočasné dopravní značení.
- Neosazení nového silničního svodidla. Dle PD mělo na předmětném úseku stavby dojít k osazení 8m nového svodidla. Nové svodidlo však nebylo nutné na stavbě realizovat. Bezpečnost je zajištěna mostním zábradlím a přílehlým svodidlem, které je osazeno na stávající krabicové zdi v Žernúvce.
- Nezajištění povolení k přemístování nivelačních bodů. Nivelační body nebyly v rámci díla přemístovány, ale byly osazovány nové nivelační body, z tohoto důvodu zhotovitel nemohl zajistit patřičné povolení.
- Provedení VDZ dvojice A11 "přechod pro chodce" v km 0,140, dvojice VDZ A12a na místo pro přecházení v km 1,030, 1x VDZ A12a na místo pro přecházení v km 0,020 (III/38522 ve směru od Vohančic) a osazení sedmi kusů odrazových značících knoflíků na hranu oddělujícího středového ostrůvku v km 0,805. Na základě zápisu, a požadavku PČR a MěÚ Tišnov OD, z pochůzky ze dne 18. 9. 2018 bude dodatečně provedeno VDZ a doplněny odrazové značící knoflíky.
- Provedení náhradní výsadby v počtu 40 kusů stromů listnatých a 10 kusů keřů v souladu s povolením kácení vydaným městysem Deblín.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

231.970.063,70 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3, resp. každý ze společníků „Společnosti II/379 Deblín – Tišnov“ po jednom.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce:

V Praze, dne 31. 10. 2018

V Brně, dne 31. 10. 2018

[Redacted signature area]

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

PORR a.s

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

V Olomouci, dne 31. 10. 2018

[Redacted signature area]

OHL ŽS, a.s

V Brně, dne 31. 10. 2018


[Redacted signature area]

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



LOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

...
...
...
...
...



Projekt: II/379 Deblín-Tišnov

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpočet dle Dodatku č. 1				Rozpočet dle Dodatku č. 2			
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měsípráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
I. Objekty SÚS JMK									
	II/379 Deblín- průtah	28 095 054,34	33 995 015,75	30 467 764,42	36 865 994,95	- 401 875,99	919 823,77	30 985 712,20	37 492 711,76
SO 001	Příprava území	135 366,70	163 793,71	135 366,70	163 793,71			135 366,70	163 793,71
SO 102	Rekonstrukce silnice II/379 km 0,116 30 - 0,941 80	9 906 442,08	11 986 794,92	9 906 442,08	11 986 794,92		39 402,02	9 945 844,10	12 034 471,36
SO 103.1	Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832 (mimo úsek km 1,241-1,326)	6 481 068,11	7 842 092,41	7 051 813,00	8 532 693,73	- 2 954,88	287 757,48	7 336 615,60	8 877 304,88
SO 104	Úprava křižovatky II/379 a III/38522	953 105,87	1 153 258,10	953 105,87	1 153 258,10			953 105,87	1 153 258,10
SO 132	AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - km 0,941 80 - 1,832	255 144,86	308 725,28	255 144,86	308 725,28		541 924,27	797 069,13	964 453,65
SO 201	REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 379-002	1 158 221,01	1 401 447,42	1 158 221,01	1 401 447,42			1 158 221,01	1 401 447,42
SO 220	Pilotová stěna	8 778 605,24	10 622 112,34	10 541 717,15	12 755 477,75	- 140 850,40	50 740,00	10 451 606,75	12 646 444,17
SO 351	Úpravy stávajících vodovodů	73 491,20	88 924,35	73 491,20	88 924,35			73 491,20	88 924,35
SO 452	PŘELOŽKA KABELU O2	258 070,71	312 265,56	258 070,71	312 265,56	- 258 070,71		0,00	0,00
SO 501	REVIZE PLYNOVODŮ	95 538,56	115 601,66	134 391,84	162 614,13			134 391,84	162 614,13
	II/379 Deblín - Tišnov km 12,850 - 17,450 vč. mostu 379-003	128 883 476,07	155 949 006,04	129 690 029,03	156 924 935,13	-2 707 951,30	7 029 411,64	134 011 489,37	162 153 902,14
SO 001-1 A	Příprava území	2 369,78	2 867,43	2 369,78	2 867,43			2 369,78	2 867,43
SO 001-1 B	Příprava území	3 623,74	4 384,73	3 623,74	4 384,73			3 623,74	4 384,73
SO 001-1 C	Příprava území	2 355,32	2 849,94	2 355,32	2 849,94			2 355,32	2 849,94
SO 001-1 D	Příprava území	14 182,53	17 160,86	14 182,53	17 160,86			14 182,53	17 160,86
SO 001-1 Z	Příprava území	1 849 844,16	2 238 311,43	1 849 844,16	2 238 311,43			1 849 844,16	2 238 311,43
SO 001-2 F	Příprava území	239,43	289,71	239,43	289,71			239,43	289,71
SO 001-2 Z	Příprava území	530 090,98	641 410,09	530 090,98	641 410,09			530 090,98	641 410,09
SO 101 - 1 A	Silnice II/379 Deblín - Tišnov	249 349,20	301 712,53	249 349,20	301 712,53			249 349,20	301 712,53
SO 101 - 1 B	Silnice II/379 Deblín - Tišnov	962 089,45	1 164 128,23	962 089,45	1 164 128,23	- 1 708,44		960 381,01	1 162 061,02
SO 101 - 1 C	Silnice II/379 Deblín - Tišnov	114 005,41	137 946,55	114 005,41	137 946,55			114 005,41	137 946,55
SO 101 - 1 D	Silnice II/379 Deblín - Tišnov	397 643,14	481 148,20	397 643,14	481 148,20			397 643,14	481 148,20
SO 101 - 1 Z	Silnice II/379 Deblín - Tišnov	51 422 525,65	62 221 256,04	51 442 576,21	62 245 517,21	- 1 564,64	5 486 565,42	56 927 576,99	68 882 368,16
SO 101 - 2 F	Silnice II/379 Deblín - Tišnov	22 335,40	27 025,83	22 335,40	27 025,83			22 335,40	27 025,83
SO 101 - 2 Z	Silnice II/379 Deblín - Tišnov	12 244 523,42	14 815 873,34	12 756 225,85	15 435 033,28	- 40 420,20	1 394 180,05	14 109 985,70	17 073 082,70
SO 101.01	Propustek P1 - km 0,106 00	151 943,10	183 851,15	151 943,10	183 851,15			151 943,10	183 851,15
SO 101.02	Propustek P2 - km 0,454 06	161 183,83	195 032,43	161 183,83	195 032,43			161 183,83	195 032,43
SO 101.03	Propustek P3 - km 0,660 00	384 803,04	465 611,68	384 803,04	465 611,68			384 803,04	465 611,68
SO 101.04	Propustek P4 - km 1,667 00	396 975,79	480 340,71	396 975,79	480 340,71			396 975,79	480 340,71
SO 101.05	Propustek P5 - km 2,047 00	475 653,67	575 540,94	475 653,67	575 540,94			475 653,67	575 540,94
SO 101.06	Propustek P6 - km 2,460 00	133 979,80	162 115,56	133 979,80	162 115,56			133 979,80	162 115,56
SO 101.07	Propustek P7 - km 3,062 00	312 345,22	377 937,72	312 345,22	377 937,72			312 345,22	377 937,72
SO 101.08	Propustek P8 - km 3,292 00	422 477,69	511 198,00	422 477,69	511 198,00			422 477,69	511 198,00
SO 101.09	Propustek P9 - km 3,386 00	281 029,70	340 045,94	281 029,70	340 045,94			281 029,70	340 045,94

Projekt: **II/379 Deblín-Tišnov**

SO 151	Sjezdy v k. ú. Čížky	59 045,65	71 445,24	59 045,65	71 445,24			59 045,65	71 445,24
SO 152	Chodníky a sjezdy v k. ú. Žernávka	314 116,79	380 081,32	314 116,79	380 081,32			314 116,79	380 081,32
SO 153	Sjezd v k. ú. Předklášteří	73 118,87	88 473,83	73 118,87	88 473,83			73 118,87	88 473,83
SO 201	Most 379-003	6 011 752,03	7 274 219,96	6 011 752,03	7 274 219,96	- 33 706,04	148 666,17	6 126 712,16	7 413 321,71
SO 211-1.1 Z	Pilotová stěna v km 0,055 - 0,196	6 054 711,52	7 326 200,94	6 054 711,52	7 326 200,94	- 579 786,71		5 474 924,81	6 624 659,02
SO 211-1.2 Z	Pilotová stěna v km 0,513 - 0,550	1 492 359,17	1 895 754,60	1 492 359,17	1 895 754,60	- 154 360,52		1 337 998,65	1 618 978,37
SO 211-1.3 D	Pilotová stěna v km 1,199 - 1,203	275 360,22	333 185,87	275 360,22	333 185,87			275 360,22	333 185,87
SO 211-1.3 Z	Pilotová stěna v km 1,203 - 1,401	8 749 786,26	10 587 241,37	8 749 786,26	10 587 241,37	- 371 108,15		8 378 678,11	10 138 200,51
SO 211-1.4 Z	Opěrná zeď v km 1,700 - 1,740	1 873 152,06	2 266 513,99	1 873 152,06	2 266 513,99	- 41 794,33		1 831 357,73	2 215 942,85
SO 211-1.5 Z	Opěrná zeď v km 1,840 - 1,971	6 021 598,97	7 286 134,75	6 021 598,97	7 286 134,75	- 107 220,92		5 914 378,05	7 156 397,44
SO 211-1.6 Z	Pilotová stěna v km 2,140 - 2,482	15 550 041,79	18 815 550,57	15 550 041,79	18 815 550,57	- 921 959,98		14 628 081,81	17 699 978,99
SO 211-1.7 Z	Opěrná zeď v km 2,707 - 2,747	1 850 548,62	2 239 163,83	1 850 548,62	2 239 163,83	- 35 704,38		1 814 844,24	2 195 961,53
SO 211-2.8 Z	Zárubní zeď v km 3,714 - 3,884	9 820 058,59	11 882 270,89	10 094 858,56	12 214 778,86	- 418 616,99		9 676 241,57	11 708 252,30
SO 451-1	Přeložka a zabezpečení sdíl. vedení Telefonica	19 436,25	23 517,86	19 436,25	23 517,86			19 436,25	23 517,86
SO 451-2	Přeložka a zabezpečení sdíl. vedení Telefonica	16 992,12	20 560,47	16 992,12	20 560,47			16 992,12	20 560,47
SO 701	Přeložka oplocení	165 827,71	200 651,53	165 827,71	200 651,53			165 827,71	200 651,53
	II/379 Tišnov - Deblín, st. Čížky - sanace souvu	27 318 357,06	33 055 212,04	27 318 357,06	33 055 212,04	- 832 118,39	3 932 334,65	30 418 573,32	36 806 473,72
ČÁST 1.1	Komunikace	7 292 772,09	8 824 254,23	7 292 772,09	8 824 254,23	- 15 787,80	612 963,23	7 889 947,52	9 546 836,50
ČÁST 1.2	Propustek v km 0,847	96 401,91	116 646,31	96 401,91	116 646,31	- 872,67	82 791,12	178 320,36	215 767,64
ČÁST 1.3	Propustek v km 1,183	302 718,25	366 289,08	302 718,25	366 289,08			302 718,25	366 289,08
ČÁST 2.1	Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,790-0,878	3 474 004,41	4 203 545,34	3 474 004,41	4 203 545,34	- 306 307,03	118 636,64	3 286 334,02	3 976 464,16
ČÁST 2.2.a	Opěrné zdi v km 0,893-1,053 - gabionová zeď č.1	6 510 601,92	7 877 828,32	6 510 601,92	7 877 828,32	- 87 693,22	225 791,36	6 648 700,06	8 044 927,07
ČÁST 2.2.b	Opěrné zdi v km 0,893-1,053 - pilotová stěna č.2	3 691 565,31	4 466 794,03	3 691 565,31	4 466 794,03	- 159 094,56		3 532 470,75	4 274 289,61
ČÁST 2.2.c	Opěrné zdi v km 0,893-1,053 - gabionová zeď č.3	5 950 293,17	7 199 854,74	5 950 293,17	7 199 854,74	- 262 363,11	2 892 152,30	8 580 082,36	10 381 899,66
	ZOV stavby II/379 Deblín - Tišnov	5 860 623,28	7 091 354,17	5 860 623,28	7 091 354,17	-2 215 115,27	14 030,10	3 659 538,11	4 428 041,11
01	Objízdné trasy tranzit	2 115 427,37	2 559 667,12	2 115 427,37	2 559 667,12	- 18 372,75	14 030,10	2 111 084,72	2 554 412,51
02	Objízdné trasy bus	53 097,00	64 247,37	53 097,00	64 247,37			53 097,00	64 247,37
03.1	Lokální uzavírky - schema extravilán	275 557,39	333 424,44	275 557,39	333 424,44	- 75 283,74		200 273,65	242 331,12
03.2	Lokální uzavírky - schema rozhraní obce a extravilánu	114 456,57	138 492,45	114 456,57	138 492,45	- 75 300,45		39 156,12	47 378,91
04	Objízdné trasy místní dopravy, 1. úsek	719 213,10	870 247,85	719 213,10	870 247,85	- 30 621,26		688 591,84	833 196,13
05	Objízdné trasy místní dopravy, 2. úsek	719 213,10	870 247,85	719 213,10	870 247,85	- 254 787,62		464 425,48	561 954,83
06	Objízdné trasy místní dopravy, 3. úsek	719 213,10	870 247,85	719 213,10	870 247,85	- 697 332,91		21 880,19	26 475,03
07	Objízdné trasy místní dopravy, 4. úsek	955 178,63	1 155 766,14	955 178,63	1 155 766,14	-925 620,87		29 557,76	35 764,89
08	Objízdné trasy místní dopravy v Deblíně	189 267,02	229 013,09	189 267,02	229 013,09	- 137 795,67		51 471,35	62 280,33
	III/37911 Žernávka, most 37911-1	4 277 635,47	5 175 938,92	4 277 635,47	5 175 938,92	- 125 024,00	968 758,08	5 121 369,55	6 196 800,00
SO 201	Most ev.č. 37911-1	4 022 738,47	4 867 513,55	4 022 738,47	4 867 513,55	- 125 024,00	968 758,08	4 866 472,55	
SO 201.1	DIO	254 897,00	308 425,37	254 897,00	308 425,37			254 897,00	

21.11.2011
 80 630 00
 7.11.2011

Projekt: **II/379 Deblín-Tišnov**

	III/37910 Čížky, most 37910-1	6 688 116,22	8 092 620,63	6 688 116,22	8 092 620,63	- 326 252,54	38 239,57	6 400 103,25	7
SO 121	Chodník podél stl. III/37910	62 840,19	76 036,63	62 840,19	76 036,63	- 21 720,76	10 901,17	52 020,60	62
SO 122	Vjezd na pozemek KN 34	48 446,97	58 620,83	48 446,97	58 620,83			48 446,97	58 620,83
SO 201.1	Most přes Závistku	5 154 541,75	6 236 995,52	5 154 541,75	6 236 995,52	- 93 294,77	27 338,40	5 088 585,38	6 157 188,31
SO 201.2	Úprava koryta	1 074 069,98	1 299 624,68	1 074 069,98	1 299 624,68			1 074 069,98	1 299 624,68
SO 201.3	DIO	313 909,67	379 830,70	313 909,67	379 830,70	- 211 237,01		102 672,66	124 233,92
SO 411	Přeložka sloupu	34 307,66	41 512,27	34 307,66	41 512,27			34 307,66	41 512,27
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		201 123 262,44	243 359 147,55	204 302 525,48	247 206 055,83	- 6 608 337,49	12 902 597,81	210 596 785,80	254 822 110,82

Projektová dokumentace - způsobilé náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY	1 341 000,00	1 622 610,00	1 341 000,00	1 622 610,00		1 341 000,00	1 622 610,00
DOKUMENTACE SKUTEČNEHO PROVEDENÍ STAVBY	472 100,00	571 241,00	472 100,00	571 241,00		472 100,00	571 241,00
Projektová dokumentace - způsobilé náklady	1 813 100,00	2 193 851,00	1 813 100,00	2 193 851,00	0,00	0,00	1 813 100,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady	202 936 362,44	245 552 998,55	206 115 625,48	249 399 906,83	- 6 608 337,49	12 902 597,81	257 015 961,82

Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady SÚS JMK	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
III/3795 Kuřimské Jestřabí, most 3795-3	4 038 094,85	4 886 094,77	4 038 094,85	4 886 094,77	- 56 926,13	184 761,64	5 040 775,74
SO 101	Objedávka	889 737,83	1 076 582,77	889 737,83	1 076 582,77		889 737,83
SO 201	Most ev.č. 3795-3	2 544 828,46	3 079 242,44	2 544 828,46	3 079 242,44	- 4 747,52	2 540 080,94
SO 301	Úprava vodoteče	603 528,56	730 269,56	603 528,56	730 269,56	- 52 178,61	184 761,64
							736 111,59
II/379 Deblín- prátah	2 433 004,90	2 943 935,93	6 711 189,07	8 120 538,77	- 180 910,12	2 086 504,45	10 426 307,91
SO 103.2	Rekonstrukce silnice II/379 km 1,241-1,326	509 518,41	616 517,28	509 518,41	616 517,28		509 518,41
SO 301.1	Rekonstrukce dešťové kanalizace	1 795 486,52	2 172 538,69	5 684 634,96	6 878 408,30	- 128 854,22	5 555 780,74
SO 301.2	Rekonstrukce dešťové kanalizace - kanalizační přípojky	127 999,97	154 879,96	127 999,97	154 879,96	- 5 511,60	122 488,37
SO 423	Osvětlení přechodu pro chodce v km 0,140			107 865,71	130 517,51	- 12 248,50	125 087,27
SO 424	Osvětlení přechodu pro chodce v km 0,774			145 015,98	175 469,34	- 17 147,90	157 338,14
SO 425	Přeložka nadzemního vedení NN v km 1,233-1,560 vlevo			136 154,04	164 746,39	- 17 147,90	151 384,54
SO 102	Rekonstrukce silnice II/379 km 0,116 30 - 0,941 80 - nezpůsobilé náklady						675 808,40
SO 103.1	Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832 (mimo úsek km 1,241-1,326) - nezpůsobilé náklady					1 316 712,23	1 316 712,23
SO 220	Pilotová stěna - nezpůsobilé náklady					2 665,30	2 665,30

Projekt: II/379 Deblín-Tišnov

	II/379 Deblín – Tišnov km 12,850 – 17,450 vč. mostu 379-003	704 588,41	852 551,98	704 588,41	852 551,98	- 63 054,57	360 847,11	1 002 380,95	1 212 880,95
SO 154 C	Chodníky a sjezdy v k. ú. Čáčky	298 623,54	361 334,48	298 623,54	361 334,48			298 623,54	361 334,48
SO 301	Odvodňovací potrubí	206 439,22	249 791,46	206 439,22	249 791,46	- 63 054,57	91 144,48	234 529,05	283 780,15
SO 801-1	Náhradní výsadba	172 160,95	208 314,75	172 160,95	208 314,75			172 160,95	208 314,75
SO 801-2	Náhradní výsadba	27 364,70	33 111,29	27 364,70	33 111,29			27 364,70	33 111,29
SO 101 - 1 Z	Silnice II/379 Deblín - Tišnov - nezpůsobilé náklady						41 681,69	41 681,69	50 434,84
SO 101 - 2 Z	Silnice II/379 Deblín - Tišnov - nezpůsobilé náklady						160 788,59	160 788,59	194 554,19
SO 701	Přeložka oplocení - nezpůsobilé náklady						7 319,89	7 319,89	8 857,07
SO 101.03	Propustek P3 – km 0,660 00 - nezpůsobilé náklady						59 912,54	59 912,54	72 494,17
	ZOV stavby II/379 Deblín - Tišnov	1 427 920,16	1 727 783,39	3 799 635,90	4 597 559,44	0,00	396 247,29	4 195 883,19	5 077 018,66
00	Zesílení krytu ústečové komunikace	1 427 920,16	1 727 783,39	3 799 635,90	4 597 559,44		396 247,29	4 195 883,19	5 077 018,66
	Stavba celkem - nezpůsobilé náklady	8 603 608,32	10 410 366,07	15 253 508,23	18 456 744,96	-300 890,82	3 028 360,49	17 980 977,90	21 756 983,26
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH		Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis									
OSTATNÍ NÁKLADY		724 200,00	876 282,00	724 200,00	876 282,00			724 200,00	876 282,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		895 300,00	1 083 313,00	895 300,00	1 083 313,00	- 40 300,00		855 000,00	1 034 550,00
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK		1 619 500,00	1 959 595,00	1 619 500,00	1 959 595,00	-40 300,00	0,00	1 579 200,00	1 910 832,00
Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH		Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Stavba a ost.a vedl.nákl.celkem - nezpůsob.nákl. SÚS JMK		10 223 108,32	12 369 961,07	16 873 008,23	20 416 339,96	-341 190,82	3 028 360,49	19 560 177,90	23 667 815,26
I.Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH		Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekty SÚS JMK, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem		213 159 470,76	257 922 959,62	222 988 633,71	269 816 246,79	-6 949 528,31	15 930 958,30	231 970 063,70	280 683 777,08

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 14 SO 201 Most ev. č. 37911-1
Rozpočet: Méněpráce Kompletní rekonstrukce opěry

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -28 327,44 Kč

Cena celková: -28 327,44 Kč

DPH: -5 948,76 Kč

Cena s daní: -34 276,20 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -28 327,44 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 14 SO 201 Most ev. č. 37911-1
Rozpočet: Měněpráce Kompletní rekonstrukce opěry

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Měněpráce					
44	626113		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM	M2	-15.900	1 781,60	-28 327,44
00		Měněpráce					-28 327,44
Celkem:							-28 327,44

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 14 SO 201 Most ev. č. 37911-1
Rozpočet: Vícepráce Kompletní rekonstrukce opěry

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 968 758,08 Kč

Cena celková: 968 758,08 Kč

DPH: 203 439,20 Kč

Cena s daní: 1 172 197,28 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 968 758,08 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 14 SO 201 Most ev. č. 37911-1
Rozpočet: Vícepráce Kompletní rekonstrukce opěry

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
2	014102	2.	POPLATKY ZA SKLÁDKU, zemina	T	138,600	122,49	16 977,11
4	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU, železobeton	T	78,715	183,73	14 462,31
6	22595A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA)	M2	95,700	244,97	23 443,63
9	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	8,000	36,75	294,00
24	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	16,000	91,86	1 469,76
25	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	36,553	489,94	17 908,78
26	333324		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	48,186	6 736,68	324 613,66
27	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	8,000	30,62	244,96
28	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	2,923	2 449,70	7 160,47
29	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,304	26 946,70	8 191,80
32	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	5,424	3 674,55	19 930,76
45	122938	NP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	76,993	728,43	56 084,01
45	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	59,162	734,91	43 478,75

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 14 SO 201 Most ev. č. 37911-1
Rozpočet: Vícepráce Kompletní rekonstrukce opěry

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	22594	NP	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ	T	2,846	25 809,91	73 455,00
47	26614	NP	VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMÍ DO 12M TŘ I D DO 200MM	M	139,500	1 034,20	144 270,90
48	333366	NP	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ	T	0,230	21 763,06	5 005,50
81	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	14,056	2 204,73	30 989,68
83	966165		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM	M3	32,798	5 511,83	180 777,00
0		Vícepráce					968 758,08

Celkem: **968 758,08**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 15 ČÁST 2.2a Opěrné zdi v km 0,893-1,053 - gabionová zeď č.1
Rozpočet: Vícepráce Kamenné záhozy

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 225 791,36 Kč

Cena celková: 225 791,36 Kč

DPH: 47 416,19 Kč

Cena s daní: 273 207,55 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 225 791,36 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 15 ČÁST 2.2a Opěrné zdi v km 0,893-1,053 - gabionová zeď č.1
Rozpočet: Vícepráce Kamenné záhozy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	368,600	122,49	45 149,81
5	131736		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	194,000	183,73	35 643,62
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	194,000	12,25	2 376,50
7	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	116,400	1 225,27	142 621,43
0		Vícepráce					225 791,36

Celkem: **225 791,36**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 16 ČÁST 2.2.c Opěrné zdi v km 0,893-1,053 - gabionová zed' č.3
Rozpočet: Méněpráce Změna založení

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -262 363,11 Kč

Cena celková: -262 363,11 Kč

DPH: -55 096,25 Kč

Cena s daní: -317 459,36 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -262 363,11 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 16 ČÁST 2.2.c Opěrné zdi v km 0,893-1,053 - gabionová zeď č.3
 Rozpočet: Méněpráce Změna založení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Méněpráce					
13	327214		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	-47,600	5 511,83	-262 363,11
00		Méněpráce					-262 363,11
Celkem:							-262 363,11

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 16 ČÁST 2.2.c Opěrné zdi v km 0,893-1,053 - gabionová zed' č.3
Rozpočet: Vícepráce Změna založení

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 2 892 152,30 Kč

Cena celková: 2 892 152,30 Kč

DPH: 607 351,98 Kč

Cena s daní: 3 499 504,28 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 892 152,30 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 16 ČÁST 2.2.c Opěrné zdi v km 0,893-1,053 - gabionová zeď č.3
Rozpočet: Vícepráce Změna založení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	42,560	122,49	5 213,17
9	26134	NPa	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM	M	401,000	1 519,82	609 447,82
13	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	8,642	26 946,70	232 873,38
14	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	5,553	3 184,61	17 684,14
15	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	12,000	5 879,28	70 551,36
18	227821		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	432,000	3 049,88	1 317 548,16
19	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	22,400	244,97	5 487,33
20	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	75,320	5 513,73	415 294,14
24	461211		PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO	M3	19,600	3 062,13	60 017,75
30	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	46,080	3 429,58	158 035,05
0		Vícepráce					2 892 152,30

Celkem:

2 892 152,30

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 17 SO 101.1 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Sanace pláně

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 2 535 255,12 Kč

Cena celková: 2 535 255,12 Kč

DPH: 532 403,58 Kč

Cena s daní: 3 067 658,70 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 535 255,12 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt:	17 SO 101.1 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet:	Vícepráce Sanace pláně

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	2 951,631	122,49	361 545,28
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU suť ze živičných mtr.	T	371,952	122,49	45 560,40
5	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	409,590	183,73	75 253,97
6	113336		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	154,980	306,21	47 456,43
10	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	1 143,900	122,49	140 116,31
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 553,490	12,25	19 030,25
17	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 143,900	551,18	630 494,80
18	17320		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	86,000	428,70	36 868,20
20	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 577,000	10,02	15 801,54
21	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	1 515,500	36,75	55 694,63
23	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1 515,500	36,75	55 694,63
27	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	1 577,000	55,68	87 807,36
33	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 107,000	153,66	170 101,62

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 17 SO 101.1 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Sanace pláně

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	56434		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM	M2	1 107,000	330,71	366 095,97
36	572131		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2	M2	1 107,000	16,70	18 486,90
39	572213	b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 107,000	14,48	16 029,36
42	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 90MM	M2	1 107,000	355,21	393 217,47
0		Vícepráce					2 535 255,12

Celkem: **2 535 255,12**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 20 SO 103.1 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832
Rozpočet: Vícepráce Asfaltová zálivka

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 56 181,44 Kč

Cena celková: 56 181,44 Kč

DPH: 11 798,10 Kč

Cena s daní: 67 979,54 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 56 181,44 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 20 SO 103.1 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832
Rozpočet: Vícepráce Asfaltová zálivka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
62	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	352,832	73,49	25 929,62
64	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	352,832	85,74	30 251,82
0		Vícepráce					56 181,44

Celkem: **56 181,44**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 21 SO 101 - 1 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Rekonstrukce římsy

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 1 082 520,30 Kč

Cena celková: 1 082 520,30 Kč

DPH: 227 329,26 Kč

Cena s daní: 1 309 849,56 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 082 520,30 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 21 SO 101 - 1 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
 Rozpočet: Vícepráce Rekonstrukce římsy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	185,250	122,49	22 691,27
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební suť	T	102,500	159,23	16 321,08
5	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	97,500	183,73	17 913,68
8	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	41,000	10 901,17	446 947,97
9	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 KARI síť 8mm 15x15	T	1,053	26 946,70	28 374,88
10	9113B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	130,000	367,46	47 769,80
11	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	4,000	61,24	244,96
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	97,500	12,25	1 194,38
17	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	97,500	551,18	53 740,05
20	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I ze situace ACAD	M2	195,000	10,02	1 953,90
27	966156		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	41,000	2 694,67	110 481,47
47	78382	b	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	231,400	104,67	24 220,64
49	919133	NP	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM	M	166,000	426,27	70 760,82

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 21 SO 101 - 1 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Rekonstrukce římsy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	130,000	1 653,55	214 961,50
60	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,000	183,73	734,92
61	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	4,000	183,73	734,92
78	931316		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	166,000	141,41	23 474,06
0		Vícepráce					1 082 520,30

Celkem: **1 082 520,30**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 22 SO 101 - 1 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Méněpráce Terénní úpravy v menším rozsahu

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -584,76 Kč

Cena celková: -584,76 Kč

DPH: -122,80 Kč

Cena s daní: -707,56 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -584,76 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 22 SO 101 - 1 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Méněpráce Terénní úpravy v menším rozsahu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Méněpráce					
22	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	-7,956	36,75	-292,38
23	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	-7,956	36,75	-292,38
00		Méněpráce					-584,76
Celkem:							-584,76

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 23 SO 101 - 1 B Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Méněpráce Terénní úpravy v menším rozsahu

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -1 708,44 Kč

Cena celková: -1 708,44 Kč

DPH: -358,77 Kč

Cena s daní: -2 067,21 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -1 708,44 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 23 SO 101 - 1 B Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Méněpráce Terénní úpravy v menším rozsahu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Méněpráce					
16	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	-23,244	36,75	-854,22
17	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	-23,244	36,75	-854,22
00		Méněpráce					-1 708,44
Celkem:							-1 708,44

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3

Objekt: 24 ČÁST 1.1 Komunikace

Rozpočet: Méněpráce Terénní úpravy v menším rozsahu

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -15 787,80 Kč

Cena celková: -15 787,80 Kč

DPH: -3 315,44 Kč

Cena s daní: -19 103,24 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -15 787,80 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 24 ČÁST 1.1 Komunikace
Rozpočet: Méněpráce Terénní úpravy v menším rozsahu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Méněpráce					
23	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	-214,800	36,75	-7 893,90
24	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	-214,800	36,75	-7 893,90
00		Méněpráce					-15 787,80
Celkem:							-15 787,80

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 25 SO 103.1 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832
Rozpočet: Vícepráce Úprava napojení

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 147 197,72 Kč

Cena celková: 147 197,72 Kč

DPH: 30 911,52 Kč

Cena s daní: 178 109,24 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 147 197,72 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 25 SO 103.1 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832
Rozpočet: Vícepráce Úprava napojení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	51,794	122,49	6 344,25
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	62,153	159,23	9 896,62
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,250	159,23	199,04
4	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,521	263,34	137,20
5	113321		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	32,712	122,49	4 006,89
9	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	27,260	184,95	5 041,74
15	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	4,485	244,97	1 098,69
19	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	2,400	551,18	1 322,83
22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	94,500	9,80	926,10
25	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	23,000	257,22	5 916,06
32	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	92,000	91,86	8 451,12
33	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	113,000	122,49	13 841,37
34	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,600	551,18	330,71

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt:	25 SO 103.1 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832
Rozpočet:	Vícepráce Úprava napojení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	81,000	15,92	1 289,52
36	572213	a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	81,000	13,47	1 091,07
37	572213	b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	81,000	13,47	1 091,07
38	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM	M2	81,000	176,38	14 286,78
40	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM	M2	81,000	230,27	18 651,87
41	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	13,500	404,20	5 456,70
42	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 90MM	M2	81,000	323,36	26 192,16
42	587206		PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	7,200	490,11	3 528,79
45	89536		DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	1,000	7 961,53	7 961,53
59	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	21,000	361,33	7 587,93
63	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	16,000	73,49	1 175,84
64	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	16,000	85,74	1 371,84
0		Vícepráce					147 197,72

Celkem:
147 197,72

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 27 SO 101-1 Z - Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Sanace trhliny v podloží

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 192 599,59 Kč

Cena celková: 192 599,59 Kč

DPH: 40 445,91 Kč

Cena s daní: 233 045,50 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 192 599,59 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt:	27 SO 101-1 Z - Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet:	Vícepráce Sanace trhliny v podloží

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	62,700	122,49	7 680,12
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU suť ze živičných mtr.	T	73,920	122,49	9 054,46
5	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	33,000	183,73	6 063,09
6	113336		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	30,800	306,21	9 431,27
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	33,000	12,25	404,25
20	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	220,000	10,02	2 204,40
34	56434		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM	M2	220,000	330,71	72 756,20
36	572131		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2	M2	220,000	16,70	3 674,00
38	572213	b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	220,000	14,48	3 185,60
42	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 90MM	M2	220,000	355,21	78 146,20
0		Vícepráce					192 599,59

Celkem:
192 599,59

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3

Objekt: 28 ČÁST 1.2 - Propustek v km 0,847

Rozpočet: Méněpráce Kompletní rekonstrukce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -872,67 Kč

Cena celková: -872,67 Kč

DPH: -183,26 Kč

Cena s daní: -1 055,93 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -872,67 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 28 ČÁST 1.2 - Propustek v km 0,847
 Rozpočet: Méněpráce Kompletní rekonstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Méněpráce					
4	129957		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM pročištění stávajícího propustku	M	-9,500	91,86	-872,67
00		Méněpráce					-872,67
Celkem:							-872,67

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 28 ČÁST 1.2 - Propustek v km 0,847
Rozpočet: Vícepráce Kompletní rekonstrukce

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 82 791,12 Kč

Cena celková: 82 791,12 Kč

DPH: 17 386,14 Kč

Cena s daní: 100 177,26 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 82 791,12 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt:	28 ČÁST 1.2 - Propustek v km 0,847
Rozpočet:	Vícepráce Kompletní rekonstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Vícepráce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	39,900	122,49	4 887,35
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU suť z konstrukcí z lomového kamene na MC	T	16,128	146,98	2 370,49
5	131736		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	21,000	183,73	3 858,33
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	21,000	12,25	257,25
7	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ do 100% PS	M3	30,300	489,94	14 845,18
8	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	3,360	3 368,34	11 317,62
13	899573		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	1,260	3 000,88	3 781,11
13	967136		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 12KM	M3	5,760	1 837,28	10 582,73
50	132838	NP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	15,000	1 034,20	15 513,00
56	918357	NP	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM vč. podkladků	M	6,000	2 563,01	15 378,06
0			Vícepráce				82 791,12

Celkem:
82 791,12

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 29 SO 101 - 1 Z - 2. úsek - Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Sanace pláň

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 1 601 619,62 Kč

Cena celková: 1 601 619,62 Kč

DPH: 336 340,12 Kč

Cena s daní: 1 937 959,74 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 601 619,62 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 29 SO 101 - 1 Z - 2. úsek - Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Sanace pláně

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3 357,319	122,49	411 238,00
10	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	1 767,010	122,49	216 441,05
17	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 767,010	551,18	973 940,57
0		Vícepráce					1 601 619,62

Celkem: **1 601 619,62**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 30 SO 101 - 2 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Sanace pláň

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 686 296,08 Kč

Cena celková: 686 296,08 Kč

DPH: 144 122,18 Kč

Cena s daní: 830 418,26 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 686 296,08 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 30 SO 101 - 2 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Sanace pláň

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	1 542,857	122,49	188 984,55
8	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	812,030	122,49	99 465,55
15	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	812,030	489,94	397 845,98
0		Vícepráce					686 296,08

Celkem: **686 296,08**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 31 SO 132 AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - km 0,941 80 – 1,832
Rozpočet: Vícepráce Autobusová točna

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 541 924,27 Kč

Cena celková: 541 924,27 Kč

DPH: 113 804,10 Kč

Cena s daní: 655 728,37 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 541 924,27 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 31 SO 132 AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - km 0,941 80 – 1,832
 Rozpočet: Vícepráce Autobusová točna

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Vícepráce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	T	290,035	122,49	35 526,39
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební suť	T	18,096	159,23	2 881,43
2	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	152,650	226,60	34 590,49
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	152,650	12,25	1 869,96
5	17180	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	152,650	551,18	84 137,63
6	113175		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 8KM	M3	4,680	227,82	1 066,20
6	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	22,384	551,18	12 337,61
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	261,467	9,80	2 562,38
7	741157		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ	KUS	1,000	15 923,05	15 923,05
8	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	57,301	220,47	12 633,15
9	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM	M2	142,500	287,84	41 017,20
9	742123		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY	M	21,000	428,70	9 002,70
9	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	42,000	183,73	7 716,66
10	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	89,542	122,49	10 968,00

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 31 SO 132 AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - km 0,941 80 – 1,832
Rozpočet: Vícepráce Autobusová točna

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	56335	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	142,500	153,11	21 818,18
12	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	39,000	91,86	3 582,54
12	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	123,000	15,92	1 958,16
13	572213	a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	123,000	13,47	1 656,81
14	572213	b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	246,000	13,47	3 313,62
15	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	123,000	176,38	21 694,74
16	574C78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	123,000	312,34	38 417,82
17	574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	123,000	312,34	38 417,82
18	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	45,400	906,39	41 150,11
19	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	68,000	361,33	24 570,44
23	582614	a	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	11,500	477,69	5 493,44
27	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	31,000	30,62	949,22
28	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	21,000	24,50	514,50

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 31 SO 132 AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - km 0,941 80 – 1,832
Rozpočet: Vícepráce Autobusová točna

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	42,000	257,22	10 803,24
49	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000	428,70	1 286,10
51	743553	NP	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W	KUS	2,000	14 735,03	29 470,06
55	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	3 797,04	15 188,16
57	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	22,400	122,49	2 743,78
58	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	23,650	281,72	6 662,68
0		Vícepráce					541 924,27

Celkem: **541 924,27**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 32 SO 101 - 1 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Pročištění koryta

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 23 885,62 Kč

Cena celková: 23 885,62 Kč

DPH: 5 015,98 Kč

Cena s daní: 28 901,60 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 23 885,62 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 32 SO 101 - 1 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Pročištění koryta

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	123,500	122,49	15 127,52
10	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	65,000	122,49	7 961,85
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	65,000	12,25	796,25
0		Vícepráce					23 885,62

Celkem: **23 885,62**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3

Objekt: 33 SO 452 - PŘELOŽKA KABELU O2

Rozpočet: Méněpráce Nenutnost realizace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -258 070,71 Kč

Cena celková: -258 070,71 Kč

DPH: -54 194,85 Kč

Cena s daní: -312 265,56 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -258 070,71 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 33 SO 452 - PŘELOŽKA KABELU O2
Rozpočet: Méněpráce Nenutnost realizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
1	132732		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	-145,600	244,97	-35 667,63
2	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-21,000	12,25	-257,25
3	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-21,000	91,86	-1 929,06
4	752612		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM	M	-260,000	42,87	-11 146,20
5	752615		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM	KUS	-22,000	42,87	-943,14
6	752743		MĚŘ ZÁVĚREČ OPTICKÝCH KABELŮ V JEDNOM SMĚRU BEZ PROVOZU	ČTYŘKA	-10,000	4 286,98	-42 869,80
7	752744		MĚŘ ZÁVĚREČ OPTICKÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH BEZ PROVOZU	PÁR	-20,000	4 286,98	-85 739,60
8	752813		PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNIČKY	M	-260,000	183,73	-47 769,80
9	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	-48,000	183,73	-8 819,04
10	899521		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO B12,5	M3	-7,200	3 184,61	-22 929,19
0		Méněpráce					-258 070,71

Celkem: **-258 070,71**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 35 SO 101 - 1 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Doplnění betonových žlabů

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 50 685,17 Kč

Cena celková: 50 685,17 Kč

DPH: 10 643,89 Kč

Cena s daní: 61 329,06 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 50 685,17 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 35 SO 101 - 1 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Doplnění betonových žlabů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
9	123731		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO IKM (násyp - výkop stupňů, zpětně použito do násypu)	M3	11,200	122,49	1 371,89
20	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I (ze situace ACAD)	M2	56,000	10,02	561,12
35	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	0,560	551,18	308,66
75	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM, ACP	M	70,000	110,24	7 716,80
76	931312		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	M	70,000	122,49	8 574,30
81	935842		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM (ze situace ACAD)	M2	35,000	918,64	32 152,40
0		Vícepráce					50 685,17

Celkem: **50 685,17**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3

Objekt: 37 SO 201.1 Most přes Závistku

Rozpočet: Vícepráce Rozšíření úpravy povrchu

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 27 338,40 Kč

Cena celková: 27 338,40 Kč

DPH: 5 741,06 Kč

Cena s daní: 33 079,46 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 27 338,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 37 SO 201.1 Most přes Závistku
Rozpočet: Vícepráce Rozšíření úpravy povrchu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU suť ze živičných mtr.	T	11,520	122,49	1 411,08
4	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	4,800	263,34	1 264,03
5	113139		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1 KM	M3	38,400	18,37	705,41
35	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	120,000	15,92	1 910,40
38	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM	M2	120,000	176,38	21 165,60
62	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	12,000	73,49	881,88
0		Vícepráce					27 338,40

Celkem: **27 338,40**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3

Objekt: 39 SO 201.3 DIO

Rozpočet: Méněpráce Úplná uzavírka

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -211 237,01 Kč

Cena celková: -211 237,01 Kč

DPH: -44 359,77 Kč

Cena s daní: -255 596,78 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -211 237,01 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 39 SO 201.3 DIO
Rozpočet: Méněpráce Úplná uzavírka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
4	914514		DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 1 - DOD,MONT,DEMONT	M2	-9,000	6 126,37	-55 137,33
5	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-27,000	1 225,27	-33 082,29
6	916114		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	-9,000	1 225,27	-11 027,43
7	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-6,000	1 225,27	-7 351,62
8	916154		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	42 884,57	-85 769,14
13	916622		VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	-14,000	367,58	-5 146,12
14	916624		VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD, MONTÁŽ, DEMONT	M	-14,000	980,22	-13 723,08
0		Méněpráce					-211 237,01

Celkem: **-211 237,01**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 41 SO 102 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,116 30-0,941 80
Rozpočet: Vícepráce Vyústění potrubí u toku

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 8 107,05 Kč

Cena celková: 8 107,05 Kč

DPH: 1 702,48 Kč

Cena s daní: 9 809,53 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 8 107,05 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 41 SO 102 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,116 30-0,941 80
Rozpočet: Vícepráce Vyústění potrubí u toku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	2,375	122,49	290,91
9	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	5,000	36,75	183,75
18	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	1,250	244,97	306,21
19	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	1,250	244,97	306,21
20	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1,250	12,25	15,31
24	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp rýhy	M3	1,250	91,86	114,83
25	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,250	489,94	612,43
27	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M včetně dovozu a odkopu na meziskládce	M2	5,000	30,62	153,10
41	83433		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	M	10,000	612,43	6 124,30
0		Vícepráce					8 107,05

Celkem:

8 107,05

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 42 SO 102 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,116 30-0,941 80
Rozpočet: Vícepráce Obnova SDZ

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 31 294,97 Kč

Cena celková: 31 294,97 Kč

DPH: 6 571,94 Kč

Cena s daní: 37 866,91 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 31 294,97 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 42 SO 102 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,116 30-0,941 80
Rozpočet: Vícepráce Obnova SDZ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
48	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ dle situace ACAD přehled SDZ viz p.č. B. 6	KUS	7,000	4 042,01	28 294,07
49	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ dle situace ACAD	KUS	7,000	428,70	3 000,90
0		Vícepráce					31 294,97

Celkem: **31 294,97**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 43 SO 101 - 1 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Obnova SDZ

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 40 787,55 Kč

Cena celková: 40 787,55 Kč

DPH: 8 565,39 Kč

Cena s daní: 49 352,94 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 40 787,55 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 43 SO 101 - 1 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Obnova SDZ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
52	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ dle situace ACAD přehled SDZ viz p.č. B. 6	KUS	9,000	3 674,55	33 070,95
54	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ dle situace ACAD	KUS	9,000	857,40	7 716,60
0		Vícepráce					40 787,55

Celkem: 40 787,55

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 44 ČÁST 2.2.a Opěrné zdi v km 0,893-1,053 - gabionová zeď č.1
Rozpočet: Méněpráce Množství dle RDS

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -87 693,22 Kč

Cena celková: -87 693,22 Kč

DPH: -18 415,58 Kč

Cena s daní: -106 108,80 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -87 693,22 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 44 ČÁST 2.2.a Opěrné zdi v km 0,893-1,053 - gabionová zed' č.1
 Rozpočet: Méněpráce Množství dle RDS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
13	327214		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	-16,650	5 266,86	-87 693,22
0		Méněpráce					-87 693,22
Celkem:							-87 693,22

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 47 SO220 - Obnova veřejného osvětlení v části obce - etapa betonové sloupy E.Onu
Rozpočet: Vícepráce Rozvody

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 50 740,00 Kč

Cena celková: 50 740,00 Kč

DPH: 10 655,40 Kč

Cena s daní: 61 395,40 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 50 740,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 47 SO220 - Obnova veřejného osvětlení v části obce - etapa betonové sloupy E.Onu
Rozpočet: Vícepráce Rozvody

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
59	fa 04	NP	Obnova veřejného osvětlení v části obce - etapa betonové sloupy E.Onu - rozvody	KPL	1,000	50 740,00	50 740,00
0		Vícepráce					50 740,00
Celkem:							50 740,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3

Objekt: 48 ČÁST 1.1 Komunikace

Rozpočet: Vícepráce Sanace pláň

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 574 900,87 Kč

Cena celková: 574 900,87 Kč

DPH: 120 729,18 Kč

Cena s daní: 695 630,05 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 574 900,87 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 48 ČÁST 1.1 Komunikace
Rozpočet: Vícepráce Sanace pláně

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Vícepráce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	1 082,600	122,49	132 607,67
12	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	569,790	122,49	69 793,58
17	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	569,790	12,25	6 979,93
19	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	569,790	489,94	279 162,91
22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	719,400	9,80	7 050,12
27	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	1 438,800	55,12	79 306,66
0			Vícepráce				574 900,87

Celkem: **574 900,87**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3

Objekt: 49 SO ČÁST 1.1 Komunikace

Rozpočet: Vícepráce Úprava provedení VDZ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 38 062,36 Kč

Cena celková: 38 062,36 Kč

DPH: 7 993,10 Kč

Cena s daní: 46 055,46 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 38 062,36 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 49 SO ČÁST 1.1 Komunikace
Rozpočet: Vícepráce Úprava provedení VDZ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
55	915111	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	56,500	306,21	17 300,87
56	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	56,500	367,46	20 761,49
0		Vícepráce					38 062,36

Celkem: **38 062,36**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3

Objekt: 51 01 Objízdné trasy tranzit

Rozpočet: Méněpráce Nepoužití dopravních světel

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -18 372,75 Kč

Cena celková: -18 372,75 Kč

DPH: -3 858,28 Kč

Cena s daní: -22 231,03 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -18 372,75 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 51 01 Objízdne trasy tranzit
Rozpočet: Méněpráce Nepoužití dopravních světel

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
6	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	-15,000	1 224,85	-18 372,75
0		Méněpráce					-18 372,75
Celkem:							-18 372,75

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 52 03.1 - Lokální uzavírky - schema extravilán
Rozpočet: Méněpráce Nepoužití dopravních světel a dočasného VDZ

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -75 283,74 Kč

Cena celková: -75 283,74 Kč

DPH: -15 809,59 Kč

Cena s daní: -91 093,33 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -75 283,74 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 52 03.1 - Lokální uzavírky - schema extravilán
Rozpočet: Méněpráce Nepoužití dopravních světel a dočasného VDZ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
3	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	-3,000	801,72	-2 405,16
4	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	-3,000	556,75	-1 670,25
5	916114		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	3 451,85	-6 903,70
6	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	-1,000	15 310,63	-15 310,63
7	916154		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	24 497,00	-48 994,00
0		Méněpráce					-75 283,74

Celkem: -75 283,74

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3

Objekt: 53 03.2 - Lokální uzavírky - schema rozhraní obce a extravilánu

Rozpočet: Méněpráce Nepoužití dopravních světel a dočasného VDZ

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -75 300,45 Kč

Cena celková: -75 300,45 Kč

DPH: -15 813,09 Kč

Cena s daní: -91 113,54 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -75 300,45 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 53 03.2 - Lokální uzavírky - schema rozhraní obce a extravilánu
 Rozpočet: Méněpráce Nepoužití dopravních světel a dočasného VDZ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
3	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	-3,000	807,29	-2 421,87
4	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	-3,000	556,75	-1 670,25
5	916114		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	3 451,85	-6 903,70
6	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	-1,000	15 310,63	-15 310,63
7	916154		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	24 497,00	-48 994,00
0		Méněpráce					-75 300,45

Celkem: -75 300,45

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 54 04 Objízdné trasy místní dopravy, 1. úsek
Rozpočet: Méněpráce Nepoužití dopravních světel

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -30 621,26 Kč

Cena celková: -30 621,26 Kč

DPH: -6 430,46 Kč

Cena s daní: -37 051,72 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -30 621,26 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 54 04 Objízdné trasy místní dopravy, 1. úsek
 Rozpočet: Méněpráce Nepoužití dopravních světel

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
5	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	15 310,63	-30 621,26
0		Méněpráce					-30 621,26
Celkem:							-30 621,26

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 55 05 Objízdné trasy místní dopravy, 2. úsek
Rozpočet: Méněpráce Nepoužití dopravních světél a částečně živičných vrstev

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -254 787,62 Kč

Cena celková: -254 787,62 Kč

DPH: -53 505,40 Kč

Cena s daní: -308 293,02 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -254 787,62 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 55 05 Objízdne trasy místní dopravy, 2. úsek
Rozpočet: Méněpráce Nepoužití dopravních světel a částečně živých vrstev

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Méněpráce					
1	577411		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	-87,150	2 572,19	-224 166,36
5	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	15 310,63	-30 621,26
00		Méněpráce					-254 787,62

Celkem: -254 787,62

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 56 06 - Objízdné trasy místní dopravy, 3. úsek
Rozpočet: Méněpráce Nepoužití dopravních světél a živičných vrstev

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -697 332,91 Kč

Cena celková: -697 332,91 Kč

DPH: -146 439,91 Kč

Cena s daní: -843 772,82 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -697 332,91 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 56 06 - Objízdné trasy místní dopravy, 3. úsek
 Rozpočet: Méněpráce Nepoužití dopravních světel a živých vrstev

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
1	577411		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	-259,200	2 572,19	-666 711,65
5	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	15 310,63	-30 621,26
0		Méněpráce					-697 332,91

Celkem: -697 332,91

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3

Objekt: 57 07 - Objízdné trasy místní dopravy, 4. úsek

Rozpočet: Méněpráce Nepoužití dopravních světél a živičných vrstev

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -925 620,87 Kč

Cena celková: -925 620,87 Kč

DPH: -194 380,38 Kč

Cena s daní: -1 120 001,25 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -925 620,87 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 57 07 - Objízdné trasy místní dopravy, 4. úsek
Rozpočet: Méněpráce Nepoužití dopravních světel a živých vrstev

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
1	577411		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	-342,000	2 572,19	-879 688,98
5	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	-3,000	15 310,63	-45 931,89
0		Méněpráce					-925 620,87

Celkem: -925 620,87

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 58 08 - Objízdné trasy místní dopravy v Deblíně
Rozpočet: Méněpráce Nepoužití dopravních světel

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -137 795,67 Kč

Cena celková: -137 795,67 Kč

DPH: -28 937,09 Kč

Cena s daní: -166 732,76 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -137 795,67 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 58 08 - Objízdné trasy místní dopravy v Deblíně
 Rozpočet: Méněpráce Nepoužití dopravních světel

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
3	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	-9,000	15 310,63	-137 795,67
0		Méněpráce					-137 795,67
Celkem:							-137 795,67

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3

Objekt: 59 SO 103.1 - Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80-1,832 (mimo úsek km 1,241-1,326)

Rozpočet: Méněpráce asfaltová krajnice

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -2 954,88 Kč

Cena celková: -2 954,88 Kč

DPH: -620,52 Kč

Cena s daní: -3 575,40 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -2 954,88 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 59 SO 103.1 - Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80-1,832 (mimo úsek km 1,241-1,326)
 Rozpočet: Méněpráce asfaltová krajnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Méněpráce					
34	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	-5,361	551,18	-2 954,88
00		Méněpráce					-2 954,88
Celkem:							-2 954,88

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3

Objekt: 61 SO 220 - Pilotová stěna

Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -140 850,40 Kč

Cena celková: -140 850,40 Kč

DPH: -29 578,58 Kč

Cena s daní: -170 428,98 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -140 850,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 61 SO 220 - Pilotová stěna
 Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
9	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	-2,173	26 946,70	-58 555,18
12	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	-3,054	26 946,70	-82 295,22
0		Méněpráce					-140 850,40
Celkem:							-140 850,40

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3

Objekt: 62 SO 201 - Most 379-003

Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -33 706,04 Kč

Cena celková: -33 706,04 Kč

DPH: -7 078,27 Kč

Cena s daní: -40 784,31 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -33 706,04 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 62 SO 201 - Most 379-003
 Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
35	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	-0,205	28 783,98	-5 900,72
40	457365		VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505	T	-0,966	28 783,98	-27 805,32
0		Méněpráce					-33 706,04
Celkem:							-33 706,04

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 63 SO 211-1.1 Z - Pilotová stěna v km 0,055 - 0,196
Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -579 786,71 Kč

Cena celková: -579 786,71 Kč

DPH: -121 755,21 Kč

Cena s daní: -701 541,92 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -579 786,71 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 63 SO 211-1.1 Z - Pilotová stěna v km 0,055 - 0,196
 Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
6	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	-5,525	23 884,58	-131 962,30
13	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	-7,027	26 946,70	-189 354,46
14	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	-1 400,000	122,49	-171 486,00
16	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	-3,228	26 946,70	-86 983,95
0		Méněpráce					-579 786,71
Celkem:							-579 786,71

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 64 SO 211-1.2 Z - Pilotová stěna v km 0,513 - 0,550
Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -154 360,52 Kč

Cena celková: -154 360,52 Kč

DPH: -32 415,71 Kč

Cena s daní: -186 776,23 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -154 360,52 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 64 SO 211-1.2 Z - Pilotová stěna v km 0,513 - 0,550
Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
6	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	-1,483	23 884,58	-35 420,83
13	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	-1,889	26 946,70	-50 902,32
14	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	-370,000	122,49	-45 321,30
16	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	-0,843	26 946,70	-22 716,07
0		Méněpráce					-154 360,52
Celkem:							-154 360,52

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 65 SO 211-1.3 Z - Pilotová stěna v km 1,203 - 1,401
Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -371 108,15 Kč

Cena celková: -371 108,15 Kč

DPH: -77 932,71 Kč

Cena s daní: -449 040,86 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -371 108,15 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 65 SO 211-1.3 Z - Pilotová stěna v km 1,203 - 1,401
Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
6	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	-6,187	23 884,58	-147 773,90
13	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	-4,899	26 946,70	-132 011,88
16	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	-3,389	26 946,70	-91 322,37
0		Méněpráce					-371 108,15

Celkem: **-371 108,15**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 66 SO 211-1.4 Z - Opěrná zeď v km 1,700 - 1,740
Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -41 794,33 Kč

Cena celková: -41 794,33 Kč

DPH: -8 776,81 Kč

Cena s daní: -50 571,14 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -41 794,33 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 66 SO 211-1.4 Z - Opěrná zeď v km 1,700 - 1,740
 Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
11	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	-0,357	26 946,70	-9 619,97
13	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	-1,194	26 946,70	-32 174,36
0		Méněpráce					-41 794,33
Celkem:							-41 794,33

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 67 SO 211-1.5 Z - Opěrná zeď v km 1,840 - 1,971
Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -107 220,92 Kč

Cena celková: -107 220,92 Kč

DPH: -22 516,39 Kč

Cena s daní: -129 737,31 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -107 220,92 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 67 SO 211-1.5 Z - Opěrná zeď v km 1,840 - 1,971
 Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
11	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	-1,209	26 946,70	-32 578,56
13	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	-2,770	26 946,70	-74 642,36
0		Méněpráce					-107 220,92
Celkem:							-107 220,92

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 68 SO 211-1.6 Z - Pilotová stěna v km 2,140 - 2,482
Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -921 959,98 Kč

Cena celková: -921 959,98 Kč

DPH: -193 611,60 Kč

Cena s daní: -1 115 571,58 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -921 959,98 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 68 SO 211-1.6 Z - Pilotová stěna v km 2,140 - 2,482
 Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
6	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	-14,087	23 884,58	-336 462,08
13	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	-17,746	26 946,70	-478 196,14
16	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	-3,982	26 946,70	-107 301,76
0		Méněpráce					-921 959,98

Celkem: -921 959,98

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 69 SO 211-1.7 Z - Opěrná zeď v km 2,707 - 2,747
Rozpočet: méněpráce Výztuž dle RDS

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -35 704,38 Kč

Cena celková: -35 704,38 Kč

DPH: -7 497,92 Kč

Cena s daní: -43 202,30 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -35 704,38 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 69 SO 211-1.7 Z - Opěrná zeď v km 2,707 - 2,747
 Rozpočet: méněpráce Výztuž dle RDS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
11	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	-0,375	26 946,70	-10 105,01
13	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	-0,950	26 946,70	-25 599,37
0		Méněpráce					-35 704,38
Celkem:							-35 704,38

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 70 SO 211-2.8 Z- Zárubní zeď v km 3.714 - 3.884
Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -418 616,99 Kč

Cena celková: -418 616,99 Kč

DPH: -87 909,57 Kč

Cena s daní: -506 526,56 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -418 616,99 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 70 SO 211-2.8 Z- Zárubní zed' v km 3.714 - 3.884
 Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
9	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	-1,680	26 946,70	-45 270,46
11	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	-13,855	26 946,70	-373 346,53
0		Méněpráce					-418 616,99
Celkem:							-418 616,99

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 71 ČÁST 2.1- Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,790-0,878
Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -151 790,76 Kč

Cena celková: -151 790,76 Kč

DPH: -31 876,06 Kč

Cena s daní: -183 666,82 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -151 790,76 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 71 ČÁST 2.1- Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,790-0,878
 Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
9	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	-5,633	26 946,70	-151 790,76
0		Méněpráce					-151 790,76
Celkem:							-151 790,76

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3

Objekt: 72 ČÁST 2.2.b - Opěrné zdi v km 0,893-1,053 - pilotová stěna č.2

Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -159 094,56 Kč

Cena celková: -159 094,56 Kč

DPH: -33 409,86 Kč

Cena s daní: -192 504,42 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -159 094,56 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 72 ČÁST 2.2.b - Opěrné zdi v km 0,893-1,053 - pilotová stěna č.2
 Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
6	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	-4,822	23 884,58	-115 171,44
13	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	-0,845	26 946,70	-22 769,96
16	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	-0,785	26 946,70	-21 153,16
0		Méněpráce					-159 094,56

Celkem: -159 094,56

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 73 SO 201.1 - MOST PŘES ZÁVISTKU
Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -69 034,37 Kč

Cena celková: -69 034,37 Kč

DPH: -14 497,22 Kč

Cena s daní: -83 531,59 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -69 034,37 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 73 SO 201.1 - MOST PŘES ZÁVISTKU
 Rozpočet: Méněpráce Výztuž dle RDS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
27	333365		VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	-2,561	26 956,02	-69 034,37
0		Méněpráce					-69 034,37
Celkem:							-69 034,37

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3

Objekt: 74 SO 201.1 Most přes závistku

Rozpočet: Méněpráce Svodidla

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -24 260,40 Kč

Cena celková: -24 260,40 Kč

DPH: -5 094,68 Kč

Cena s daní: -29 355,08 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -24 260,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 74 SO 201.1 Most přes závistku
 Rozpočet: Méněpráce Svodidla

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Méněpráce					
53	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-8,000	1 347,80	-10 782,40
69	936502	1	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	-100,000	134,78	-13 478,00
00		Méněpráce					-24 260,40

Celkem: -24 260,40

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3

Objekt: 80 ČÁST 2.1 Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,790-0,878

Rozpočet: Méněpráce Změna povrchových úprav líce zdi

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -154 516,27 Kč

Cena celková: -154 516,27 Kč

DPH: -32 448,42 Kč

Cena s daní: -186 964,69 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -154 516,27 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 80 ČÁST 2.1 Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,790-0,878
Rozpočet: Méněpráce Změna povrchových úprav líce zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Méněpráce					
13	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	-139,000	734,91	-102 152,49
14	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	-139,000	183,73	-25 538,47
15	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	-219,000	122,49	-26 825,31
00		Méněpráce					-154 516,27

Celkem: -154 516,27

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 80 ČÁST 2.1 Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,790-0,878
Rozpočet: Vícepráce Změna povrchových úprav líce zdi

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 118 636,64 Kč

Cena celková: 118 636,64 Kč

DPH: 24 913,69 Kč

Cena s daní: 143 550,33 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 118 636,64 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 80 ČÁST 2.1 Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,790-0,878
 Rozpočet: Vícepráce Změna povrchových úprav líce zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
26	938545		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPEREM	M2	43,070	122,49	5 275,64
54	78385	NP	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII)	M2	262,070	432,56	113 361,00
0		Vícepráce					118 636,64

Celkem: **118 636,64**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3

Objekt: 81 SO 101 - 1 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov

Rozpočet: Méněpráce Přesun památného kříže

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -979,88 Kč

Cena celková: -979,88 Kč

DPH: -205,77 Kč

Cena s daní: -1 185,65 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -979,88 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 81 SO 101 - 1 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
 Rozpočet: Méněpráce Přesun památného kříže

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Méněpráce					
4	02930		OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA	KS	-1,000	979,88	-979,88
00		Méněpráce					-979,88
Celkem:							-979,88

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 84 SO 201 most 379-003
Rozpočet: Vícepráce Dlažby do betonu

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 148 666,17 Kč

Cena celková: 148 666,17 Kč

DPH: 31 219,90 Kč

Cena s daní: 179 886,07 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 148 666,17 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 84 SO 201 most 379-003
Rozpočet: Vícepráce Dlažby do betonu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
43	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	24,275	6 124,25	148 666,17
0		Vícepráce					148 666,17
Celkem:							148 666,17

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3

Objekt: 85 SO 201 MOST 37911-1

Rozpočet: Méněpráce Neralizace oplocení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -83 779,92 Kč

Cena celková: -83 779,92 Kč

DPH: -17 593,78 Kč

Cena s daní: -101 373,70 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -83 779,92 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 85 SO 201 MOST 37911-1
 Rozpočet: Méněpráce Neralizace oplocení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
50	76795		OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ	M2	-72,000	1 163,61	-83 779,92
0		Méněpráce					-83 779,92
Celkem:							-83 779,92

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 86 SO 121 Chodník podél sil. III/37910
Rozpočet: Méněpráce Úprava odvodnění

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -21 720,76 Kč

Cena celková: -21 720,76 Kč

DPH: -4 561,36 Kč

Cena s daní: -26 282,12 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -21 720,76 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 86 SO 121 Chodník podél sil. III/37910
 Rozpočet: Méněpráce Úprava odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Méněpráce					
11	897624		VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	KUS	-1,000	10 024,97	-10 024,97
12	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	-1,000	1 670,83	-1 670,83
15	935113		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM S OBRUBOU 120MM	M	-2,000	5 012,48	-10 024,96
00		Méněpráce					-21 720,76

Celkem: -21 720,76

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
Objekt: 86 SO 121 Chodník podél sil. III/37910
Rozpočet: Vícepráce Úprava odvodnění

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 10 901,17 Kč

Cena celková: 10 901,17 Kč

DPH: 2 289,25 Kč

Cena s daní: 13 190,42 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 10 901,17 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK3
 Objekt: 86 SO 121 Chodník podél sil. III/37910
 Rozpočet: Vícepráce Úprava odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
42	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	10 901,17	10 901,17
0		Vícepráce					10 901,17
Celkem:							10 901,17

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 18 00 Zesílení krytu účelové komunikace
Rozpočet: Vícepráce Oprava objízdné trasy

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 396 247,29 Kč

Cena celková: 396 247,29 Kč

DPH: 83 211,93 Kč

Cena s daní: 479 459,22 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 396 247,29 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 18 00 Zesílení krytu účelové komunikace
Rozpočet: Vícepráce Oprava objízdné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
3	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	3 235,200	30,62	99 061,82
32	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	3 235,200	91,86	297 185,47
0		Vícepráce					396 247,29

Celkem: 396 247,29

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 19 SO 103.1 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832
Rozpočet: Vícepráce Podkladní asfaltové vrstvy

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 1 045 122,98 Kč

Cena celková: 1 045 122,98 Kč

DPH: 219 475,83 Kč

Cena s daní: 1 264 598,81 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 045 122,98 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 19 SO 103.1 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832
Rozpočet: Vícepráce Podkladní asfaltové vrstvy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
36	572213	a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 447,500	13,47	32 967,83
37	572213	b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 046,900	13,47	14 101,74
41	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 70MM	M2	2 447,500	269,47	659 527,83
42	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 90MM	M2	1 046,900	323,36	338 525,58
0		Vícepráce					1 045 122,98

Celkem: **1 045 122,98**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3

Objekt: 26 SO 301 - Odvodňovací potrubí

Rozpočet: Méněpráce Změna polohy potrubí

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -63 054,57 Kč

Cena celková: -63 054,57 Kč

DPH: -13 241,46 Kč

Cena s daní: -76 296,03 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -63 054,57 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 26 SO 301 - Odvodňovací potrubí
Rozpočet: Méněpráce Změna polohy potrubí

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Méněpráce					
3	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO IKM	M3	-187,200	244,97	-45 858,38
6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-187,200	91,86	-17 196,19
00		Méněpráce					-63 054,57
Celkem:							-63 054,57

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3

Objekt: 26 SO 301 - Odvodňovací potrubí

Rozpočet: Vícepráce Změna polohy potrubí

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 91 144,40 Kč

Cena celková: 91 144,40 Kč

DPH: 19 140,32 Kč

Cena s daní: 110 284,72 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 91 144,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 26 SO 301 - Odvodňovací potrubí
Rozpočet: Vícepráce Změna polohy potrubí

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	152,570	122,49	18 688,30
4	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	80,300	244,97	19 671,09
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	80,300	12,25	983,68
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,080	489,94	1 998,96
8	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,700	612,43	1 041,13
9	87133		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M	17,000	306,21	5 205,57
9	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	9,000	2 694,67	24 252,03
25	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	39,400	489,94	19 303,64
0		Vícepráce					91 144,40

Celkem: **91 144,40**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 34 SO 101 - 1 Z Silnice II/379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce odvodnění křižovatky v km 3,540

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 41 681,69 Kč

Cena celková: 41 681,69 Kč

DPH: 8 753,15 Kč

Cena s daní: 50 434,84 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 41 681,69 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 34 SO 101 - 1 Z Silnice II/379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce odvodnění křižovatky v km 3,540

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	T	15,200	122,49	1 861,85
5	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	2,000	183,73	367,46
7	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	2,000	612,43	1 224,86
14	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	6,000	244,97	1 469,82
17	56434		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM	M2	20,000	306,21	6 124,20
30	212635		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	35,000	257,22	9 002,70
32	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	20,000	122,49	2 449,80
34	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	20,000	15,92	318,40
35	572213	a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	40,000	13,47	538,80
37	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM	M2	20,000	176,38	3 527,60
41	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+,TL. 70MM	M2	20,000	269,47	5 389,40
42	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+,TL. 90MM	M2	20,000	323,36	6 467,20
63	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	40,000	73,49	2 939,60
0		Vícepráce					41 681,69

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 34 SO 101 - 1 Z Silnice II/379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce odvodnění křižovatky v km 3,540

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							41 681,69

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 36-1 SO 102 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,116 30-0,941 80
Rozpočet: Vícepráce zpevnění autobusových zálivů

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 475 862,14 Kč

Cena celková: 475 862,14 Kč

DPH: 99 931,05 Kč

Cena s daní: 575 793,19 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 475 862,14 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
 Objekt: 36-1 SO 102 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,116 30-0,941 80
 Rozpočet: Vícepráce zpevnění autobusových zálivů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	T	651,700	122,49	79 826,73
8	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	112,500	220,47	24 802,88
11	56335	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	144,000	153,11	22 047,84
14	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tl. 100 mm	M3	45,000	612,43	27 559,35
15	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	343,000	202,10	69 320,30
18	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	112,500	906,39	101 968,88
19	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	70,000	361,33	25 293,10
20	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	60,000	12,25	735,00
20	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	15,000	1 224,85	18 372,75
22	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	88,000	551,18	48 503,84
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	176,000	9,80	1 724,80
27	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	150,000	30,62	4 593,00
31	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	31,200	91,86	2 866,03

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 36-1 SO 102 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,116 30-0,941 80
Rozpočet: Vícepráce zpevnění autobusových zálivů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	26,000	404,20	10 509,20
53	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	3 184,61	12 738,44
57	02943	NP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	22 000,00	22 000,00
58	02620	NP	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
0		Vícepráce					475 862,14

Celkem: **475 862,14**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3

Objekt: 36-2 SO 102 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,116 30-0,941 80

Rozpočet: Vícepráce zpevnění autobusových zálivů

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 199 946,26 Kč

Cena celková: 199 946,26 Kč

DPH: 41 988,71 Kč

Cena s daní: 241 934,97 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 199 946,26 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
 Objekt: 36-2 SO 102 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,116 30-0,941 80
 Rozpočet: Vícepráce zpevnění autobusových zálivů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	T	247,000	122,49	30 255,03
8	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	66,000	220,47	14 551,02
11	56335	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	96,000	153,11	14 698,56
15	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	130,000	202,10	26 273,00
18	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	66,000	906,39	59 821,74
20	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	247,000	12,25	3 025,75
20	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	15,000	1 224,85	18 372,75
22	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	50,000	551,18	27 559,00
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	100,000	9,80	980,00
27	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	40,000	30,62	1 224,80
53	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	3 184,61	3 184,61
0		Vícepráce					199 946,26

Celkem:

199 946,26

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 38 SO 201 Most ev. č. 3795-3
Rozpočet: Méněpráce neosazení obrub a příkopových žlabů

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -1 028,88 Kč

Cena celková: -1 028,88 Kč

DPH: -216,06 Kč

Cena s daní: -1 244,94 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -1 028,88 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 38 SO 201 Most ev. č. 3795-3
Rozpočet: Méněpráce neosazení obrub a příkopových žlabů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
45	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	-2,500	330,71	-826,78
47	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	-0,500	404,20	-202,10
0		Méněpráce					-1 028,88

Celkem: **-1 028,88**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3

Objekt: 40 SO 701 Přeložka oplocení

Rozpočet: Vícepráce realizace příjezdu

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 7 319,89 Kč

Cena celková: 7 319,89 Kč

DPH: 1 537,18 Kč

Cena s daní: 8 857,07 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 7 319,89 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 40 SO 701 Přeložka oplocení
Rozpočet: Vícepráce realizace příjezdu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	22,800	122,49	2 792,77
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	12,000	12,25	147,00
7	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	12,000	122,49	1 469,88
8	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	8,000	36,75	294,00
9	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	8,000	36,75	294,00
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	12,000	9,80	117,60
31	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	24,000	91,86	2 204,64
0		Vícepráce					7 319,89

Celkem: **7 319,89**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 45 SO 103.1 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832
Rozpočet: Vícepráce odrazová zrcadla

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 34 429,80 Kč

Cena celková: 34 429,80 Kč

DPH: 7 230,26 Kč

Cena s daní: 41 660,06 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 34 429,80 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 45 SO 103.1 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832
Rozpočet: Vícepráce odrazová zrcadla

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
55	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	4,000	8 331,86	33 327,44
56	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	551,18	1 102,36
0		Vícepráce					34 429,80

Celkem: **34 429,80**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3

Objekt: 46 SO 220 Pilotová stěna

Rozpočet: Vícepráce varovný a signální pás

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 2 665,30 Kč

Cena celková: 2 665,30 Kč

DPH: 559,71 Kč

Cena s daní: 3 225,01 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 665,30 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 46 SO 220 Pilotová stěna
Rozpočet: Vícepráce varovný a signální pás

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
64	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	2,720	367,46	999,49
80	95337		BEZPEČNOST ZNAČKY NERETROREFLEX NÁTĚR	M2	2,720	612,43	1 665,81
0		Vícepráce					2 665,30

Celkem: 2 665,30

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 50 SO 103.1 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832
Rozpočet: Vícepráce úprava vtokových objektů v km 1,045

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 24 244,10 Kč

Cena celková: 24 244,10 Kč

DPH: 5 091,26 Kč

Cena s daní: 29 335,36 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 24 244,10 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 50 SO 103.1 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832
Rozpočet: Vícepráce úprava vtokových objektů v km 1,045

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
33	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	4,000	122,49	489,96
40	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	4,000	734,91	2 939,64
52	899122	NP	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	4,000	3 795,05	15 180,20
59	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	8,000	361,33	2 890,64
63	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	8,000	73,49	587,92
64	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	8,000	85,74	685,92
65	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	2,000	428,70	857,40
69	96657		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	M	2,000	306,21	612,42
0		Vícepráce					24 244,10

Celkem: **24 244,10**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3

Objekt: 59 SO 103.1 - Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80-1,832 (mimo úsek km 1,241-1,326)

Rozpočet: Vícepráce asfaltová krajnice

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 111 866,58 Kč

Cena celková: 111 866,58 Kč

DPH: 23 491,98 Kč

Cena s daní: 135 358,56 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 111 866,58 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 59 SO 103.1 - Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80-1,832 (mimo úsek km 1,241-1,326)
Rozpočet: Vícepráce asfaltová krajnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	577411		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	31,752	2 572,19	81 672,18
35	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	132,300	15,92	2 106,22
63	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	176,400	73,49	12 963,64
64	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	176,400	85,74	15 124,54
0		Vícepráce					111 866,58

Celkem: **111 866,58**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3

Objekt: 60 SO 201 - MOST EV. Č. 3795-3

Rozpočet: Méněpráce výztuž dle RDS

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -3 718,64 Kč

Cena celková: -3 718,64 Kč

DPH: -780,91 Kč

Cena s daní: -4 499,55 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -3 718,64 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
 Objekt: 60 SO 201 - MOST EV. Č. 3795-3
 Rozpočet: Méněpráce výztuž dle RDS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Méněpráce					
23	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	-0,138	26 946,70	-3 718,64
0		Méněpráce					-3 718,64
Celkem:							-3 718,64

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 75 SO 101 - 2 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Rozšíření zpevnění svahu pod VO v km 3,931

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 56 852,23 Kč

Cena celková: 56 852,23 Kč

DPH: 11 938,97 Kč

Cena s daní: 68 791,20 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 56 852,23 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 75 SO 101 - 2 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Rozšíření zpevnění svahu pod VO v km 3,931

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Vícepráce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	21,782	122,49	2 668,08
10	127736		VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I S ODVOZEM DO 12KM	M3	3,889	269,47	1 047,97
12	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	7,575	244,97	1 855,65
26	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30-XF3 ze sit, pod dlažbou z kamene tl. 100 - 0,1 * (156 + 15 + 13)	M3	2,525	3 245,85	8 195,77
29	465512	b	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC ze sit; do bet. lože tl. 200 - 156 * 0,2	M3	5,050	4 286,98	21 649,25
30	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30-XF3	M3	3,889	5 511,83	21 435,51
0			Vícepráce				56 852,23

Celkem: **56 852,23**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 76 SO 103.1 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832
Rozpočet: Vícepráce Zpevnění svahu v km 1,110 vlevo

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 72 204,10 Kč

Cena celková: 72 204,10 Kč

DPH: 15 162,86 Kč

Cena s daní: 87 366,96 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 72 204,10 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 76 SO 103.1 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832
Rozpočet: Vícepráce Zpevnění svahu v km 1,110 vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	24,369	122,49	2 984,96
12	127736		VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I S ODVOZEM DO 12KM	M3	4,351	227,15	988,33
15	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	8,475	244,97	2 076,12
28	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30-XF3	M3	2,825	3 245,85	9 169,53
31	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,650	6 124,25	34 602,01
32	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30-XF3	M3	4,351	5 144,37	22 383,15
0		Vícepráce					72 204,10

Celkem: **72 204,10**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 77 SO 423 Osvětlení přechodu pro chodce v km 0,140
Rozpočet: Méněpráce změna typu svítidel

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -12 248,50 Kč

Cena celková: -12 248,50 Kč

DPH: -2 572,19 Kč

Cena s daní: -14 820,69 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -12 248,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
 Objekt: 77 SO 423 Osvětlení přechodu pro chodce v km 0,140
 Rozpočet: Méněpráce změna typu svítidel

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Méněpráce					
15	74313		SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ	KUS	-2,000	6 124,25	-12 248,50
00		Méněpráce					-12 248,50
Celkem:							-12 248,50

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 77 SO 423 Osvětlení přechodu pro chodce v km 0,140
Rozpočet: Vícepráce změna typu svítidel

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 29 470,06 Kč

Cena celková: 29 470,06 Kč

DPH: 6 188,71 Kč

Cena s daní: 35 658,77 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 29 470,06 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
 Objekt: 77 SO 423 Osvětlení přechodu pro chodce v km 0,140
 Rozpočet: Vícepráce změna typu svítidel

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
51	743553	NP	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W	KUS	2,000	14 735,03	29 470,06
0		Vícepráce					29 470,06
Celkem:							29 470,06

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3

Objekt: 78 SO 424 Osvětlení přechodu pro chodce v km 0,774

Rozpočet: Méněpráce změna typu svítidel

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -17 147,90 Kč

Cena celková: -17 147,90 Kč

DPH: -3 601,06 Kč

Cena s daní: -20 748,96 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -17 147,90 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
 Objekt: 78 SO 424 Osvětlení přechodu pro chodce v km 0,774
 Rozpočet: Méněpráce změna typu svítidel

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Méněpráce					
17	74313		SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ	KUS	-2,000	8 573,95	-17 147,90
00		Méněpráce					-17 147,90
Celkem:							-17 147,90

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 78 SO 424 Osvětlení přechodu pro chodce v km 0,774
Rozpočet: Vícepráce změna typu svítidel

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 29 470,06 Kč

Cena celková: 29 470,06 Kč

DPH: 6 188,71 Kč

Cena s daní: 35 658,77 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 29 470,06 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 78 SO 424 Osvětlení přechodu pro chodce v km 0,774
Rozpočet: Vícepráce změna typu svítidel

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
51	743553	NP	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W	KUS	2,000	14 735,03	29 470,06
0		Vícepráce					29 470,06

Celkem: **29 470,06**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 79 SO 425 Přeložka nadzemního vedení NN v km 1,233 - 1,560 vlevo
Rozpočet: Méněpráce změna typu svítidel

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -17 147,90 Kč

Cena celková: -17 147,90 Kč

DPH: -3 601,06 Kč

Cena s daní: -20 748,96 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -17 147,90 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
 Objekt: 79 SO 425 Přeložka nadzemního vedení NN v km 1,233 - 1,560 vlevo
 Rozpočet: Méněpráce změna typu svítidel

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Méněpráce					
17	74313		SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ	KUS	-2,000	8 573,95	-17 147,90
00		Méněpráce					-17 147,90
Celkem:							-17 147,90

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 79 SO 425 Přeložka nadzemního vedení NN v km 1,233 - 1,560 vlevo
Rozpočet: Vícepráce změna typu svítidel

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 32 378,40 Kč

Cena celková: 32 378,40 Kč

DPH: 6 799,46 Kč

Cena s daní: 39 177,86 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 32 378,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
 Objekt: 79 SO 425 Přeložka nadzemního vedení NN v km 1,233 - 1,560 vlevo
 Rozpočet: Vícepráce změna typu svítidel

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
53	743554	NP	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	KUS	2,000	16 189,20	32 378,40
0		Vícepráce					32 378,40
Celkem:							32 378,40

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3

Objekt: 82 SO 301.1 Rekonstrukce dešťové kanalizace

Rozpočet: Méněpráce celková rekonstrukce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -128 854,22 Kč

Cena celková: -128 854,22 Kč

DPH: -27 059,39 Kč

Cena s daní: -155 913,61 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -128 854,22 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
 Objekt: 82 SO 301.1 Rekonstrukce dešťové kanalizace
 Rozpočet: Méněpráce celková rekonstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Méněpráce					
8	81457		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM	M	-46,000	1 469,82	-67 611,72
10	894157		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	-5,000	12 248,50	-61 242,50
00		Méněpráce					-128 854,22

Celkem: -128 854,22

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 83 SO 301.2 Rekonstrukce dešťové kanalizace
Rozpočet: Méněpráce zkoušení kanalizačních přípojek

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -5 511,60 Kč

Cena celková: -5 511,60 Kč

DPH: -1 157,44 Kč

Cena s daní: -6 669,04 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -5 511,60 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
Objekt: 83 SO 301.2 Rekonstrukce dešťové kanalizace
Rozpočet: Méněpráce zkoušení kanalizačních přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Méněpráce					
8	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	-60,000	91,86	-5 511,60
00		Méněpráce					-5 511,60
Celkem:							-5 511,60

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3

Objekt: 87 SO 301 ÚPRAVA VODOTEČÍ

Rozpočet: Méněpráce úprava zpevnění svahování

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -52 178,61 Kč

Cena celková: -52 178,61 Kč

DPH: -10 957,51 Kč

Cena s daní: -63 136,12 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -52 178,61 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
 Objekt: 87 SO 301 ÚPRAVA VODOTEČÍ
 Rozpočet: Méněpráce úprava zpevnění svahování

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Méněpráce					
6	22595A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA)	M2	-213,000	244,97	-52 178,61
00		Méněpráce					-52 178,61
Celkem:							-52 178,61

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3

Objekt: 87 SO 301 ÚPRAVA VODOTEČÍ

Rozpočet: Vícepráce úprava zpevnění svahování

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 26 049,90 Kč

Cena celková: 26 049,90 Kč

DPH: 5 470,48 Kč

Cena s daní: 31 520,38 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 26 049,90 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK3
 Objekt: 87 SO 301 ÚPRAVA VODOTEČÍ
 Rozpočet: Vícepráce úprava zpevnění svahování

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
55	289973	NP	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEORHOŽÍ	M2	213,000	122,30	26 049,90
0		Vícepráce					26 049,90
Celkem:							26 049,90

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK4
Objekt: 88 SO 101 - 2 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Méněpráce Sanace svahu za svodidly 3,947-3,97

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: -40 420,20 Kč

Cena celková: -40 420,20 Kč

DPH: -8 488,24 Kč

Cena s daní: -48 908,44 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -40 420,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK4
Objekt: 88 SO 101 - 2 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Méněpráce Sanace svahu za svodidly 3,947-3,97

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Méněpráce					
44	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-30,000	1 347,34	-40 420,20
00		Méněpráce					-40 420,20
Celkem:							-40 420,20

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK4
Objekt: 88 SO 101 - 2 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Sanace svahu za svodidly 3,947-3,97

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 667 096,42 Kč

Cena celková: 667 096,42 Kč

DPH: 140 090,25 Kč

Cena s daní: 807 186,67 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 667 096,42 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK4
Objekt: 88 SO 101 - 2 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Sanace svahu za svodidly 3,947-3,97

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	29,640	122,49	3 630,60
2	914114		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT	KUS	4,000	1 781,60	7 126,40
7	916154		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1,000	24 497,00	24 497,00
10	261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM	M	78,000	1 837,28	143 307,84
12	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	15,600	244,97	3 821,53
12	916364		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	4,000	428,85	1 715,40
13	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	3,561	26 946,70	95 957,20
20	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	32,370	5 513,73	178 479,44
26	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,300	3 245,85	4 219,61
33	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1,950	367,46	716,55
35	572213	a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	19,500	14,48	282,36
38	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM	M2	19,500	194,86	3 799,77
60	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	26,000	110,24	2 866,24

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK4
Objekt: 88 SO 101 - 2 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Sanace svahu za svodidly 3,947-3,97

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61	9113	NP	Svodidlo JSAM-2/H2 dl.30m, prodloužené sloupky trasového svodidla osazené do plastové chráničky	KPL	1,000	192 855,00	192 855,00
64	931317		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ PŘES 800MM2	M	26,000	146,98	3 821,48
0		Vícepráce					667 096,42

Celkem: **667 096,42**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK4
Objekt: 93 SO 103.1 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832
Rozpočet: Vícepráce Kamenný zához v km 1,070

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 35 778,32 Kč

Cena celková: 35 778,32 Kč

DPH: 7 513,45 Kč

Cena s daní: 43 291,77 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 35 778,32 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK4
Objekt: 93 SO 103.1 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832
Rozpočet: Vícepráce Kamenný zához v km 1,070

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
7	46251		ZÁHOZ Z LOM KAMENE	M3	20,136	1 225,27	24 672,04
12	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	40,300	183,73	7 404,32
20	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	40,300	91,86	3 701,96
0		Vícepráce					35 778,32

Celkem: 35 778,32

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK4
Objekt: 94 SO 01 Objízdné trasy tranzit
Rozpočet: Vícepráce Dočasné DZ "projíždíte stavbou"

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 14 030,10 Kč

Cena celková: 14 030,10 Kč

DPH: 2 946,32 Kč

Cena s daní: 16 976,42 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 14 030,10 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK4
Objekt: 94 SO 01 Objízdné trasy tranzit
Rozpočet: Vícepráce Dočasné DZ "projíždíte stavbou"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
4	914424		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	6,000	2 338,35	14 030,10
0		Vícepráce					14 030,10
Celkem:							14 030,10

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK4

Objekt: 95 SO 201 most 37911-1

Rozpočet: Méněpráce Neosazené svodidlo

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -12 916,64 Kč

Cena celková: -12 916,64 Kč

DPH: -2 712,49 Kč

Cena s daní: -15 629,13 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -12 916,64 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK4
Objekt: 95 SO 201 most 37911-1
Rozpočet: Méněpráce Neosazené svodidlo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Méněpráce					
58	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-8,000	1 614,58	-12 916,64
00		Méněpráce					-12 916,64
Celkem:							-12 916,64

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK4
Objekt: 97 SO 103.1 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832
Rozpočet: Vícepráce Doplnění VDZ a odrazových knoflíků

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 48 600,00 Kč

Cena celková: 48 600,00 Kč

DPH: 10 206,00 Kč

Cena s daní: 58 806,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 48 600,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, ZN, TDK4
Objekt: 97 SO 103.1 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832
Rozpočet: Vícepráce Doplnění VDZ a odrazových knoflíků

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	VF18263		doplnění VDZ a odrazových knoflíků	KPL	1,000	48 600,00	48 600,00
0		Vícepráce					48 600,00
Celkem:							48 600,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK4
Objekt: 89 SO 101 - 2 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Úprava horské vpusti 4,660

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 76 450,62 Kč

Cena celková: 76 450,62 Kč

DPH: 16 054,63 Kč

Cena s daní: 92 505,25 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 76 450,62 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK4
Objekt: 89 SO 101 - 2 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Úprava horské vpusti 4,660

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
2	14102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU - bet.suť	T	0,276	159,23	43,95
2	914114		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT	KUS	6,000	1 781,60	10 689,60
10	261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM	M	14,400	1 837,28	26 456,83
10	916354		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	5,000	1 224,85	6 124,25
12	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,000	5 511,83	5 511,83
13	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,252	26 946,70	6 790,57
13	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,120	2 694,67	323,36
16	17320		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,225	551,18	124,02
17	17481	a	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,025	489,94	992,13
20	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,288	5 513,73	12 615,41
24	212636		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II	M	4,500	257,22	1 157,49
35	572213	a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3,000	14,48	43,44
38	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM	M2	3,000	194,86	584,58

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK4
Objekt: 89 SO 101 - 2 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Úprava horské vpusti 4,660

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60	89944	NP	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	1,000	1 906,52	1 906,52
60	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	4,500	110,24	496,08
64	931317		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ PŘES 800MM2	M	4,500	146,98	661,41
65	935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	4,500	428,70	1 929,15
0		Vícepráce					76 450,62

Celkem: **76 450,62**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK4
Objekt: 90 SO 101 - 2 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Doplnění svodidla v km 4,351

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 27 485,74 Kč

Cena celková: 27 485,74 Kč

DPH: 5 772,01 Kč

Cena s daní: 33 257,75 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 27 485,74 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK4
Objekt: 90 SO 101 - 2 Z Silnice II-379 Deblín - Tišnov
Rozpočet: Vícepráce Doplnění svodidla v km 4,351

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
44	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	20,400	1 347,34	27 485,74
0		Vícepráce					27 485,74
Celkem:							27 485,74

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK4

Objekt: 91 SO 101.03 Propustek P3 v km 0,660 00

Rozpočet: Vícepráce Osazení jímky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 59 912,54 Kč

Cena celková: 59 912,54 Kč

DPH: 12 581,63 Kč

Cena s daní: 72 494,17 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 59 912,54 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK4
Objekt: 91 SO 101.03 Propustek P3 v km 0,660 00
Rozpočet: Vícepráce Osazení jímky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	11,780	122,49	1 442,93
4	131736		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	6,200	183,73	1 139,13
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,200	12,25	75,95
13	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,850	3 245,85	2 758,97
14	918258		VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	18 372,75	18 372,75
14	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C20/25-XF3	M3	5,100	3 245,85	16 553,84
15	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS obsyp jímky	M3	6,200	85,74	531,59
16	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba 200 mm do betonu 100 mm na vtoku	M3	0,270	2 204,73	595,28
16	936502		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	150,000	122,49	18 373,50
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I hutnění dna jámy	M2	7,000	9,80	68,60
0		Vícepráce					59 912,54

Celkem:

59 912,54

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK4
Objekt: 92 SO 103.1 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832
Rozpočet: Vícepráce Realizace vývařiště v km 1,110

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 28 844,67 Kč

Cena celková: 28 844,67 Kč

DPH: 6 057,38 Kč

Cena s daní: 34 902,05 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 28 844,67 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK4
Objekt: 92 SO 103.1 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832
Rozpočet: Vícepráce Realizace vývařiště v km 1,110

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	10,032	122,49	1 228,82
13	131736		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	5,280	183,73	970,09
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5,280	12,25	64,68
20	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,500	91,86	137,79
21	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,720	551,18	1 499,21
22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	2,500	9,80	24,50
23	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	2,500	30,62	76,55
24	18243		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	2,500	30,62	76,55
40	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	0,750	734,91	551,18
46	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	10 901,17	10 901,17
49	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	0,700	2 572,19	1 800,53
59	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	15,000	361,33	5 419,95
63	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	10,000	73,49	734,90
64	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	10,000	85,74	857,40

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK4
Objekt: 92 SO 103.1 Rekonstrukce silnice II/379 km 0,941 80 - 1,832
Rozpočet: Vícepráce Realizace vývařiště v km 1,110

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
69	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	10,500	428,70	4 501,35
0		Vícepráce					28 844,67

Celkem: 28 844,67

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK4

Objekt: 96 Vedlejší náklady

Rozpočet: Méněpráce Přeložka nivelačního bodu

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -40 300,00 Kč

Cena celková: -40 300,00 Kč

DPH: -8 463,00 Kč

Cena s daní: -48 763,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -40 300,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK4
 Objekt: 96 Vedlejší náklady
 Rozpočet: Méněpráce Přeložka nivelačního bodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00		Méněpráce					
19	00019	R	Správní agenda s ČÚZK pro realizaci přeložky nivelačního bodu	KPL	-1,000	40 300,00	-40 300,00
00		Méněpráce					-40 300,00
Celkem:							-40 300,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK4

Objekt: 98 SO 301 Úprava vodotečí

Rozpočet: Vícepráce Náhradní výsadba

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 158 711,74 Kč

Cena celková: 158 711,74 Kč

DPH: 33 329,47 Kč

Cena s daní: 192 041,21 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 158 711,74 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0742b/17 II/379 Deblín - Tišnov, NN, TDK4
 Objekt: 98 SO 301 Úprava vodotečí
 Rozpočet: Vícepráce Náhradní výsadba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vícepráce					
1	18461		MULČOVÁNÍ	M2	37,500	89,08	3 340,50
2	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	480,000	55,68	26 726,40
3	184B13		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	40,000	3 117,80	124 712,00
4	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	18,000	167,03	3 006,54
62	184A1	NP	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	10,000	92,63	926,30
0		Vícepráce					158 711,74

Celkem: 158 711,74