

LEGENDA:

RH	STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU
RV	NOVÝ ROZVADĚČ PRO NAPÁJENÍ VÝTAHŮ A VZT S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 DP1
	POŽÁRNĚ POPLACHOVÝ SPÍNAČ (TLAČÍTKO POD SKLÍČKEM) ČERVENÉ 1/1 "PŘI POŽÁRU ZAPNI"
	LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x24W IP20 FULGUR ANETA 410 LED
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ NA POVRCH 10A 250V IP44 ABB-PRAKTIK KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ 3553-01929B
	VÝVOD PRO VÝTAH REZ. 3m ZAPOJIT DO STÁVAJÍCÍHO VYPÍNAČE VÝTAHU
	KABELOVÁ TRASA POŽÁRNÍ VČETNĚ ULOŽENÍ
	NAPOJENÍ VÝTAHU CXKH-V 5Cx10mm² $B2_{ca}$ s1d0
	NAPOJENÍ VZT CXKH-V 3Cx2,5mm² $B2_{ca}$ s1d0
	NAPOJENÍ OVLÁDÁNÍ CXKH-V 2Ax2,5mm² $B2_{ca}$ s1d0
	NAPOJENÍ OSVĚTLENÍNÍ CYKY 3Cx1,5mm²
	STOUPACÍ VEDENÍ, V KAŽDÉM PATŘE KABELY VYVÁZÁNY

KABEL ULOŽEN VÝKOPEM, V KANÁLU, POD OMÍTKOU A VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ VŠE V KOVOVÉ TRUBCE 36mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 45min
SOUSTAVA : 3NPE stř. 50Hz 400/230V TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : ZÁKLADNÍ-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ-DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

±0,00= stávající podlaha přízemí

HIP	Ing.arch. A.Písařík		
Zodp. projektant	Milan Laťák		
Projektant	Milan Laťák		
Zak.číslo	14/P/18	Formát	3x A4
Datum	09/2018	Měřítko	1:100
Stupeň	**Dokumentace pro stav. povolení a provádění stavby**		

ap-atelier@ap-atelier.cz
(+420) 549 123 652

ARCHITEKTURA PROJEKCE AP
AP-atelier, s.r.o.
Kabátníkova 2, 602 00 Brno

Investor: **Nemocnice Letovice p.o., Pod Klášterem 17, Letovice**

Místo: Pod Klášterem 17, Letovice

Stavba

Lůžkový výtah

Objekt: SOP 01 Budova nemocnice

Část: Elektroinstalace

Název: Situace

číslo paré

číslo výkresu: 03