

Číslo smlouvy objednatele: 831/2018  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1415/2018  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 2616/2018

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/0478 LETONICE, VJEZDOVÁ BRÁNA**

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

### **ZHOTOVITEL**

**Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupený XXXXXXXXXX

IČO: 41601645  
sp. zn. C 2209

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou dne 6. 9. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Povolení zvláštního užívání komunikace. Jelikož není na stavbu nutné vydávat zvláštní užívání komunikace, nebylo třeba provádět zajištění tohoto povolení.
- Palisádová zídka. Z důvodu dobré stability svahu nebylo nutné realizovat palisádovou zídku.
- Komunikace - frézování, úprava lož. vrstev, kryt. Při odfrézování stávajících asf. vrstev byly zjištěny lokální deformace lož. vrstvy. Bylo nutné provést sanaci a navýšit tloušťku vyrovnávky pod povrchem krytu vozovky.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**4.066.054,62 Kč**

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 14. 12. 2018


V Brně, dne 14. 12. 2018



**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---

Projekt : III/0478 Letonice, vjezdová brána

I. Rekapitulace stavby SÚS - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis			VCP	MNP	
SO 101.1	Letonice-silnice III/0478	3 758 256,46	4 547 490,32	752 524,56	-757 726,40	3 753 054,62
<b>Stavba celkem SÚS- stavební náklady celkem</b>		<b>3 758 256,46</b>	<b>4 547 490,32</b>	<b>752 524,56</b>	<b>-757 726,40</b>	<b>3 753 054,62</b>

I. Rekapitulace stavby SÚS- ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH
Popis						
	Ostatní náklady	175 000,00	211 750,00	0,00	0,00	175 000,00
	Vedlejší náklady	151 000,00	182 710,00	0,00	-13 000,00	138 000,00
<b>Ostatní a vedlejší náklady SÚS celkem</b>		<b>326 000,00</b>	<b>394 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>313 000,00</b>

I. Rekapitulace SÚS		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH
<b>Náklady SÚS celkem</b>		<b>4 084 256,46</b>	<b>4 941 950,32</b>	<b>752 524,56</b>	<b>-770 726,40</b>	<b>4 066 054,62</b>



### NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS - TDK 1

**Objekt:** Změna č. 1 SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

**Rozpočet:** Vedlejší náklady

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -13 000,00 Kč

**Cena celková:** -13 000,00 Kč

**DPH:** -2 730,00 Kč

**Cena s daní:** -15 730,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -13 000,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2018a III/0473 Letonice, vjezdová brána, SÚS - TDK 1  
Objekt: Změna č. 1 SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady  
Rozpočet: Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
6	00006	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 -1=1,00000 [A]	KPL	-1,00000	13 000,00	-13 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-13 000,00
<b>Celkem:</b>							<b>-13 000,00</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS - TDK 1**Objekt:** Změna č. 2 SO 101 - Letonice-silnice III/0478**Rozpočet:** SO 101.1 Letonice-silnice III/0478 - SUS JMK**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:****Základní cena:** -757 726,40 Kč**Cena celková:** -757 726,40 Kč**DPH:** -159 122,54 Kč**Cena s daní:** -916 848,94 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2013a III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS - TDK 1  
 Objekt: Změna č. 2 SO 101 - Letonice-silnice III/0478  
 Rozpočet: SO 19L1 Letonice-silnice III/0478 - SÚS JMK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
8	132201211R00		Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 100 m <sup>3</sup> , STROJNĚ, (I5) -123,2= 123,20000 [A]	M3	-123,20000	300,00	-36 960,00
12	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m, (I6) -123,2= 123,20000 [A]	M3	-123,20000	13,50	-1 663,20
17	174101101R00		Zásyp okolo palisádové zdičky se zhuštěním vhodným, zásypovým materiálem (D26) -38,74=38,74000 [A]	M3	-38,74000	256,50	-9 936,81
18	174101101R00	i	Zásyp okolo palisádové zdičky se zhuštěním vhodným, zásypovým materiálem (D26) -95,83=95,83000 [A]	M3	-95,83000	256,50	-24 580,40
27	199000003		Nákup vhodného násypového materiálu včetně, dovozu (7) -123,2= 123,20000 [A]	M3	-123,20000	623,70	-76 839,84
23	58337345		Štěrkopisek frakce 0-32 C, (D29) -219,13= 219,13000 [A]	T	-219,13000	310,00	-67 930,30
1			<b>Zemní práce</b>				<b>-217 910,55</b>
2			<b>Základy, zvláštní zakládání</b>				
28	211571111R00		Výalň ocvodňovacích žebec štěrkopiskem třídným, (F5) -5,58=5,58000 [A]	M3	-5,58000	1 047,60	-5 950,37





3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS - TDK 1
Objekt:	Změna č. 2 SO 101 - Letonice-silnice III/0478
Rozpočet:	SO 101.1 Letonice-silnice III/0478 - SUS JMK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	212572111R00		Lože travivodu ze šterkopisků třídného, (F4) -0,53=-0,53000 [A]	M3	-0,53000	1 047,60	-555,23
30	212755114R00		Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, (F1) -71=-71,00000 [A]	M	-71,00000	178,50	-12 673,50
31	271531111R00		Poštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, (G2) -12,24=-12,24000 [A]	M3	-12,24000	974,70	-11 930,33
32	272311117R00		Beton základu prostý z cem. portlad. C25/30, (G3) -21,08=-21,08000 [A]	M3	-21,08000	3 235,00	-68 193,80
33	272354111R00		Bednění základových pasů - zřízení, (G4) -81,6=-81,60000 [A]	M2	-81,60000	675,00	-55 080,00
34	272354211R00		Bednění základových kleneb - odstranění, (G4) -81,6=-81,60000 [A]	M2	-81,60000	270,00	-22 032,00
35	28611223.A		Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm, (F5) -71,71=-71,71000 [A]	M	-71,71000	81,00	-5 808,51
2	<b>Základy,zvláštní zakládání</b>						<b>-182 223,74</b>
3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
36	338920024R00		Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm -38=-38,00000 [A]	M	-38,00000	1 835,00	-69 730,00
37	59228416		Palisáda přírodní arnov. kruhová 17,5x20x150 cm, (G5)	KJS	-392,46000	659,80	-258 945,11



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS - TDK I  
 Objekt: Změna č. 2 SO 101 - Letonice-silnice III/0478  
 Rozpočet: SO 101.1 Letonice-silnice III/0478 - SUS JMK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-392,46= 392,46000 [A]				
3			Svislé a kompletní konstrukce				-328 675,11
711			Izolace proti vodě				
98	711470020RA		Izolace proti vodě fólií, ochranná textilie, svislá, nepová fólie tl.1,5 mm	M2	-119,00000	243,00	-28 917,00
	F		(G6)				
			-119= 1:9,00000 [A]				
711			Izolace proti vodě				-28 917,00
<b>Celkem:</b>							<b>-757 726,40</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

<b>Stavba:</b>	06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS - TDK 1
<b>Objekt:</b>	Změna č. 3 SO 101 - Letonice-silnice III/0478
<b>Rozpočet:</b>	SO 101.1 Letonice-silnice III/0478 - SUS JMK

<b>Objednavatel:</b>
<b>Zhotovitel dokumentace:</b>
<b>Zhotovitel:</b>

**Základní cena:** 752 524,56 Kč

<b>Cena celková:</b>	752 524,56 Kč
<b>DPH:</b>	158 030,16 Kč
<b>Cena s daní:</b>	910 554,72 Kč

**Měrné jednotky:**

<b>Počet měrných jednotek:</b>	0,00
<b>Náklad na měrnou jednotku:</b>	0,00 Kč

<b>Vypracoval zadání:</b>	<b>Vypracoval nabídku:</b>
<b>Datum zadání:</b>	<b>Datum vypracování nabídky:</b>



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS - TDK 1  
 Objekt: Změna č. 3 SO 101 - Letonice-silnice III/0478  
 Rozpočet: SO 101.1 Letonice-silnice III/0478 - SÚS JMK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
3	113157214R00		Fréz.živič.krytu nad 500 m <sup>2</sup> , bez přek. tl.5 cm., likvidace v režii zhotovitele (C6) 923,4=923,40000 [A]	M2	923,40000	54,80	50 602,32
6	122202202R00		Očkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m <sup>3</sup> , (I1) 182=182,00000 [A]	M3	182,00000	202,50	36 855,00
13	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, (I7) 58,80=58,80000 [A]	M3	58,80000	227,90	13 400,52
14	162701109R00		Připlátek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (I8) 294=294,00000 [A]	M3	294,00000	20,30	5 968,20
16	171101141R00		Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m <sup>3</sup> /m, (E2) 182=182,00000 [A]	M3	182,00000	256,50	46 683,00
15	171201101R00		Uložení sypaniny do násypů nezhuťných, (I9) 58,80=58,80000 [A]	M3	58,80000	15,00	882,00
20	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním, (B8) 364=364,00000 [A]	M2	364,00000	24,30	8 845,20
22	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, (I10) 58,80=58,80000 [A]	M3	58,80000	315,90	18 574,92
26	199000004		Nákup vhodného zásypového materiálu včetně, dovozu (G10)	M3	182,00000	623,70	113 513,40



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	06/2018a III/0478 Letonice, vjezdová brána, SÚS - TDK 1
Objekt:	Změna č. 3 SO 101 - Letonice-silnice III/0478
Rozpočet:	SO 101.1 Letonice-silnice III/0478 - SÚS JMK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			132=132,00000 [A]				
1		Zemní práce					295 324,56
5		Komunikace					
48	572753111R00		Vyrovnání povrchu krytí asfaltovým betonem, (B3)	T	127,00000	3 600,00	457 200,00
			127=127,00000 [A]				
5		Komunikace					457 200,00
<b>Celkem:</b>							<b>752 524,56</b>