



Viadesigne s.r.o.
Na zahradách 1151/156
690 02 Břeclav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
/	PM063980/2017-203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 12.12.2017

II/420 Dolní Věstonice – průtah

(k.ú. Strachotín, ORP Hustopeče; k.ú. Dolní Věstonice; ORP Mikulov, kraj Jihomoravský; ČHP 4-17-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o DSP opravy silnice II/420 v obci Dolní Věstonice - průtah obcí a chodníky (2 objekty). DSP zpracovala společnost Viadesigne s.r.o. Břeclav, investorem průtahu je SÚS JMK, investorem chodníků Obec Dolní Věstonice. Rekonstrukce mostu ev.č. 420-012 je řešena samostatnou PD a není součástí předložené PD.

Rekonstrukce vozovky (SO 101) navazuje na rekonstrukci mostu a končí na konci obce směrem na Horní Věstonice. Délka opravy 610 m, v rámci stavby bude provedena rekonstrukce vozovky, obnova funkčnosti odvodnění a oprava navazujících odstavných ploch. Stávající odvodňovací prvky budou vyčištěny. Ve staničení 0,042-0,074 bude opravena levostranná opěrná zeď odvodňovacího kanálu. Rekonstrukce chodníků (SO 102) spočívá v celkové obnově chodníků a úpravy přechodu pro chodce včetně nasvětlení.

Odvodnění: Povrchová voda z komunikace bude svedena za pomoci podélných a příčných sklonů mimo korunu komunikace, kde bude odvedena do obnoveného systému odvodnění. Bude provedeno položení podélných odvodňovačů a obnova dvou dešťových vpustí. V místě stávající zpevněné příkopy bude její část provedena monolitická z ŽB betonu s římsou pro umístění mostního svodidla. V místě s přiléhající silniční příkopou bude provedeno její pročištění.

Prímým správcem bezejmenného DVT (staré rameno Dyje) - IDVT 10204154 a VDNM je Povodí Moravy, s.p., provoz Dolní Věstonice.

K DSP mostu jsme vydali stanovisko dne 21.4.2016 pod č.j. PM010844/2016-203/Fi.

Vyjádření správce povodí a správce DVT 102 04154

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. K opravě mostu ev.č. 420-012 platí samostatné stanovisko č.j. PM010844/2016-203/Fi ze dne 21.4.2016.
2. V prostoru stavby cca ve staničení 0,000 - 0,090 vede sdělovací kabel PM. Tento vede od mostu podél silnice, přes náves do proluky mezi archeologickým muzeem a hospodou. Kabel nesmí být stavbou dotčen. Do PD uložení kabelu je možné po předchozí domluvě nahlédnout na provozu v D. Věstonicích.
3. V rámci stavby bude obnovena funkčnost systému odvodnění. Stavbou opravy nesmí dojít k jinému způsobu odvádění dešťových vod než dosud a k povrchovému odtoku vody ze zájmového prostoru do vodního toku.
4. Během výstavby nesmí dojít k poškození a znečištění břehů DVT a dále hrázi a nádrže vodního díla Nové Mlýny (VDNM) stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál a stavební odpad nebudou volně skladovány na březích ani v blízkosti VT a nádrží.
5. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní plán (§ 39 vodního zákona). V plánu bude uveden zhotovitel a termíny provádění. Schválený plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
6. Přímému správci VDNM a DVT - provoz Dolní Věstonice (Jindřich Grufík, DiS, Dolní Věstonice 142, tel. 602181657, provozvestonice@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu min. týden oznámeno zahájení a ukončení prací, přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý stavební materiál, dotčené pozemky uklizeny a upraveny.
8. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku, tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.

Upozorňujeme:

1. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
2. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
OÚ (0100001) - 0004 - 01
ICO:70039061 a DIČ: CZ70039061


Ing. Pavel Biza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: provoz Dolní Věstonice