

Muzeum Brněnska

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení stavebních prací „Celnice – zahradní domek Löw-Beerovy vily“

uzavřená mezi smluvními stranami dne 15.04.2014 podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Antonínem Rečkem, ředitelem
Sídlo: Předklášteří, Porta coeli 1001, PSČ 666 02
IČ: 00089257
DIČ: není plátcem DPH
ID datová schránka: 8cmk59f
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu: 107-5414100207
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl Pr, vložka 1200
Kontaktní osoba: Mgr. Antonín Reček, ředitel
Telefon: 544 228 654; 603 804 569;
Fax: 544 245 066
E-mail: reditel@muzeumbrnenska.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Tocháček spol. s r.o.

Sídlo/místo podnikání: Slovinská 36, Brno, PSČ 612 00
Zastoupený/jednající: ing. Pavel Tocháček
IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367
ID datová schránka: csn54pg
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 19-9096960217/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4127
Kontaktní osoba: Ing. Ivan Setínský
Telefon: 608 833 166
Fax: 549 210 884
E-mail: ivan@tochacek.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 1 Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení stavebních prací „Celnice – zahradní domek Löw-Beerovy vily“ je sjednání rozsahu víceprací nezbytných k realizaci stavby a méněprací tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Muzeum Brněnska

Článek 2

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy uzavřené dne 15.04.2014.

2.1. **Článek 6 Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 6.1., který zní:**

Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku ve výši 9.551.361,- Kč vč. DPH, přičemž cena bez DPH činí 7.893.687,- Kč sazba DPH činí 21 % výše DPH činí 1.657.674,- Kč,

se nahrazuje textem

Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku ve výši 10.266.601,10 Kč vč. DPH, přičemž cena bez DPH činí 8.484.794,51 Kč sazba DPH činí 21 % výše DPH činí 1.781.806,59 Kč

2.2. **Článek 6 Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 6.1.2., který zní:**

Cena zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku ve výši 9.476.342,- Kč vč. DPH, přičemž cena bez DPH činí 7.831.687,- Kč sazba DPH činí 21 % výše DPH činí 1.644.654,- Kč

se nahrazuje textem

Cena zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku ve výši 10.191.582,10 Kč vč. DPH, přičemž cena bez DPH činí 8.422.794,51 Kč sazba DPH činí 21 % výše DPH činí 1.768.786,59 Kč

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany výslovně ujednávají, že v platnosti zůstávají i všechny termíny plnění podle Článku 5 Smlouvy.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 3.3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 01 / Zastřešení nad výstavní místností
Příloha č. 2 – Změnový list č. 02 / Oprava podpůrných sloupů
Příloha č. 3 – Změnový list č. 04 / Konstrukce podlahy - v m. č. 204, 205
Příloha č. 4 – Změnový list č. 05 / Statické zajištění
Příloha č. 5 – Změnový list č. 06 / Sanace vlhkostí

Muzeum Brněnska

Příloha č. 6 – Změnový list č. 07 / Podlahy v m. č. 111 a 112

3.4. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

Ve Šlapanicích dne 4.7.2014

V Brně dne 4.7.2014



za objednatele
Mgr. Antonín Reček
ředitel

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace



①
SLOVINSKÁ 36
612 00 BRNO
TELEFON 541 217 527


TOCHÁČEK
SPOL. S R.O.

za zhotovitele
Ing. Pavel Tocháček
jednatel společnosti
odpovědná osoba /

u ZASTOUPITELI
ING. VIKTOR JAROŠ

Muzeum Brněnska

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY CELNICE – ZAHRADNÍ DOMEK LÖW-BEEROVY VILY

Navrhovatel změny Tocháček spol. s r.o. Slovinská 36 612 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">01</div>	Index navrhovatele <div style="text-align: center; font-weight: bold;">ZH</div>	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL <div style="text-align: center; font-weight: bold;">01</div>
Index navrhovatele změny: O...objednatel TD...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiný	Datum vydání TZL :	23.6.2014	vyplní navrhovatel	
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :		vyplní objednatel	
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE	vyplní ZH	
Název změny: Zastřešení nad výstavní místností				
Důvod změny: Po odkrytí stávajících konstrukcí byl zjištěn jejich stav, který projektová dokumentace nemohla předpokládat. Zdivo pod pozednicí je narušené s nesoudržným pojivem, pozednice je na několika místech přerušena a provizorně spojena ocelovými spojkami, které jsou značně zkorodované. V místnosti 205 ve 2.NP byla při bouracích pracích objevena v příčkách zazděná ocelová táhla, která zajišťovala převedení části vodorovných sil v krovu a nalezená ocelová táhla jsou zkorodována a porušena předchozími stavebními úpravami. Zjištěný stav byl vyhodnocen přízvaným statikem a bylo jím navrženo řešení daného stavu.				
Popis změny: Dle aktualizované projektové dokumentace se provede oprava zdiva pod měněnou pozednicí a výměna pozednice za kompaktní prvek. Stávající táhla budou nahrazena novými s tím, že nutné provedení lokálního zesílení krokvi příloškami.				
Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet Příloha č. 2 – Aktualizace projektové dokumentace				
Vliv na cenu: ANO odhadnuté náklady: ,- Kč bez DPH konečná cena: 18 908,45 Kč bez DPH	Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): ANO zvýšení ceny o: 18 908,45 Kč bez DPH snížení ceny o: ,- Kč bez DPH		Vyplní ZH (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE	Vyplní AD / ZH	
Ing. ARCH. JAROŠ Zástupce ZH		1.7.2014	Datum a podpis: 	
Ing. ARCH. RADEK HAŠKA Zástupce AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME-	1.7.2014	Datum a podpis: 	
Ing. ARCH. JAMES HEDLIČKA Zástupce TD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME-	1.7.2014	Datum a podpis: 	
Mjr. ANTONÍN REČEK Zástupce Objednatele	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	1.7.2014	Datum a podpis: 	
Ing. BROUNISLAVA ZA VRŘLOVA Zástupce Jihomoravského kraje	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME-	1.7.2014	Datum a podpis: 	
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník:				
		1. OBJEDNATEL – Muzeum Brněnska, 2. TD, 3. ZH, 4. AD		

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **725a** **Celnice - zahradní domek Löw-Beerovy vily**
Objekt: **1** **Zastřešení nad výstavní místností**
Rozpočet: **725a** **Zastřešení nad výstavní místností**

Objednatel: **Muzeum Brněnska, příspěvková organizace** IČ: **00089257**
Porta coeli 1001 DIČ:
666 02 Brno

Zhotovitel: **T o c h á ě k spol. s r.o.** IČ: **44961367**
Slovinská 36 DIČ: **CZ44961367**
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	11 784,30
PSV	7 124,15
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	18 908,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 908,45 CZK
Základní DPH	21 %	3 970,77 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **22 879,22 CZK**

v **Brně**

dne

1.7.2014


Za zhotovitele


Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 789,25	20
96	Bourání konstrukcí	HSV			587,36	3
97	Prorážení otvorů	HSV			5 880,15	31
99	Staveništní přesun hmot	HSV			484,48	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 796,25	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 327,90	28
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 043,06	6
Cena celkem					18 908,45	100

Položkový rozpočet

S:	725a	Celnice - zahradní domek Löw-Beerovy vily
O:	1	Zastřešení nad výstavní místností
R:	725a	Zastřešení nad výstavní místností

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 789,25
	1 311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 přezdění zdiva pod pozednicí : 7,3*0,3*0,45	m3	0,98550 0,98550	3 845,00	3 789,25
Díl:	96	Bourání konstrukcí				587,36
	2 962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 7,3*0,3*0,45	m3	0,98550 0,98550	596,00	587,36
Díl:	97	Prorážení otvorů				5 880,15
	3 975073111R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1000 kg/m 2,NP - pro výměnu pozednice : 7,3	m	7,30000 7,30000	335,50	2 449,15
	4 975300010RA0	Podchycení stropu do výšky 3,5 m jednořadové 1.np - pod podchycením ve 2.NP : 7,3	m	7,30000 7,30000	470,00	3 431,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				484,48
	5 998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,01865	240,00	484,48
Díl:	762	Konstrukce tesařské				1 796,25
	6 762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	8,00000	30,60	244,80
	7 762332931R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2 příložky 50/140 : 0,6*8	m	4,80000 4,80000	208,00	998,40
	8 762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 0,336	m3	0,33600 0,33600	1 115,00	374,64
	9 762-1	Příplatek za hoblování hranolů 0,0336	m3	0,03360 0,03360	2 000,00	67,20
	10 998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	16,85040	6,60	111,21
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				5 327,90
	11 767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg ocel.táhla + svařené kotvící plechy : 69,82	kg	69,82000 69,82000	76,30	5 327,27
	12 998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00419	150,00	0,63
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 043,06
	13 979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 100 m	t	1,77390	150,00	266,09
	14 979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,77390	34,00	60,31
	15 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,77390	150,00	266,09
	16 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,41730	8,00	99,34
	17 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,77390	190,00	337,04
	18 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,77390	8,00	14,19

Muzeum Brněnska

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

CELNICE – ZAHRADNÍ DOMEK LÖW-BEEROVY VILY

Navrhovatel změny Tocháček spol. s r.o. Slovinská 36 612 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL): <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">02</div>	Index navrhovatele <div style="text-align: center; font-weight: bold;">ZH</div>	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL <div style="text-align: center; font-weight: bold;">02</div>
	Index navrhovatele změny: O...objednatel TD...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiný		Datum vydání TZL : 23.6.2014 vyplní navrhovatel Datum schválení nebo zamítnutí TZL : vyplní objednatel Časový dopad oproti původnímu řešení: NE vyplní ZH	
Název změny: Oprava podpůrných sloupů				
Důvod změny: Po odbourání betonové podlahy a odkrytí nosných ocelových sloupů nesoucích průvlak nad otvory v obvodovém nosném pláštii v 1. NP - m.č. 111 a 112 bylo zjištěno, že oba ocelové sloupy jsou v dolní části, která byla pod úrovní původní podlahy značně zkorodované. Projektová dokumentace nemohla tento stav předpokládat. Ke zjištěnému stavu byl přizván statik, který zjištěný stav vyhodnotil a navrhl opatření.				
Popis změny: Podle aktualizace projektové dokumentace budou zkorodované části ocelových sloupů odstraněny a nahrazeny novou ocelovou konstrukcí. Spodní část sloupů s patkou bude odřezána a nahrazena novou částí s patkou. Pro osazení patky bude provedena rekonstrukce svrchní části základové patky nahrazením zdiva betonovou deskou, na kterou budou patky sloupů osazeny a ukotveny chemickými kotvami.				
Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet Příloha č. 2 - Aktualizace projektové dokumentace				
Vliv na cenu: ANO odhadnuté náklady: ,- Kč bez DPH konečná cena: 30 625,55 Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): ANO zvýšení ceny o: 30 625,55 Kč bez DPH snížení ceny o: ,- Kč bez DPH		Vyplní ZH (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE	Vyplní AD / ZH	
ING. VIKTOR JAROS Zástupce ZH				2.7.2014 Datum a podpis:
ING. ARČKA RADELC HAŠKA Zástupce AD		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME-		1.7.2014 Datum a podpis:
ING. ARČKA DAVES HEDLIČKA Zástupce TD		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		1.7.2014 Datum a podpis:
Mjr. ANTONÍN REČEK Zástupce Objednatele		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		1.7.2014 Datum a podpis:
ING. BRONISLAVA ZAVALLOVA Zástupce Jihomoravského kraje		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME-		1.7.2014 Datum a podpis:
Rozdělovník:		1. OBJEDNATEL – Muzeum Brněnska, 2. TD, 3. ZH, 4. AD		

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **725a** **Celnice - zahradní domek Löw-Beerovy vily**
 Objekt: **2** **Oprava podpůrných sloupů**
 Rozpočet: **2** **Oprava podpůrných sloupů**

Objednatel: **Muzeum Brněnska, příspěvková organizace**
Porta coeli 1001
666 02 Předklášteří

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **T o c h á ě k spol. s r.o.**
Slovinská 36
61200 Brno

IČ: **44961367**
 DIČ: **CZ44961367**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			29 281,55
PSV			1 344,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			30 625,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		30 625,55 CZK
Základní DPH	21 %		6 431,37 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

37 056,92 CZK

v **Brně**

dne

1.7.2014



 Za zhotovitele



 Za objednatele



Rekapitulace dílů






Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 735,66	6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			427,80	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			22 139,36	72
97	Prorážení otvorů	HSV			4 420,00	14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			222,36	1
783	Nátěry	PSV			1 344,00	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			336,37	1
Cena celkem					30 625,55	100

Položkový rozpočet

S:	725a	Celnice - zahradní domek Löw-Beerovy vily
O:	2	Oprava podpůrných sloupů
R:	2	Oprava podpůrných sloupů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				1 735,66
	1	275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 0,8*0,9*0,2*2	m3	0,28800 0,28800	2 730,00	786,24
	2	275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení (0,8+0,9)*2*0,3*2	m2	2,04000 2,04000	386,00	787,44
	3	275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění (0,8+0,9)*2*0,3*2	m2	2,04000 2,04000	79,40	161,98
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				427,80
	4	941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 6,0*1,15	m2	6,90000 6,90000	62,00	427,80
Díl:	96	Bourání konstrukcí				22 139,36
	5	961022311R00 Bourání základů ze zdiva smíšeného 0,7*0,9*0,2*2	m3	0,25200 0,25200	553,00	139,36
	6	1 Odřezání a navaření zkorodované části sloupu,vč.materiálu	ks	2,00000	11 000,00	22 000,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				4 420,00
	7	975043111R00 Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m stěna nad francouzskými okny ve výstavní místnosti : 6,0	m	6,00000 6,00000	470,00	2 820,00
	8	31171802.AR Kotva chemická - M12, včetně vrtu 2*2	kus	4,00000 4,00000	400,00	1 600,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				222,36
	9	998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,92649	240,00	222,36
Díl:	783	Nátěry				1 344,00
	10	783201831R00 Odstr. nátěrů z kovových konstr. očištění + odrezivění	m2	11,20000	120,00	1 344,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				336,37
	11	979082113R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 100 m	t	0,57204	150,00	85,81
	12	979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,57204	34,00	19,45
	13	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,57204	150,00	85,81
	14	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,00428	8,00	32,03
	15	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	0,57204	190,00	108,69
	16	979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,57204	8,00	4,58

Muzeum Brněnska
TECHNICKÝ LIST ZMĚNY
CELNICE – ZAHRADNÍ DOMEK LÖW-BEEROVY VILY

Navrhovatel změny Tocháček spol. s r.o. Slovinská 36 612 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : <div style="text-align: center; font-size: 2em;">04</div>	Index navrhovatele <div style="text-align: center;">ZH</div>	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL <div style="text-align: center;">04</div>
	Index navrhovatele změny: O...objednatel TD...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiný	Datum vydání TZL : <div style="text-align: center;">23.6.2014</div>	vyplní navrhovatel	
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :	vyplní objednatel		
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	ANO vyplní ZH		
Název změny: Konstrukce podlahy - v m.č. 204, 205				
Důvod změny: Po odkrytí stávající podlahy ve 2.NP. m.č. 204 a 205, byla obnažena nosná ocelové konstrukce stropu a byl zjištěn její skutečný stav. Mezi ocelovými nosníky je provedena zaklenutá vyzdívka z dutých cihel s malým převýšením. Dále byly zjištěny výškové rozdíly v uložení nosných ocelových I profilů v podélném i příčném směru v rozsahu 0-80mm. Zjištěný stav projekt nemohl předpokládat. K zjištěnému stavu byl přizván statik a provedl návrh opatření.				
Popis změny: Podle aktualizace projektové dokumentace budou na stávající ocelové nosníky z horní části podélně navařeny ocelové L profily s pásovými přílozkami. Tím nebude zatíženi nové podlahy přenášeno přímo do nosných ocelových I nosníků a nebude zatěžována vyzdívka stropu z dutých cihel a zároveň dojde k výškovému srovnání podkladní konstrukce podlahy. Na ocelové L profily budou uloženy jako ztracené bednění trapézové pozinkované plechy a provedena železobetonová mazanina. Ze spodní strany stropu se na ocelové nosníky navaří ocelové svařované sítě s rabičovým pletivem a tím se zamezí případnému vypadávání dutých cihel z klenby, kterému by v budoucnu mohlo dojít.				
Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet Příloha č. 2 – Aktualizace projektové dokumentace				
Vliv na cenu: ANO odhadnuté náklady: Kč bez DPH konečná cena: 133 901,84 Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu) ANO :zvýšení ceny o: 102 240,41 Kč bez DPH snížení ceny : Kč bez DPH		Vyplní ZH (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE	Vyplní AD / ZH	
ING. VIKTOR JAROS Zástupce ZH			1.7.2014 Datum a podpis: 	
ING. ARCH. PAŘEK Zástupce AD HAŠKA		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	1.7.2014 Datum a podpis: 	
ING. ARCH. DANĚŠ Zástupce TD HRDLIČKA		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	1.7.2014 Datum a podpis: 	
Mjr. ANTONÍN REČEK Zástupce Objednatel		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	1.7.2014 Datum a podpis: 	
ING. BRONISLAVA ZAVŘELOVA Zástupce Jihomoravského kraje		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	1.7.2014 Datum a podpis: 	
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL – Muzeum Brněnska, 2. TD, 3. ZH, 4. AD				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **725a** **Celnice - zahradní domek Löw-Beerovy vily**
 Objekt: **4** **Konstrukce podlahy - v m.č. 204, 205**
 Rozpočet: **4** **Konstrukce podlahy - v m.č.204,205**

Objednatel: **Muzeum Brněnska, příspěvková organizace** IČ: **00089257**
 Porta coeli 1001 DIČ:
 666 02 Předklášteří

Zhotovitel: **T o c h á ě k spol. s r.o.** IČ: **44961367**
 Slovinská 36 DIČ: **CZ44961367**
 61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	102 673,04
PSV	-432,63
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	102 240,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	102 240,41 CZK
Základní DPH	21 %	21 470,49 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **123 710,90 CZK**

v **Brně**

dne

1.7.2014



 Za zhotovitele



 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			31 876,36	31
4	Vodorovné konstrukce	HSV			80 072,85	78
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			9 442,57	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-21 594,30	-21
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 503,01	3
97	Prorážení otvorů	HSV			440,10	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-34,63	0
784	Malby	PSV			-432,63	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-1 032,91	-1
Cena celkem					102 240,42	100






Položkový rozpočet

S:	725a	Celnice - zahradní domek v areálu Löw-Beerovy vily
O:	4	Konstrukce podlahy - v m.č.204,205
R:	4	Konstrukce podlahy - v m.č.204,205

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				31 876,36
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	1,04700	8 050,00	8 428,35
2	13320310R	Tyč ocelová plochá jakost 10000 40x5 mm 81*0,01*0,0157*1,08	T	0,01373	20 040,00	275,15
3	13331834R	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 100x100x6 mm (5,65*4*2*0,00926+5,815*5*2*0,00926)*1,08	T	1,03358	22 420,00	23 172,86
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				80 072,85
4	411354255R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 0,8 mm 10,0*5,65*1,014	m2	57,29100	650,00	37 239,15
5	411941001R00	Nosné svary stropní konstrukce plošné tl. do 10 mm 5,65*4*2+5,815*5*2+81*0,04*2	m	109,83000	390,00	42 833,70
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				9 442,57
6	611481111R00	Potažení stropů rabicovým pletivem s vypnutím m.č.103+105+106 : 3,07+6,13+20,53	m2	29,73000	145,00	4 310,85
7	611420016RAA	Omítka stropů vnitřní vápenocementová štuková montáž a demontáž pomocného lešení, dle PD příloha odpočet stropů bez omítky - m.č. 102,104,107,109,110 :- (6,6+2,5+3,28+3,12+3,31)	m2	-18,81000	388,00	-7 298,28
8	1	D+M síť KARI 100/100/4 navaření na stávající I nosníky stropu ,vč. svarů 10,0*5,65	m2	56,50000	220,00	12 430,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-21 594,30
9	631591125R00	Násyp pod podlahy z perlitu , dle PD příloha F.01-stavební část, výpočet měřením programem, microstation -5,65*9,8*0,1	m3	-5,53700	2 300,00	-12 735,10
10	631310020RA0	Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 5 cm, dle PD příloha F.01-stavební část, výpočet měřením, programem microstation -5,65*9,8	m2	-55,37000	160,00	-8 859,20
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				3 503,00
11	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1.np : 56,5 2.np :	m2	56,50000	62,00	3 503,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				440,10
12	974031254R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 10 x 15 cm pro uložení vln.pozink. plechu : 5,65*2	m	11,30000	130,50	1 474,65
13	978100010R00	Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem. 100 %, dle PD příloha F.01-stavební část odpočet místností kde se nebude provádět omítka - m.č.102,104,107,109,110 : -(6,6+2,5+3,28+3,12+3,31)	m2	-18,81000	55,00	-1 034,55
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-34,63
14	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m odpočet k položce násyp z perlitu : -5,53*0,2025	t	-1,11983	240,00	-268,76
15	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,97553	240,00	234,13
Díl:	784	Malby				-432,63

16	784450010RAB	Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná, disperzní odpočet stropůbez omítky - m.č. 102,104,107,109,110 : - (6,6+2,5+3,28+3,12+3,31)	m2	-18,81000	23,00	-432,63
				-18,81000		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-1 032,91
17	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 100 m	t	-1,75664	150,00	-263,50
18	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-1,75664	34,00	-59,73
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,75664	150,00	-263,50
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-12,29650	8,00	-98,37
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, z pol.č.4-9	t	-1,75664	190,00	-333,76
22	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-1,75664	8,00	-14,05

Muzeum Brněnska
**TECHNICKÝ LIST ZMĚNY
 CELNICE – ZAHRADNÍ DOMEK LÖW-BEEROVY VILY**

Navrhovatel změny Tocháček spol. s r.o. Slovinská 36 612 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : <div style="text-align: center; font-size: 2em;">05</div>	Index navrhovatele <div style="text-align: center;">ZH</div>	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL <div style="text-align: center;">05</div>
	Index navrhovatele změny: O...objednatel TD...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiný	Datum vydání TZL : <div style="text-align: center;">23.6.2014</div>	vyplní <i>navrhovatel</i>	
		Datum schválení nebo zamítnutí TZL :	vyplní <i>objednatel</i>	
		Časový dopad oproti původnímu řešení:	ANO	vyplní <i>ZH</i>
Název změny: Statické zajištění				
Důvod změny: Po otlučení omítek ze stávajících nosných cihelných zdí byly zjištěny četné trhliny v obvodovém nosném zdivu, které byly překryty kompaktní omítkou a přízdívkami. Dále bylo zjištěno, že východní obvodová nosná stěna v 1.NP.a 2.NP. v míst. č.101, 203 po odstranění omítek a provedení výkopů pod bouranou terasou je značně staticky narušena. Zdivou se svisle rozevirá a je nekompaktní a rozrušeno v minulosti prováděnými stavebními úpravami. Zjištěný stav překrytých cihelných konstrukcí projekt nemohl předpokládat. Ke zjištěnému stavu byl přizván statik, který stav vyhodnotil a navrhl opatření.				
Popis změny: Podle aktualizace projektové budou staticky stabilizované trhliny vyplněny cementovou záplivkou a zajištěny pomocí spon z betonářské oceli vložených do vodorovných drážek ve vnitřním a vnějším lici zdiva dále budou provedeny lokální přezdívký zdiva. Východní obvodová nosná stěna v míst. č. 101 a 203 bude celá rozebrána a nahrazena novým kompaktním zdivem s požadovanou pevností.				
Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet Příloha č. 2 - Aktualizace projektové dokumentace				
Vliv na cenu: ANO odhadnuté náklady: Kč bez DPH konečná cena: 115 740,60 Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu):ANO zvýšení ceny o: 115 740,60 Kč bez DPH snížení ceny o: ,- Kč bez DPH		Vyplní ZH (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE	Vyplní AD / ZH	
Ing. VIKTOR JAROS Zástupce ZH			1.7.2014 Datum a podpis:	
ING. ARCH. RADEK HAŠKA Zástupce AD		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	1.7.2014 Datum a podpis:	
ING. ARCH. JAVES HEDLICKA Zástupce TD		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	1.7.2014 Datum a podpis:	
Mjr. ANTONÍN REBEK Zástupce Objednatel		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	1.7.2014 Datum a podpis:	
ING. BRONISLAVA ZAVRBELOVA Zástupce Jihomoravského kraje		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	1.7.2014 Datum a podpis:	
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL – Muzeum Brněnska, 2. TD, 3. ZH, 4. AD				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **725a** **Celnice - zahradní domek Löw-Beerovy vily**
 Objekt: **5** **Statické zajištění**
 Rozpočet: **5** **Statické zajištění**

Objednatel: **Muzeum Brněnska, příspěvková organizace** IČ: **00089257**
Porta coeli 1001 DIČ:
666 02 Předklášteří

Zhotovitel: **T o c h á ě k spol. s r.o.** IČ: **44961367**
Slovinská 36 DIČ: **CZ44961367**
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	109 701,91
PSV	6 038,69
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	115 740,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	115 740,60 CZK
Základní DPH	21 %	24 305,53 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **140 046,13 CZK**

v **Brně**

dne

1.7.2014



 Za zhotovitele



 Za objednatele



Rekapitulace dílů






Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			65 577,55	57
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			651,01	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 466,54	4
97	Prorážení otvorů	HSV			25 372,86	22
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 662,85	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			6 038,68	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 971,12	8
Cena celkem					115 740,61	100

Položkový rozpočet

S:	725a	Celnice - zahradní domek Löw-Beerovy vily
O:	5	Statické zajištění
R:	5	Statické zajištění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				65 577,55
1	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.	m3	9,61965	3 845,00	36 987,55
2	380941112R00	Výztužení trhlin 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	34,76000	750,00	26 070,00
3	310100011RAB	Zazdivka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, tloušťka 45 cm	m2	0,72000	2 200,00	1 584,00
4	317120010RAA	Osazení překladů prefabrikovaných, otvor šířky do 105 cm včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14,, dle PD příloha F.01-stavební část	kus	3,00000	312,00	936,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				651,00
5	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,50000	62,00	651,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 466,54
6	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	8,40780	596,00	5 011,05
7	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	-0,14143	3 850,00	-544,51
Díl:	97	Prorážení otvorů				25 372,85
8	973031825R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 45 cm	m	12,58000	153,50	1 931,03
9	975018231R00	Příplatek za každý další 1m výš.,zdi 45 cm,do 3 m	m	3,00000	70,80	212,40
10	975053141R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2	m	10,50000	390,50	4 100,25
11	975073111R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1000 kg/m	m	3,50000	335,50	1 174,25
12	971100021RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 45 cm	m2	0,72000	1 376,00	990,72
13	975200010RAA	Podchycení nadzákladového zdiva výška do 3 m tloušťka zdiva 45 cm, dle PD příloha F.01-stavební část	m	12,58472	1 348,00	16 964,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 662,85
14	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	19,42855	240,00	4 662,85
Díl:	762	Konstrukce tesařské				6 038,69
15	762841210RT2	Montáž podbíjení stropů, prkna hoblovaná na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm	m2	19,54900	275,50	5 385,75
16	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2	19,54900	33,40	652,94
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				8 971,12
17	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 100 m	t	15,25699	150,00	2 288,55
18	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	15,25699	34,00	518,74
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	15,25699	150,00	2 288,55
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	106,79896	8,00	854,39
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,25699	190,00	2 898,83
22	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	15,25699	8,00	122,06

Muzeum Brněnska
TECHNICKÝ LIST ZMĚNY
CELNICE – ZAHRADNÍ DOMEK LÖW-BEEROVY VILY

Navrhovatel změny Tocháček spol. s r.o. Slovinská 36 612 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL): <div style="text-align: center; font-size: 2em;">06</div>	Index navrhovatele	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL
		ZH		06
Index navrhovatele změny: O...objednatel TD...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiný	Datum vydání TZL :	23.6.2014	vyplní navrhovatel	
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :		vyplní objednatel	
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	ANO	vyplní ZH	
Název změny: Sanace vlhkosti				
Důvod změny: Po odkrytí omítek a skrytých přízdivek stávajících zděných konstrukcí v 1.NP. byly zjištěny skutečné vlhkostní poměry cihelného zdiva. Vlhkost zdiva dosahovala hodnot 8-20%, tj. velmi vysoký stav vlhkosti. Obvodové zdivo bylo skryto za sádkokartonovou stěnou a za ní skrytou cihelnou přízdívkou, která byla v havarijním stavu a bylo nezbytné její odstranění v celém rozsahu. Před realizací stávající omítky vykazovali jen lokální známky mírně zvýšené vlhkosti, které měli být řešeny použitím sanačních omítek. Zjištěný stav zdiva po provedení bouracích prací, však předpokládá dodatečné řešení odstranění pronikání zemní vlhkosti do cihelných konstrukcí obnovením svíslé hydroizolace a vysušení zdiva. Zjištěné skutečné vlhkostní poměry překrytých cihelných konstrukcí projekt nemohl předpokládat.				
Popis změny: Podle aktualizace projektové dokumentace budou sanační opatření doplněna o: <ul style="list-style-type: none"> - Obnova drenážního systému po obvodu podzemní části objektu - Mikrovlnné vysoušení vlhkého zdiva - Zřízení svíslé venkovní izolace proti vodě tvořené bitumenovou stěrkou s ochrannou vrstvou nopové fólie a geotextilie. - Hydroizolační oddělení přiléhajících venkovních konstrukcí od obvodového pláště chemickou injektáží 				
Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet Příloha č. 2 - Aktualizace projektové dokumentace				
Vliv na cenu: ANO odhadnuté náklady: 292 832,25,- Kč bez DPH konečná cena: 292 832,25,- Kč bez DPH	Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): ano zvýšení ceny o: 284 209,85 Kč bez DPH snížení ceny o: 0,- Kč bez DPH		Vyplní ZH (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE	Vyplní AD / ZH	
ING. VILKOTEC JAROT Zástupce ZH			1.7.2014 Datum a podpis:	
ING. ARCHA RADEK Zástupce AD ARCHA	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		1.7.2014 Datum a podpis:	
ING. ARCHA JANEŠ Zástupce TD HEDLIČKA	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		1.7.2014 Datum a podpis:	
Mjr. ANTONIÍN RGOČEK Zástupce Objednatel	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		1.7.2014 Datum a podpis:	
ING. BRONISLAVA ZAVŘELOVA Zástupce Jihomoravského kraje	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		1.7.2014 Datum a podpis:	
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL – Muzeum Brněnska, 2. TD, 3. ZH, 4. AD				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 725a **Celnice - zahradní domek Löw-Beerovy vily**
Objekt: 6 **Sanace vlhkosti**
Rozpočet: 6 **Sanace vlhkosti**

Objednatel: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace IČ: 00089257
 Porta coeli 1001 DIČ:
 666 02 Předklášteří

Zhotovitel: T o c h á ě k spol. s r.o. IČ: 44961367
 Slovinská 36 DIČ: CZ44961367
 61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	124 636,42	75 497,05	200 133,47
PSV	33 556,00	50 520,38	84 076,38
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	158 192,42	126 017,43	284 209,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	284 209,85 CZK
Základní DPH	21 %	59 684,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **343 893,92 CZK**

v Brně

dne 1.7.2014



 Za zhotovitele



 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	0,00	26 050,07	26 050,07	9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	11 427,01	4 575,44	16 002,45	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	108 310,13	-7 472,53	100 837,60	35
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	3 722,14	23 261,09	26 983,23	9
8	Trubní vedení	HSV	964,09	10 348,41	11 312,50	4
96	Bourání konstrukcí	HSV	213,05	8 116,51	8 329,56	3
97	Prorážení otvorů	HSV	0,00	2 718,35	2 718,35	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	809,22	809,22	0
711	Izolace proti vodě	PSV	25 173,08	48 798,79	73 971,87	26
721	Vnitřní kanalizace	PSV	8 382,92	1 721,59	10 104,51	4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	0,00	7 090,49	7 090,49	2
Cena celkem			158 192,42	126 017,43	284 209,85	100

Položkový rozpočet

S:	725a	Celnice - zahradní domek Löw-Beerovy vily
O:	6	Sanace vlhkosti
R:	6	Sanace vlhkosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				26 050,07
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,	m3	49,35750	189,00	9 328,57
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	49,35750	24,10	1 189,52
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, dle PD příloha F.01-stavební část	m3	49,35750	30,00	1 480,73
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, dle PD příloha F.01-stavební část	m3	49,35750	25,00	1 233,94
5	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t, dle PD, příloha F.01-stavební část	m3	7,94500	160,00	1 271,20
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3, dle PD příloha F.01-stavební část	m3	49,35750	35,00	1 727,51
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných, dle PD příloha F.01-stavební část	m3	7,94500	9,00	71,51
8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny se zhuťněním, dle PD příloha F.01-stavební část	m3	24,35250	300,00	7 305,75
9	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu , dle PD příloha F.01-stavební část	m3	24,35250	35,00	852,34
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, dle PD příloha F.01-stavební část	m3	7,94500	200,00	1 589,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				16 002,45
11	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	133,68350	35,00	4 678,92
12	212750010RAD	Trativody z drenážních trubek D+M lože a obsyp štěrkokopiskem, PVC DN150, dle PD příloha, F.01-stavební část	m	22,70000	208,55	4 734,09
13	dle pol.32	Základová deska z betonu		2,05920	3 200,00	6 589,44
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				100 837,60
14	319100020RAA	Dodatečná izolace zdiva podřezáním strojní pilou, s vložením hydroizolačních pásů	m2	-5,07200	1 700,00	-8 622,40
15	311.1	Mikrovlnné vysoušení zdiva	m2	63,90000	1 400,00	89 460,00
16	311.2	Použití náhradního zdroje el.energie pro mikrovlnné vysoušení	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				26 983,24
17	622451143R00	Omitka vnější stěn, vyrovnání zdiva tl.3-5cm	m2	57,22850	446,50	25 552,53
18	62 - 3	Ochranný nátěr zdiva fungicidními prostředky	m2	57,22850	25,00	1 430,71
Díl:	8	Trubní vedení				11 312,50
19	871311111R00	Montáž trubek z PVC ve výkopu DN 150 mm, vč.dodávky	m	12,50000	385,00	4 812,50
20	881268111R00	Propojení na stávající kanalizaci	kus	1,00000	900,00	900,00
21	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin, včetně dodávky šachty	kus	1,00000	5 600,00	5 600,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				8 329,55
22	130901103R00	Bourání konstrukcí cihelných na MC ve vykopávkách	m3	4,10880	1 440,00	5 916,67
23	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,28000	596,00	762,88
24	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	12,50000	132,00	1 650,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				2 718,35
25	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	57,22850	47,50	2 718,35
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				809,22
26	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3,37176	240,00	809,22
Díl:	711	Izolace proti vodě				73 971,88
27	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.dodávky folie	m2	51,10350	450,00	22 996,58
28	711212002RT1	Flexibilní bitumenová stěrka dvouvrstvá	m2	57,22850	410,00	23 463,69
29	711.1	Izolace zdiva, tlaková injektáž horizontální ,silikonová mikroemulze	m2	3,92000	2 800,00	10 976,00

30	711.2	Izolace zdiva, tlaková injektáž vertikální ,silikonová mikroemulze	m2	1,12500	2 800,00	3 150,00
31	711.3	Napojení dodatečné izolace zdiva na HI stěrku s fabionem d+m	m	39,50000	260,00	10 270,00
32	711140022RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x, penetrační nátěr, 2x pásy z modifikovaného asfaltu s Al folií	m2	1,15200	320,00	368,64
33	711.5	Hloubková mineralizace zdiva	m2	57,22850	48,00	2 746,97
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				10 104,50
34	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 150	kus	3,00000	3 050,00	9 150,00
35	721242805R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	6,00000	142,00	852,00
36	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	12,50000	4,00	50,00
37	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,10575	496,50	52,50
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				7 090,49
38	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 100 m	t	12,05866	150,00	1 808,80
39	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	12,05866	34,00	409,99
40	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,05866	150,00	1 808,80
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	84,41059	8,00	675,28
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,05866	190,00	2 291,15
43	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	12,05866	8,00	96,47

Muzeum Brněnska
TECHNICKÝ LIST ZMĚNY
CĚLNICE – ZAHRADNÍ DOMEK LÖW-BEEROVY VILY

Navrhovatel změny Tocháček spol. s r.o. Slovinská 36 612 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : <div style="text-align: center; font-size: 2em;">07</div>	Index navrhovatele <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">ZH</div>	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">07</div>
	Index navrhovatele změny: O...objednatel TD...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiný		Datum vydání TZL : <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">23.6.2014</div>	vyplní navrhovatel
		Datum schválení nebo zamítnutí TZL :	vyplní objednatel	
		Časový dopad oproti původnímu řešení:	<div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">NE</div>	vyplní ZH
Název změny: Podlahy v m.č. 111 a 112				
Důvod změny: Při bourání podlahy v m.č. 111 a 112 byla zjištěna skladba bouraných konstrukcí odlišná od předpokladu projektové dokumentace. PD uvažovala s vybouráním dlažby s podkladním betonem a provedení odkopávek pro zřízení izolačních a podkladních vrstev. Pod bouranou podlahou však byly objeveny další vrstvy skrytých původních podlah s podkladními betony. Po odstranění omítek stávající stěny mezi místnostmi č.106 a 107-110 bylo zjištěno, že stěna tl.300mm je složena ze dvou příček, které jsou staticky narušeny a v ploše nespázané. Zjištěné skutečnosti projekt nemohl předpokládat.				
Popis změny: Bude vybourána kompletní skladba stávající podlahy, kde se střídají vrstvy dlažby s vrstvami betonu. Staticky narušená stěna bude zbourána a bude nahrazena novou příčkou tl.150mm.				
Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet Příloha č. 2 - Zápis ve stavebním deníku				
Vliv na cenu: ANO odhadnuté náklady: Kč bez DPH konečná cena: 58 501,26 Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): ANO zvýšení ceny o: 39 382,65 Kč bez DPH snížení ceny o: Kč bez DPH		Vyplní ZH (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			<div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">NE</div>	Vyplní AD / ZH
ING. VILKOVIC JAROSLAV Zástupce ZH				<div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">1.7.2014</div> Datum a podpis:
ING. ARČA RADKA HÁČKA Zástupce AD		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		<div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">1.7.2014</div> Datum a podpis:
ING. ARČA JANEŠ HRDLOČKA Zástupce TD		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		<div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">1.7.2014</div> Datum a podpis:
Mjr. ANTONÍN REČEK Zástupce Objednatel		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		<div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">1.7.2014</div> Datum a podpis:
ING. BRONISLAVA ZAVŘELOVA Zástupce Jihomoravského kraje		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		<div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">1.7.2014</div> Datum a podpis:
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL – Muzeum Brněnska, 2. TD, 3. ZH, 4. AD				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **725a** **Celnice - zahradní domek Löw-Beerovy vily**
 Objekt: **7** **Podlahy v m.č. 111 a 112**
 Rozpočet: **7** **Podlahy v m.č. 111 a 112**

Objednatel: **Muzeum Brněnska, příspěvková organizace** IČ: **00089257**
Porta coeli 1001 DIČ:
666 02 Předklášteří

Zhotovitel: **T o c h á ě k spol. s r.o.** IČ: **44961367**
Slovinská 36 DIČ: **CZ44961367**
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	38 818,17
PSV	564,48
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	39 382,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 382,65 CZK
Základní DPH	21 %	8 270,36 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **47 653,01 CZK**

v **Brně**

dne

1.7.2014



 Za zhotovitele



 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-9 710,62	-25
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 798,20	15
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-9 408,00	-24
96	Bourání konstrukcí	HSV			29 335,94	74
99	Staveništní přesun hmot	HSV			300,52	1
711	Izolace proti vodě	PSV			564,48	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			22 502,12	57
Cena celkem					39 382,64	100

Položkový rozpočet

S:	725a	Celnice - zahradní domek LOW-Beerovy vily
O:	7	Podlahy v m.č. 111 a 112
R:	7	Podlahy v m.č. 111 a 112

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				-9 710,62
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	-12,23000	300,00	-3 669,00
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, dle PD příloha F.01-stavební část	m3	-12,23000	30,00	-366,90
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, dle PD příloha F.01-stavební část	m3	-12,23000	25,00	-305,75
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, dle PD příloha F.01-stavební část	m3	-12,23000	35,00	-428,05
5	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t, dle PD, příloha F.01-stavební část	m3	-12,23000	160,00	-1 956,80
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3, dle PD příloha F.01-stavební část	m3	-12,23000	35,00	-428,05
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných, dle PD příloha F.01-stavební část	m3	-12,23000	9,00	-110,07
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, dle PD příloha F.01-stavební část	m3	-12,23000	200,00	-2 446,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 798,20
9	342256255R00	Příčka z tvárníc porobetonových tl. 150 mm mezi místn.č.106 a 107 : 3,8*3,3-0,8*2,0	m2	10,94000 10,94000	530,00	5 798,20
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-9 408,00
10	630900030R00	Vybourání dlažby a podkladního betonu tloušťka 10 cm, dle PD příloha F.01-stavební část, výpočet, měřením programem microstation odpočet z pův.rozpočtu k SOD - m.č.111,112 : -11,2*4,2	m2	-47,04000 -47,04000	200,00	-9 408,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				29 335,95
11	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC zed' mezi místnostmi 1.NP vzadu : 5,65*3,3*0,3-0,8*2*0,3	m3	5,11350 5,11350	596,00	3 047,65
12	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 5 - 8 cm m.č.111,112 : 11,2*4,2*0,05	m3	2,35200 2,35200	1 621,00	3 812,59
13	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm m.č.111,112 : 11,2*4,2*0,09	m3	4,23360 4,23360	1 500,00	6 350,40
14	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 15 - 20 cm m.č.111,112 : 11,2*4,2*0,2	m3	9,40800 9,40800	1 217,00	11 449,54
15	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m.č.111,112 : 11,2*4,2	m2	47,04000 47,04000	43,60	2 050,94
16	965081813RT2	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2, sbíječkou, dlaždice teracové m.č.111,112 : 11,2*4,2	m2	47,04000 47,04000	55,80	2 624,83
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				300,52
17	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,25217	240,00	300,52
Díl: 711		Izolace proti vodě				564,48
18	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst 11,2*4,2	m2	47,04000 47,04000	12,00	564,48
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				22 502,12
19	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 100 m	t	38,26890	150,00	5 740,34

20	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	38,26890	34,00	1 301,14
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	38,26890	150,00	5 740,34
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	267,88233	8,00	2 143,06
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, z pol.č.4-9	t	38,26890	190,00	7 271,09
24	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	38,26890	8,00	306,15