

3.6.1.7

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK II/398 Mikrokoberce 1. stavba

Objekt: SO 101 Silnice II-398, křižovatka se sil. III-40818 Onšov km 46,611 - 48,125 začátek serpentín

Rozpočet: SO 101 Silnice II-398, křižovatka se sil. III-40818 Onšov km 46,611 - 48,125 začátek serpentín

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SÚS JmK II/398 Mikrokoberce 1. stavba

Objekt:

SO 101 Silnice II-398, křižovatka se sil. III-40818 Onšov km 46,611 - 48,125 začátek serpentiny

Rozpočet:

SO 101 Silnice II-398, křižovatka se sil. III-40818 Onšov km 46,611 - 48,125 začátek serpentiny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, drny, viz pol.č. 12920 60*2,000 t/m3=120,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	120,000		
2	02710		POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírcce. Vše v režii zhotovitele. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1

Zemní práce

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK II/398 Mikrokoberce 1. stavba

SO 101 Silnice II-398, křižovatka se sil. III-40818 Onšov km 46,611 - 48,125 začátek serpentín

SO 101 Silnice II-398, křižovatka se sil. III-40818 Onšov km 46,611 - 48,125 začátek serpentín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování v tl. 20 mm, včetně odvozu a uložení vyfrézovaného materiálu na skládku SÚS JmK (bez poplatku za skládku) Zaměřeno na stavbě 13548=13 548,000 [A] A*0,02=270,960 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	270,960		
2	12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA vodorovná doprava 26 km na skládku k pol.č. 12920, 60*26=1 560,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].	M3KM	1 560,000		
3	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU Jen se souhlasem investora! Vymodelování krajnice do sklonu 8 procent v proměnné šířce. Práce budou provedeny na vytypovaných úsecích při rekognoskaci stavby za účasti investora. Položka zahrnuje i odstranění případného drnu a nánosů na stávajícím asfaltovém krytu. Odtěžený materiál bude odvezen na skládku. Položka zahrnuje veškeré nutné práce a uložení na skládku, odvoz na skládku viz pol.č. 12273B. Zaměřeno na stavbě 60=60,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, naložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M3	60,000		
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
1	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,20 - 0,30 kg/m2. PS-EP Položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27	M2	13 548,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK II/398 Mikrokoberce 1. stavba
Objekt: SO 101 Silnice II-398, křižovatka se sil. III-40818 Onšov km 46,611 - 48,125 začátek serpentiny
Rozpočet: SO 101 Silnice II-398, křižovatka se sil. III-40818 Onšov km 46,611 - 48,125 začátek serpentiny

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zaměřeno na stavbě 13548=13 548,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
2	5732A		MIKROKOBEC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 Emulzní mikrokobec dvouvrstvý EMK 0/8-DV tl. 15. Položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27. Zaměřeno na stavbě 13548=13 548,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního značení a spojovací postřik	M2	13 548,000		
3	57791A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) oprava výtluků, nerovností a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11, zaměřeno na stavbě 1350 m2*0,05 m*2,42 t/m3=163,350 [A] Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zaříznutí hran - vyčištění - nátěr spojovací - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka	T	163,350		
4	577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	2 000,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK II/398 Mikrokoberce 1. stavba

SO 101 Silnice II-398, křižovatka se sil. III-40818 Onšov km 46,611 - 48,125 začátek serpentinu

SO 101 Silnice II-398, křižovatka se sil. III-40818 Onšov km 46,611 - 48,125 začátek serpentinu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Na základě rekognoskace současného stavu. Jen se souhlasem investora! Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115. Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora. - Vytvoření komůrky prořiznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm - Pročištění drážky - Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem - Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou záливkovou hmotou 2000=2 000,000 [A] Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou záливkovou hmotou				
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
1	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Nové vodorovné dopravní značení. Zaměřeno na stavbě V 2a(3/6/0,125) 1/3*1200*0,125=50,000 [A] V 2b(3/1,5/0,125) 2/3*314*0,125=26,167 [B] Celkem: A+B=76,167 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	76,167		
2	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU očištění stávajícího povrchu + očištění povrchu před pokládkou druhé vrstvy EMK Zaměřeno na stavbě	M2	27 096,000		

Celkem: