



POHLED OD JIHU



POHLED OD SEVERU



LEGENDA POVRCHŮ

- 01 FASÁDNÍ OMÍTKA NA KZS (ETICS)
BARVA BÍLÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
- 02 SKLENĚNÝ OBKLAD TL. 10mm BARVA ANTRACIT (RAL 7016)
- 03 SOKLOVÁ OMÍTKA - BARVA ŠEDÁ DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
- 04 POSUVNÁ VRATA DO GARÁŽÍ -
ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL + PRÁŠKOVĚ LAKOVANO BARVA RAL 7016
- 05 ŽB KONSTRUKCE SJÍŽDČÍ RAMPY - POHLEDOVÝ BETON
- 06 CIHELNÁ STĚNA - OMÍTNUTÁ - BARVA ANTRACIT (RAL 7016)
- 07 HLINÍKOVÉ DVEŘE/OKNO, BARVA RÁMU ANTRACIT (RAL 7016), ČIRÉ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
- 08 ROZŠÍŘOVACÍ OKENNÍ PROFIL - BARVA ANTRACIT (RAL 7016)
- 09 OPLECHOVÁNÍ ATIKY, HLINÍKOVÝ PLECH, RAL 7016
- 10 BETONOVÝ POVRCH PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU
- 11 ZÁBRADLÍ PŘÍSTUPOVÉ RAMPY - ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + PRÁŠKOVĚ LAKOVÁNO BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
- 12 CELOPROSKLENÁ STĚNA V HLINÍKOVÉM RÁMU, ČIRÉ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM BARVA RÁMU ANTRACITOVÁ (RAL 7016)
- 13 NEREZOVÝ KOMÍN
- 14 PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PRŮMYSLOVÁ VČETNĚ SÍTA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTRACITOVÁ (RAL 7016)
- 15 VENKOVNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ ŽÁROVÝ ZINEK - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
- 16 OCELOVÝ ŽEBŘÍK Z/21 - ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL + PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA (BARVA RAL 7016)
- 17 ÚČASTNICKÝ ROZVADĚČ PŘÍPOJKY SLP (02) - BARVA BÍLÁ
- 18 NADSTŘEŠNÍ ZAKONČENÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY - ZATEPLENO, OMÍTNUTO SYSTÉMOVOU OMÍTKOU KZS - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
- 19 VNĚJŠÍ JEDNOTKY SYSTÉMU OBJEKTOVÉHO CHLAZENÍ
- 20 HLINÍKOVÉ VZT LAMELY. BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA

± 0,000 = 281,000 m.n.m. B.p.v

generální projektant		projektant části	
<div>Adam Rujbr Architects</div> <div>Adam Rujbr Architects s.r.o.</div> <div>Srbská 22</div> <div>612 00 Brno</div>			
architekt	Ing.arch. Adam Rujbr	vypracoval	Ing. Miroslav Čáslava
HIP	Ing. Michal Surka	kreslil	Ing. Miroslav Čáslava
kontroloval	Ing. Michal Surka	zodp. projektant	Ing. Josef Pirochta
stavebník	Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 13 Tišnov		
místo stavby	Tišnov, ulice Purkyňova		

REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I.ETAPA	
NOVOSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
název stavby	
objekt	SO 01 NOVOSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU
část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

název dokumentu	Pohledy od severu a jihu
-----------------	--------------------------

dokument	15-18
datum	10/2016
formát	3x A4
stupeň	DPS
revize	00
měřítko	1:100
číslo přílohy	301