


ŠTÍT SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ




Poznámka:  
Na štít křídla Slovanské náměstí navazuje sousední dům.

POHLED ULIČNÍ SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ



ŠTÍT CHARVÁTSKÁ



Poznámka:  
Na štít křídla Charvátská ulice navazuje sousední dům.

POHLED ULIČNÍ CHARVÁTSKÁ



LEGENDA MATERIÁLŮ STÁVAJÍCÍCH V ŘEZU

- STĚNY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ, STROPY
- KOMBINACE PRŮCH CHLIV V NOSNÝCH STĚNÁCH A DÁLKY CHLIV V NENOSNÝCH STĚNÁCH, ŽELEZOBETONOVÉ TRÁMEČKOVÉ STROPY A SOUVISLÉ PODLAHY
- KONSTRUKCE A PRVKY
- VÝPLNĚ OTVORŮ VNITŘNÍ AČ.

LEGENDA MATERIÁLŮ STÁVAJÍCÍCH V POHLEDU

- SOKL Z KAMENICKÉ OMÍTKY STŘEDNĚ ŠEDÝ
- POUZE OČIŠTĚNÍ A PONECHÁNÍ JAKO PODKLAD PRO ELICO, POKUD VE VÝKRESE NEJÍ STANOVENO JINAK
- HLAVNÍ PLOCHY FASÁDY SVĚTLÉ ŽLTÁ
- OČIŠTĚNÍ, VYPRÁVENÍ A PONECHÁNÍ JAKO PODKLAD PRO ELICO, POKUD VE VÝKRESE NEJÍ STANOVENO JINAK
- ŘÍMSA NADOKENNÍ, PODOKENNÍ A STŘEŠNÍ ŽLTÁ
- PODOKENNÍ A NADOKENNÍ ODSTRANĚNA ZOSTA VLASTNĚ MĚDĚNÉHO OPLECHOVÁNÍ, STŘEŠNÍ POUZE ZCHRÁNA
- STÁVAJÍCÍ STŘECHA ČERVENÁ
- KRYTINA BOBRVKA STŘEŠNÍ ČERVENÁ, OPLECHOVÁNÍ MĚDĚNÉ, DEMONTÁŽ URČENÉ ČÁSTI
- REŽNÉ ZDIVO ODSTÍN ŠAMOT
- PRÁVĚJEDNĚ KÁMOVÉ CHLIV, ŠESTÁ SPÁVOVACÍ TMNÁ

LEGENDA BOURÁNÍ

- STĚNY K VYBOURÁNÍ
- UBOURÁNO AŽ NA ÚROVĚŇ PODLAHY POSTUPNÝM ROZABÍRÁNÍM, NOSNÉ ZDIVO PŘEBŮROVÁNÍ, PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH PĚLÍKOVK
- PLOCHY K VYBOURÁNÍ
- ROZSAH BOURÁNÍ A ZPUSTĚNÍ KONKRETNÍ PLOCHY VE VÝKRESE A NAVAZUJÍCÍ POZNÁMKA
- PLÁTEK V CELÉM ROZSAHU ŽELEZNÉ PLOCHY
- KONSTRUKCE A PRVKY K VYBOURÁNÍ
- VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÁ ŠPATELOVÁ OKNA, MASIVNÍ DVEŘE A VŘATA, OCELOVÁ OKNA...DE PLOCHY, VLASTNĚ VYBOURÁNÍ ZASTĚNĚNÝCH BOČNÍCH OCELOVÝCH VŘATA, OCELOVÝCH VŘATA
- OMÍTKA K ODSTRANĚNÍ
- VŠETKÉ MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ A PROKŘÍŽENÍ SPÁRY DO HL. MIN. 10mm

POZNÁMKY K BOURÁNÍ

VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DOORŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
POKUD DOJDE K NEJASNOSTEM, CI NEPŘEDVÍDELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPRŠENÍ POSTUPU PRÁCI  
PŘI PROVÁDĚNÍ PRÁCI JE NUTNÉ ZOHLEDNIT STAVEBNÍ ÚPRAVY PROFESÍ  
PŮVODNÍ SKLADBY A ROZMĚRY KONSTUKCI JSOU PŘEVZATY Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PROVOZOVATELE A JSOU RÁMCOVĚ OVEŘENY  
V RÁMCÍ PŘÍPRAVY VÝBĚRÉ ČÁSTI PLÁŠTĚ BUDOVY BUDOU ZDEMONTOVÁNY VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ, PŮVODNÍ OPLECHOVÁNÍ A VŠECHNY OSTATNÍ PRVKY ZNEMOŽŇUJÍCÍ PROVEDENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLNÍ  
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRÁCI BUDOU ODOPOJENY VŠECHNY ZDROJE ENERGII  
V DOTYČNÝCH PROSTORÁCH KONSTRUKCÍ, TĚDÍ VODA, ELEKTRONINSTALACE A ROZVODY SLABOPROUDU  
K OTVORŮM PŘEDKLADUJÍM NUTNO PŘÍPOČÍTAT PŘÍPADNÉ OTVORY PRO NOVÉ PŘEKLADY  
BOURÁNÍ SPOJENÉ S REALIZACÍ NOVÉ VZDUCHOTECHNIKY JE VYKÁZANO SAMOSTATNĚ A ZNÁZORNĚNO VE VÝKRESECH NOVOHO STAVU.

POHLED ULIČNÍ CHARVÁTSKÁ V PRODLOUŽENÍ FASÁDY DVORNÍ





SCHÉMA ŠKOLY



ROZSAH 1.ETAPY

VÍCE, VÍZ TEXTOVÁ ČÁST PD A TABULKY PRVKŮ

±0,000 =REL

PROJEKT - SERVIS

Ing. Stanislav STAVEBNÍ PROJEKT

INVESTOR	Jihomoravský kraj	KONTROLA	Ing. Stanislav Z.
ADRESA	Zeravského nám. 3, Brno	ODP. PROJEKTANT	Ing. Stanislav Z.
STAVBA	Slovanské náměstí 7, Brno	ODP. PROJEKTANT	Ing. Stanislav Z.
REALIZACE ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ	Gymnázium Brno, Slovanské nám. 7, Brno - výměna oken do ulice Charvátská / etapa č.1	ODP. PROJEKTANT	Ing. Stanislav Z.
STAVEBNÍ ČÁST	Stavební část	ODP. PROJEKTANT	Ing. Stanislav Z.
PROJEKT	Uliční fasády stávající stav a bourání	ODP. PROJEKTANT	Ing. Stanislav Z.