



ODKAZY NA SPECIFIKACE VÝROBKŮ

1d VÝPIS OTVOROVÝCH PRVKŮ – DVEŘE

POZNÁMKY

- DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A ZAZDIT NOVOU OCELOVOU ZÁRUBĚN, DO NADPRÁŽÍ OTVORU ZABETONOVAT BETONÁŘSKOU VÝTŮŽ 2x R12
- VYBOURAT STÁVAJÍCÍ OCELOVOU ZÁRUBĚN, OSTĚNÍ ZAPRAVIT
- DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ A ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY VIZ PROJEKT ZTI
- VYBOURAT STÁVAJÍCÍ DLAŽBY, PO PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI A SANAČNÍCH PRACÍ BUDE PODLAHA LOKÁLNĚ VYSPRAVĚNA VYSPRÁVKOVOU HMOTOU A PŘEBROUŠENA, BUDE PROVEDENA ŠTERKOVÁ HYDROIZOLACE A POLOŽENA NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
- DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OKLADY
- ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ NÁTĚR ZE STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH ZÁRUBNÍ A NOVÉ NADŘÍT, BARVA BÍLÁ
- STĚNY OPATŘÍT OMYVATELNÝM NÁTĚREM DO V. 1400MM
- STĚNY A STROP OPATŘÍT OTERUVDORNOU MALBOU
- DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OKLADY A PARAPETY, OMÍTKY POD OKLADY ZAPRAVIT A OPATŘÍT OMYVATELNÝM NÁTĚREM PARAPETY OBLOŽIT PARAPETNÍMI DESKAMI DTD, PŮVŮRCH , OSADIT SOKLOVÉ LIŠTY
- OSEKAT STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OKLAD, OMÍTKY POD OKLADEM VYSPRAVIT
- DLAŽBU SPAROVAT EPOX. SPAROVACÍ HMOTOU
- NA STĚNU OSADIT PÁSY Š. 100MM Z NEREZOVÉHO PLECHU TL. 3MM VE VÝŠCE 250, 450 A 650MM
- OKLAD DESKAMI HPL, MONTÁŽ NA DŘEVĚNÝ RŮST VIZ DETAIL Č. 1
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKOU DLAŽBU V PÁSECH Š. 600M PRŮŘEZOUT A VYSEKAT, PO PROVEDENÍ LEŽATÉ KANALIZACE VIZ PROJEKT ZTI DOPLNIT PÁSY DLAŽBY FORMÁTU 600/300M, ZÁŘEZANÉ HRANY PŮVODNÍ DLAŽBY BUDOU PŘEKRYTY KRYCÍ T. LIŠTOU
- KERAMICKÝ SOKL V. 70MM
- VYBOURAT STÁVAJÍCÍ DLAŽBY, PO PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI A SANAČNÍCH PRACÍ BUDE PODLAHA LOKÁLNĚ VYSPRAVĚNA VYSPRÁVKOVOU HMOTOU A PŘEBROUŠENA A POLOŽENA NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
- DOPLNIT OKLADY STĚN PO PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI

DETAIL Č. 1
M1:10



Tabulka místností					
Číslo	Název	Plocha [m²]	Skladba	Podlaha	Stěny
1.08	SPRCHA	2,35	-	-	-
1.09	UMÝVÁRNA	1,09	-	-	-
1.10	WC	1,18	-	-	-
1.11	IZOLACE	9,56	-	-	-
1.12	SKLAD	17,29	-	-	-
1.13	KOUPELNA	11,03	-	-	-
1.14a	WC MUŽI	7,84	-	-	-
1.14b	OKLID	1,42	-	-	-
1.26	SKLAD	1,56	-	-	-
1.27	SKLAD PRÁDLA	6,28	-	-	-
1.28	CHODBA	53,02	-	-	POZN. 9
1.29	CHODBA	8,78	-	-	-
1.30	CHODBA	14,79	-	-	-
1.31	SKLAD POTRAVIN	23,48	-	-	-
1.32	SKLAD POTRAVIN	28,73	-	-	-
1.33	SCHODIŠTĚ	25,23	-	-	-
1.34	POKOJ Č.143	23,49	-	-	-
1.35	JÍDELNA	26,67	-	-	-
1.36	SPISOVNA	24,85	-	-	-
1.37	ŠATNA	21,66	-	-	-
1.38	KUŘÁRNA	13,62	-	-	-
1.39	OKLID	1,1	-	-	-
1.40	OKLID	1,27	-	-	-
1.41	OKLID	1,31	-	-	-
1.42	CHODBA	23	-	-	-
1.43	KUCHYNĚ	74,37	POZN. 4, 11	POZN. 15, 17	POZN. 8
1.44	UMÝVÁRNA ČERNÉHO NÁDOBÍ	21,39	POZN. 4, 11	POZN. 17	POZN. 8
1.45a	PŘÍPRAVNA	16,44	POZN. 4, 11	-	POZN. 8
1.45b	PŘÍPRAVNA	9,48	-	-	-
1.46a	KANCELÁŘ	9,15	-	POZN. 10, 8	POZN. 8
1.46b	SKLAD POTRAVIN	20,9	-	POZN. 10, 7	POZN. 8
1.47	SKLAD POTRAVIN	30,3	POZN. 4	-	POZN. 8
1.48a	ŠATNA	12,89	-	POZN. 8	POZN. 8
1.48b	ŠATNA	17,33	-	POZN. 8	POZN. 8
1.49	ŽELIŽNA PRÁDLA	61,06	-	POZN. 5, 13	POZN. 8
1.50	SCHODIŠTĚ	46,8	-	-	-
1.51	TĚLOCVIČNA	58,81	-	POZN. 5, 13	POZN. 8
1.52	REHABILITACE	16,8	-	POZN. 15	POZN. 8
1.53	WC	3,75	POZN. 4	-	POZN. 8
1.54	MÁRNICE	13,98	-	POZN. 10, 15	POZN. 8
1.55	ZADVĚŘÍ	9,31	-	-	-
1.56	SKLAD PLEN	11,82	-	POZN. 5, 7, 15	POZN. 8
1.57	SKLAD PLEN	9,9	-	POZN. 5, 7, 15	POZN. 8
1.58	SKLAD ZNEČIŠTĚNÉHO PRÁD	9,95	-	POZN. 7, 15	POZN. 8
1.59	SKLAD ZNEČIŠTĚNÉHO PRÁD	3,63	-	POZN. 7, 15	POZN. 8
1.60	MECHANICKÁ DÍLNA	18,49	-	POZN. 8	POZN. 8
1.61	ŠATNA	17,83	-	POZN. 8	POZN. 8
1.62	WC	8,96	-	-	-
1.63	VÝTIAH	6,96	-	-	-
1.64	CHODBA	107,78	POZN. 14	POZN. 5, 7, 12, 15	POZN. 8
1.65	KOTELNA	61,55	-	-	-
1.66	KOTELNA	11,47	-	-	-
1.67	SPRCHA	4,32	-	-	-
1.68	WC	1,3	-	-	-
1.69	GARAŽ	66,76	-	-	-
1.70	REGULACE PLYNU	3,95	-	-	-
1.71	PRÁDELNA	48,51	-	-	-
1.72	CHODBA	8,18	-	-	-
1.73	CHODBA	6,84	-	-	-
1.74	CHODBA	52,73	POZN. 4	POZN. 7	POZN. 8
1.75	SPRCHA	5,99	-	POZN. 7, 15	POZN. 8
1.76	PŘEDSÍŇ WC	4,37	-	-	-
1.77	WC	1,23	-	-	-
1.78	OKLID	1,21	-	-	-
1.79	SKLAD POTRAVIN	4,53	-	-	-
1.80	PŘEDSÍŇ	4,23	POZN. 16	POZN. 8, 15	POZN. 8

Celková plocha [m²] 1255,64

Tabulka keramických okladů			
M.č.	délka (m)	výška (m)	plocha (m²)
1.52	1,8	1,5	3,30
1.53	6,6	1,5	8,10
1.54	1,5	1,5	3,00
1.60	1,8	1,5	3,30
1.61	1,8	1,5	3,30
Celkem			21,00

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NAVŘZENÉ KONSTRUKCE

Tabulka keramických dlažeb		
M.č.	Plocha (m²)	Poznámka
1.43	74,37	*
1.44	21,39	*
1.45a	16,44	*
1.47	30,3	-
1.53	1,53	-
1.64	18,48	-
1.74	52,73	-
1.80	4,23	-
Celkem	219,47	-

* PROTISKLUZNÁ DLAŽBA R11

Zadp. projektant Ing.arch. Pavel Holoušek		Výpracoval Tomáš Onděš Tomáš Onděš		Kreslil Tomáš Onděš	
Místo stavby: Parcel. č. 1798, 1799, 1800 Strážnice na Moravě (756552)		Formát: 10/4		Datum: 2/2019	
Investor: Domov pro seniory, příspěvková organizace, Přestla Horněho 515, 696 62 Strážnice		Očel: 748		Čís. kopie: 748	
Akce: DpS STRÁŽNICE		Archiv. čís.: 748		Čís. výkresu: 2.1	
Objekt: SANACE VLHKA A VÝMĚNA ROZVODŮ VODY		Měřítko: 1:100		Čís. výkresu: 2.1	
Obsah výkresu: NÁVRH PŮDORYS 1.NP					