


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
1:50



Konstrukce vozovky:



Asfaltový beton	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik	PS-E	0,15-0,25 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129
Asfaltový beton	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik	PI-E	0,6-1,3 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129
Štěrka částečně vyplněný cementovou maltou	SC C <sub>8/10</sub>	200 mm	ČSN 736127-1
Štěrkožtrť	ŠD <sub>A</sub>	min. 150 mm	ČSN 736126-1
CELKEM		min. 470 mm	
Výměna podloží		450 mm	

Konstrukce chodníku:

Zámková dlažba	ZD	60 mm	ČSN 736131
Kamenivo drcené	D	40 mm	ČSN 736131
Štěrkožtrť	ŠD <sub>A</sub>	150 mm	ČSN 736126-1
CELKEM		250 mm	

Konstrukce parkovacích ploch:

Betonová dlažba	DL	80 mm	ČSN 736131
Kamenivo drcené	D	40 mm	ČSN 736131
Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	150 mm	ČSN 736126-1
Štěrkožtrť	ŠD <sub>A</sub>	200 mm	ČSN 736126-1
CELKEM		min. 470 mm	
Výměna podloží		450 mm	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Ateliér Velehradský, s. r. o. Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 Vedoucí projektu: Ing. Michal Palíšek E: palisek@velehradsky.cz VELEHRADSKÝ T: +420 547 221 936		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03 ČÁST PD: DOKUMENTACE OBJEKTŮ PROFESNÍ ČÁST: D.3 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE	AUTORIZACE: 	
SUBODAVATEL:		DATUM: 11/2018 MĚŘÍTKO: 1:50	OPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Rambousek VYPRACOVAL: Ing. Anna Juríková	
STAVEBNÍK: JIHOHRADSKÝ KRAJ MÍSTO STAVBY: BUČOVICE, Zahradní 761		ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: <b>1427</b> Domov pro seniory v Bučovicích	NÁZEV VÝKRESU: <b>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ</b>	
STUPEŇ PD: DSP	STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03	ČÁST PD: D	Č. VÝKRESU: D.3.4	Č. REVIZE: Č. PARÉ:

Pozn.: Beton ČSN EN 206-1 - C 12/15 - X0

Požadovaný modul přetvárnosti podloží E<sub>def,2</sub>= 45 MPa