PŮDORYS 1NP



MÍSTNOSTI - 1.NP

Č.MÍST.	NÁZEV	PLOCHA	Podlaží	PODLAHA	STĚNY	STROP	S.V.	POZNÁMKA
1.01	Zádveří	7,7 m²	1NP	ČISTÍCÍ KOBEREC	OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	3270	
1.02	Chodba	150,0 m²	1NP	KAUČUKOVÝ POVLAK	OMÍTKA+VÝMALBA, DŘEVĚNÝ OBKLAD	PODHLED SDK	2600	
1.03	Chodba	51,1 m²	1NP	KAUČUKOVÝ POVLAK	OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.04	Recepce	22,6 m²	1NP	KAUČUKOVÝ POVLAK	OMÍTKA+VÝMALBA, DŘEVĚNÝ OBKLAD	OMÍTKA+VÝMALBA	3270	
1.05	Bufet	11,7 m²	1NP	KAUČUKOVÝ POVLAK	OMÍTKA+VÝMALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	PODHLED SDK	2600	
1.06	Jídelna	64,9 m²	1NP	KAUČUKOVÝ POVLAK	OMÍTKA+VÝMALBA, DŘEV. + KERAM. OBKLAD	OMÍTKA+VÝMALBA, PODHLEDOVÉ OSTRŮVKY	3270	
1.07	Výtah	6,7 m²	1NP	BEZ PÚ	BEZ PÚ	-	-	
1.08	Varna	37,9 m²	1NP	EPOXIDOVÁ STĚRKA	EPOXIDOVÁ STĚRKA DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA	3270	PODHLED S.V. 2600 mm
1.09	Chodba	12,3 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.10	Chladicí box	3,6 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	PUR VESTAVBA	PUR VESTAVBA	2600	
1.11a	Sklad hlavní	3,7 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.11b	Sklad příruční	4,2 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.12	Denní místnost, administrativa	5,3 m²	1NP	KAUČUKOVÝ POVLAK	OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA	3270	
1.13a	WC předsíň	1,1 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.13b	WC	1,5 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.14	Úklid	2,2 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.15a	Hrubá přípravna	6,1 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.15b	Sklad zeleniny	4,8 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.16a	Sklad obalů	1,6 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	3270	
1.16b	Sklad odpadu - chladící	1,1 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	PUR VESTAVBA	PUR VESTAVBA	3270	
1.17	Schodiště	18,3 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA	3270	
1.18	WC předsíň	6,7 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	3270	
1.19	WC personál předsíň	2,2 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.19a	Vstup	3,6 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA	3270	
1.20	WC personál	1,8 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.21	WC předsíň	1,8 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.22	WC předsíň	1,6 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.23	WC ženy	1,6 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.24	WC muži	1,8 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.25	WC muži	1,8 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.26	Šatna kuchyň	10,4 m²	1NP	KAUČUKOVÝ POVLAK	OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.28	WC předsíň	3,4 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.29	Sprcha	1,5 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.30	WC	1,4 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.31	Chodba	6,8 m²	1NP	KAUČUKOVÝ POVLAK	OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.32	Umývárna ženy	5,2 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.33	Umývárna muži	5,3 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.34	Chodba	6,5 m²	1NP	KAUČUKOVÝ POVLAK	OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.35	Šatna zdravotní personál	6,8 m²	1NP	KAUČUKOVÝ POVLAK	OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.36	Šatna ostatní personál	6,0 m²	1NP	KAUČUKOVÝ POVLAK	OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.38	Prostor pro zemřelého	19,8 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.39	Sklad	18,3 m²	1NP	EPOXIDOVÁ STĚRKA	OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.41	Sklad a výdej čistého prádla	8,2 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.42	Příjem a prádelna osobního prádla	10,0 m²	1NP	EPOXIDOVÁ STĚRKA	EPOXIDOVÁ STĚRKA DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.43	Žehlírna, opravna	16,4 m²	1NP	EPOXIDOVÁ STĚRKA ANTISTATICKÁ	EPOXIDOVÁ STĚRKA DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA	3270	
1.44	Příjem a prádelna hygienického prádla	7,0 m²	1NP	EPOXIDOVÁ STĚRKA	EPOXIDOVÁ STĚRKA DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.44b	Hygienická smyčka	5,0 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.45	Sušárna, mandlovna	11,3 m²	1NP	EPOXIDOVÁ STĚRKA ANTISTATICKÁ	EPOXIDOVÁ STĚRKA DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA	3270	
1.45b	Sklad chemie	4,1 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.46	Denní místnost	5,6 m²	1NP	KAUČUKOVÝ POVLAK	OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA	3270	
1.47	WC personál předsíň	1,7 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.48	WC personál	1,5 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.49	Schodiště	31,1 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA	3270	
1.50	Kontaminovaný odpad	11,5 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA, PUR VESTAVBA	PODHLED SDK, PUR VESTAVBA	3270	
1.51	Sklad techniky	24,0 m²	1NP	KAUČUKOVÝ POVLAK	OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA	3270	
1.52	Kancelář	21,4 m²	1NP	SAMETOVÝ VINYL	OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA, PODHLED SDK	3270	
1.53	Kancelář technika	21,1 m²	1NP	SAMETOVÝ VINYL	OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA, PODHLED SDK	3270	
1.55	Čajová kuchyňka	3,7 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.56	Sociální pracovník	21,2 m²	1NP	SAMETOVÝ VINYL	OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA, PODHLED SDK	3270	PODHLED S.V. 2600 mm
1.57	Kaple	21,4 m²	1NP	SAMETOVÝ VINYL	OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA	3270	
1.58	VZT Kuchyně	19,4 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA	3270	
1.59	Sklad	7,9 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA	3270	
1.60	VZT Šatny, zázemí	9,6 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA	3270	
1.61	Úklid	8,9 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.62	Společenská místnost	71,5 m²	1NP	KAUČUKOVÝ POVLAK	OMÍTKA+VÝMALBA, DŘEVĚNÝ OBKLAD	PODHLED SDK	2600	
1.63	VZT jednotky patra	74,9 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA	3270	
1.64	Rozvodna	13,0 m²	1NP	ANTISTATICKÉ PVC	OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA	3270	
1.64a	Rozvodna pož.zařízení	3,7 m²	1NP	ANTISTATICKÉ PVC	OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2300	
1.65	Serverovna	15,0 m²	1NP	ANTISTATICKÉ PVC	OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA	3270	
1.66	Sklad	39,9 m²	1NP	EPOXIDOVÁ STĚRKA	OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA	3270	SNÍŽENÝ STROP
1.67	WC předsíň	3,2 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.68	WC	1,7 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.69	WC ZTP	4,7 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	3270	
1.70	Úklid umývárna	2,0 m²	1NP	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO 2 m, OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.71	Technická místnost chlazení	15,0 m²	1NP	EPOXIDOVÁ STĚRKA	OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA	3270	
1.72	Kotelna	21,6 m²	1NP	EPOXIDOVÁ STĚRKA	OMÍTKA+VÝMALBA	OMÍTKA+VÝMALBA	3270	
1.73	Šatny pracovníků v soc. službách	21,3 m²	1NP	KAUČUKOVÝ POVLAK	OMÍTKA+VÝMALBA	PODHLED SDK	2600	
1.74	Výtah	6,7 m²	1NP	BEZ PÚ	BEZ PÚ	-	-	
1.75	PROSTOR ZA OPĚRNOU STĚNOU	20,7 m²	1NP	BETONOVÁ DLAŽBA	UZAVÍRACÍ NÁTĚR	-	-	
Grand total		1119,6 m²						

POZNÁMKY:

POPIS SANITÁRNÍCH VÝROBKŮ JE SOUČÁSTÍ KLADECÍCH PLÁNŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY SÁDROKARTONOVÉ
- NENOSNÉ ZDIVO PŘÍČEK Z CIHEL TYPU THERM TL. 115mm P10 NA MVC 10
- NENOSNÉ ZDIVO PŘÍČEK Z CIHEL TYPU THERM TL. 140mm P10 NA MVC 10
- NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL TYPU THERM AKU TL. 190mm P10 NA MVC 10
- NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL TYPU THERM VYPLNĚNÉ TEP. IZ. TL. 300mm P15 NA MVC 10
- BETON PROSTÝ
- BETON PREFABRIKOVANÝ
- MONOLITICKÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE EPS
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ
- TEPELNÁ IZOLACE XPS
- TEPELNÁ IZOLACE PĚNOSKLO
- NÁSYP HUTNĚNÝ
- ROSTLÁ ZEMINA

VÝKAZ KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ 1.NP

OZNAČENÍ	POPIS	PŘEKLAD ŠÍŘKA	PŘEKLAD VÝŠKA	SESTAVA ŠÍŘKA	SESTAVA VÝŠKA	TEPELNÁ IZOLACE	DÉLKA	POČET SESTAV
Př 1	2xNOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD+TEPELNÁ IZOLACE	70 mm	238 mm	190 mm	238 mm	50 mm	1,25 m	2
Př 2	2xNOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD+TEPELNÁ IZOLACE	70 mm	238 mm	190 mm	238 mm	50 mm	1,50 m	5
Př. 3	1xNENOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD	115 mm	71 mm	115 mm	71 mm	0 mm	0,75 m	1
Př. 4	2xNOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD	70 mm	238 mm	140 mm	238 mm	0 mm	1,25 m	1
Př. 5	2xNOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD+TEPELNÁ IZOLACE	70 mm	238 mm	160 mm	238 mm	20 mm	1,25 m	4
Př. 6	1xNENOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD	115 mm	71 mm	115 mm	71 mm	0 mm	1,25 m	27
Př. 7	1xNENOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD	115 mm	71 mm	115 mm	71 mm	0 mm	1,75 m	1
Př. 8	1xNENOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD	115 mm	71 mm	115 mm	71 mm	0 mm	2,25 m	2
Př. 22	2xNOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD+TEPELNÁ IZOLACE	70 mm	238 mm	190 mm	238 mm	50 mm	2,00 m	3
Př. 23	2xNOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD+TEPELNÁ IZOLACE	70 mm	238 mm	160 mm	238 mm	20 mm	1,50 m	6
Př. 27	2xNOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD+TEPELNÁ IZOLACE	70 mm	238 mm	190 mm	238 mm	50 mm	1,00 m	2
Př. 30	3xNOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD+TEPELNÁ IZOLACE	70 mm	238 mm	300 mm	238 mm	90 mm	2,25 m	1
CELKEM								55

VÝKAZ OCELOVÝCH PŘEKLADŮ 1.NP

OZNAČENÍ	POPIS	SESTAVA ŠÍŘKA	SESTAVA VÝŠKA	DÉLKA	HMOTNOST SESTAVY (t)	POČET SESTAV	CELKEM HMOTNOST OCELI (t)
Př. 10	2xVÁLCOVANÝ PROFIL I 120	190 mm	120 mm	1,05 m	0,023	1	0,023
Př. 11	2xVÁLCOVANÝ PROFIL I 120	190 mm	120 mm	1,15 m	0,026	1	0,026
Př. 12	2xVÁLCOVANÝ PROFIL I 120	190 mm	120 mm	1,40 m	0,031	1	0,031
Př. 13	2xVÁLCOVANÝ PROFIL I 120	190 mm	120 mm	1,45 m	0,032	1	0,032
Př. 15	2xVÁLCOVANÝ OCELOVÝ PROFIL 50x50x3	50 mm	50 mm	1,00 m	0,005	4	0,018
Př. 16	2xVÁLCOVANÝ OCELOVÝ PROFIL 50x50x3	50 mm	50 mm	1,15 m	0,005	1	0,005
Př. 17	2xVÁLCOVANÝ OCELOVÝ PROFIL 50x50x3	50 mm	50 mm	1,95 m	0,009	1	0,009
Př. 18	2xVÁLCOVANÝ OCELOVÝ PROFIL 50x50x3	50 mm	50 mm	2,00 m	0,009	1	0,009
Př. 19	2xVÁLCOVANÝ OCELOVÝ PROFIL 50x50x4	50 mm	50 mm	2,35 m	0,011	1	0,011
Př. 20	2xVÁLCOVANÝ OCELOVÝ PROFIL 50x50x3	50 mm	50 mm	1,25 m	0,006	1	0,006
Př. 29	VÁLCOVANÝ OCELOVÝ PROFIL 50x50x3	50 mm	50 mm	0,60 m	0,001	5	0,007
CELKEM						18	0,177

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- KERAMICKÝ OBKLAD
- OBKLAD CHODBA TŘÍDA A

SPECIFIKACE BAREV A PÚ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

± 0,000 = 226,25 m n.m., Bpv

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: **Ateliér Velehradský, s. r. o**
Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno
IČ: 292 63 140
T: +420 547 221 936
VELEHRADSKÝ

SUBDODAVATEL:	
STAVEBNÍK:	JIHOMORAVSKÝ KRAJ
MÍSTO STAVBY:	BUČOVICE, Zahradní 761
ČÍSLO AKCE:	1427
NÁZEV AKCE:	Domov pro seniory v Bučovicích
STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01
ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ
PROFESNÍ ČÁST:	D.1.1-ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
DATUM:	4/2019
MĚŘÍTKO:	1 : 50
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Tomáš Velehradský
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Kubík, Ing. Martin Javůrek
AUTORIZACE:	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1NP

STUPEŇ PD:	STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÁST PD:	Č. VÝKRESU:	Č. REVIZE:	Č. PARÉ:
DPS	SO 01	D	AS-01-103		