


LEGENDA:

- SPINÁČÍ TLAČÍTKO, 230V, 10A, IP20, ZAP.1/0
- SVĚTELNÝ SPINÁČ, 230V, 10A, IP20, ZAP.1
- SVĚTELNÝ SPINÁČ, 230V, 10A, IP20, ZAP.6
- SVĚTELNÝ SPINÁČ, 230V, 10A, IP20, ZAP.5
- SVĚTELNÝ SPINÁČ, 230V, 10A, IP20, ZAP.7
- SVĚTELNÝ SPINÁČ, 230V, 10A, IP20, ZAP.6+6
- Spínač jednofázový ovládače žaluzií, ř. 1+1, mech. blokování
- PIR – SENZOR POHYBU, 360°, NA STĚNU
- PIR – SENZOR POHYBU, 360°, NA STROP
- KRABICE UNIVERZÁLNÍ/PŘÍSTROJOVÁ
- KABELOVÉ TRASY SVĚTELNÝCH OKRUHŮ
- VÝVOD 230V/1F (PŘIPOJIT NA SVORKY ZAŘÍZENÍ)
- VÝVOD 400V/3F (PŘIPOJIT NA SVORKY ZAŘÍZENÍ)
- VÝVOD 230V/1F PŘIPOJIT NA Pohon VENKOVNÍ ROLETY
- ROZVADĚČ DLE SPECIFIKACE
- KABELOVÉ TRASY A ZAŘÍZENÍ VZT

SPECIFIKACE SVÍTIDEL:

- S1/1.1/A/a(H)
- SVÍTIDLO NO NAD HYDRANTEM (BEZ PIKTOGRAMU)
- SPINANÁ SEKCE
- TYP PŘÍSTROJE
- ČÍSLO/OZNAČENÍ ROZVADĚČE
- ČÍSLO OKRUHU V ROZVADĚČI
- TYP VÝVODU (SVĚTELNÝ, ZÁSUVKOVÝ, TECHNOLOGICKÝ)



Symbol	Počet	Popis svítidla	Kód	Osazení
	8	LMD Pázla 1200.129.L2 přisazené	A1	4xLED 12W
	2	LMD Pázla 1200.129.H2 přisazené	A2	4xLED 15W
	14	LMD Pázla 1200.129.H1 přisazené	A3	2xLED 15W
	75	LMD CLAX.L LED 1.2PM IP40 vestavné do SDK, DALI	G1	2xLED 12W
	15	LMD CLAX.H LED 1.2PM IP40 vestavné do SDK, DALI	G2	2xLED 15W
	26	LMD FA-Elex3 LED IP44 vestavné do SDK	B1	1xled_23W
	45	LMD FA-Elex2 LED IP44 vestavné do SDK	B2	1xled_14W
	72	LMD RB-451212.009-PC IP66 přisazené propojovací	F	1xLED 37W
	4	LMD RB.901587.002.PM IP40 přisazené	D	1xLED 35W
	31	LMD RB.901585.002.PM IP40 vestavné do SDK	D1	1xLED 35W
	15	LMD RB.901587.002.PM IP40 závěsné s příslušenstvím	D2	1xLED 35W
	8	LMD RB.901484.002.PM IP40 vestavné do SDK	E1	1xLED 23W
	0	LMD RB.901453.002.PM IP40 vestavné do SDK	E2	1xLED 18W
	9	LMD FA-22040816-PM IP20 přisazené do 3F lišty	H	1xLED 14W
	29	LMD TMOE LED + piktogram nouzové nástěnné	N	1xLED 2W
	2	LMD IN.L-STARER-5LX nouzové vestavné do SDK	N1	1xLED 3W
	21	LMD nouzový modul SE1h vestavný ve svítidlech	NZ	1xLED
	21	LMD DO-431871-PM LED IP66 venkovní směrovatelé	V2	1xled_40W
	0	LMD RB.611874.00.PM IP65 venkovní sloupek 1,4m	V1	1xLED 10W
	7m	LMD profil30 LED 13Wm 3K vestavný bezrámečkový, externí napájecí	L1	1xLED 13W/m

GENERALNÍ PROJEKTANT:  Ateliér: Velehradský, s. r. o. Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 Vedoucí projektu: Ing. Michal Palíšek E: palisek@velehradsky.cz T: +420 547 221 936		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY STAVBNÍ OBJEKT: SO 01 ČÁST PD: DOKUMENTACE OBJEKTŮ PROFESNÍ ČÁST: D.14.9 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY		AUTORIZACE:	
SANDO DAVATEL: <b>Ing. Tomáš Blažek</b> Přibice 379, 691 24 Brno-venkov tel.: 793 534 194, IČO: 04062965 PROJEKCE ELEKTRO A HODNOCENÍ ZAŘÍZENÍ		DATUM: 11/2018 MĚŘÍTKO: 1 : 100		OPROVĚDĚNÍ PROJEKTANT: Ing. Tomáš Blažek VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Blažek	
STAVBNÍK: JIHOHMORAVSKÝ KRAJ MÍSTO STAVBY: BUČOVICE, Zahradní 761		NÁZEV VÝKRESU: 1.NP – SVĚTELNÉ OKRUHY			
ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: Domov pro seniory v Bučovicích		STUPEŇ PD: DPS		STAVBNÍ OBJEKT: SO 01	
		ČÁST PD: D		Č. VÝKRESU: 201	
				Č. REVIZE:	
				Č. PARÉ:	