


PAVILON B - 4.NP WC CHLAPCI A ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
nový stav



- NOVÝ STAV:
- BUDE PROVEDENO VYZDĚNÍ NOVÝCH PŘÍČEK TL. 75 MM Z PÓROBETONU DO V. 2 200 MM, NAD DVEŘNÍMI OTVORY BUDOU OSAZENY NENOSNÉ PŘEKLADY 75 X 249 X 1250 MM
 - BUDOU PROVEDENY NOVÉ OMÍTKY JÁDROVÉ, V MÍSTECH, KDE NEBUDE OBKLAD, BUDE PROVEDENA OMÍTKA ŠTUKOVÁ
 - V MÍSTĚ KABIN U STROPU BUDE PROVEDEN SÁDROKARTONOVÝ OBKLAD ODPADNÍHO POTRUBÍ
 - BUDOU PROVEDENY OBKLADY DO V. CCA 2,2 M, A KERAMICKÉ GLAZOVANÉ DLAŽBY (PEI 4), BAREVNOST OBKLADŮ A DLAŽEB BUDE ZADAVATELEM URČENA PŘED REALIZACÍ
 - STĚNY BEZ OBKLADU BUDOU OPATŘENY MALÍŘSKÝM NÁTĚREM PRIMALEX STANDARD BARVA BÍLÁ
 - BUDOU OSAZENY NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - KLOZETY BUDOU ZÁVĚSNÉ S PODOMÍTKOVOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, KERAMICKÉ SPLACHOVACÍ PISOÁRY, UMYVADLA KERAMICKÉ CCA 600 X 450 MM MODERNÍHO OBDÉLNÍKOVÉHO TVARU
 - BUDOU DODÁNY A OSAZENY NOVÉ PÁKOVÉ STOJÁNKOVÉ BATERIE
 - DO JEDNOTLIVÝCH KABIN BUDOU OSAZENY NOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ LAMINOVANÉ PLNÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, DEZÉN URČÍ INVESTOR
 - NAD UMYVADLY BUDE OSAZENO ZRCADLO 1 200 X 500 MM S FAZETOU
 - V KAŽDÉ KABINĚ BUDE OSAZEN DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU, WC SADA ZÁVĚSNÁ,
 - U UMYVADEL BUDE OSAZEN ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ, DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ 20 L.
 - STÁVAJÍCÍ MŘÍŽKY ODVĚTRÁNÍ BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI PLASTOVÝMI
 - BUDE PROVEDEN NÁTĚR A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES A PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ
 - BUDOU OSAZENA NOVÁ ZÁŘÍVKOVÁ STROPNÍ TĚLESA 600 x 600 MM, IP 44, BARVA BÍLÁ (2 ks) NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY, BUDOU OSAZENY NOVÉ ELEKTRICKÉ VYPÍNAČE
 - BUDE PROVEDENA VÝMĚNA VODOVODNÍHO A KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY

Ing. Jiří Ilčík, Projekční a statická kancelář autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín, tel. 603 285 783, e-mail: ilcik@czstatik.com		
VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ ILČÍK, ZUZANA ADAMCOVÁ		ÚČEL: VŘ
AKCE:	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ SŠPU HODONÍN - 1. ETAPA - HAVARIJNÍ STAV	DATUM: 04/2019
		MĚŘÍTKO: 1:25
		KÓTOVÁNO:
ZADAVATEL: STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ HODONÍN, BRANDLOVA 2222/32, 695 01 HODONÍN		ZMĚNA:
OBSAH: <u>PAVILON B - 4.NP WC CHLAPCI A ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST</u> PŮDORYS - NOVÝ STAV		Č.ZAK.: S2 072019
		VÝKR. Č.: D.13