

PAVILON B - 3.NP WC CHLAPCI A ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST - ZDRAVOTECHNIKA

LEGENDA ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ

- STÁVAJÍCÍ RUŠENÁ PŘIPOJOVACÍ KANALIZACE, MATERIAL PP-HT
- STÁVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ KANALIZACE - BEZE ZMĚNY
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY- BEZE ZMĚNY
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY - BEZE ZMĚNY

NOVÉ

- NOVÁ SVODNÁ KANALIZACE POD STROPEM, V SDK OBKLADU, MATERIAL PP-HT
- NOVÁ PŘIPOJOVACÍ KANALIZACE, MATERIAL PP-HT
- NOVÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIAL PP-RCT S3,2
- NOVÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIAL PP-RCT S3,2


NOVÉ ODPADNÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ, MATERIAL PP-HT

NOVÉ STOUPACÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ, MATERIAL PP-RCT

PODOMÍTKOVÝ VENTIL DN20 UZAVÍRACÍ A REGULACNÍ

FILTR MECHANICKÝCH NEČISTOT, DN 20, VELIKOST OKA SÍTA < 90 µm

ZPĚTNÁ KLAPKA DN20



LEGENDA NOVÝCH

ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VIZ PŘÍLOHA VÝKAZ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR

- S - VÝL STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ VÝLEVKA - OSAZENA NOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE
- S - UM STÁVAJÍCÍ UMYVADLO
- S - WC STÁVAJÍCÍ KOMBI KLOZET

EOV NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAC VODY. OBJEM 80L, PRŮMER 524mm, VÝŠKA 757mm

POZNÁMKY

STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY. UMÍSTĚNÍ I POČET NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI.

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODY A KANALIZACE BUDE DEMONTOVÁNO A NAHRAZENO NOVÝM PLASTOVÝM POTRUBÍM STEJNÉ DIMENZE

PŘESNÁ POLOHA NĚKTERÝCH STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ NENÍ ZNÁMA. PŘI REALIZACI SE ODHALÍ POTRUBÍ A PD BUDE UPRAVENA.

ROZVODY VODY A KANALIZACE VE ZREKONSTRUOVANÝCH PROSTORECH BUDOU PONECHÁNY, POUZE NĚKTERÉ ŠETRNĚ NAHRAZENY BEZ PORUŠENÍ POVRCHŮ NEBO ZAŘ. PŘEDMĚTŮ

<div>prost</div> <div>HODONÍN s.r.o. Brněnská 4062/3a 695 01 HODONÍN</div>		PARÉ	
DATUM	duben 2019	PARÉ	
STUPEŇ	DPS		
ZAKÁZKA	PROST 2019-016		
FORMÁT	2x44		
MĚŘÍTKO	1:25		
ČÁST PD	ČÍSLO VÝKRESU		
D.1.4.1		SO.02 - 3	
ZDRAVOTECHNIKA			

VEDOUČÍ PROJEKCE		AUTORIZACE	
Ing. Stanislav BREJCHA		Ing. Miroslav Březina	
VYPRACOVAL		Ing. Ludmila Šimkovičová	
Ing. Stanislav BREJCHA			
ZADAVATEL		STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ HODONÍN, BRANDLOVA 2222/32, 695 01 HODONÍN	
AKCE			
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ SŠPU HODONÍN - 1. ETAPA - HAVARIJNÍ STAV			
SO.02 PAVILON B			
OBJEKT		B - PŮDORYS 3NP - ZDRAVOTECHNIKA	
D.1.4.1		SO.02 - 3	
ZDRAVOTECHNIKA			