


PAVILON A - 1. NP WC CHLAPCI - ZDRAVOTECHNIKA



POZNÁMKY

STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY.
UMÍSTĚNÍ I POČET NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI.
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODY A KANALIZACE BUDE DEMONTOVÁNO A NAHRAZENO NOVÝM PLASTOVÝM POTRUBÍM STEJNÉ DIMENZE
PŘESNÁ POLOHA NĚKTERÝCH STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ NENÍ ZNÁMA. PŘI REALIZACI SE ODHALÍ POTRUBÍ A PD BUDE UPRAVENA.

NAVRŽENA VÝMĚNA SVODNÉHO POTRUBÍ POD PODLAHOU SOC. ZAŘÍZENÍ ZA POTRUBÍ PVC-KG VE STEJNÉ DIMENZI.

LEGENDA NOVÝCH

ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VIZ PŘÍLOHA VÝKAZ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR

S – VP STÁVAJÍCÍ RUŠENÁ PODLAHOVÁ VPUST

1 1' ZNAČENÍ VĚTVÍ SVODNÉHO POTRUBÍ

Tl. tepelné izolace

Teplá voda
20x2,8 - 25mm
25x3,5 - 25mm
32x4,5 - 25mm
40x6,9 - 25mm

Studená voda - 9mm
Potrubí vedené k bateriím a roh. ventilů (T, S, C) - tl. 6mm

SRŠ

VEDOUcí PROJEKCE	VYPRACOVAL	AUTORIZACE
Ing. Stanislav BREJCHA	Ing. Ludmila Šimkovičová	Ing. Miroslav Březina
STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ HODONÍN, BRANDLOVA 2222/32, 695 01 HODONÍN		
AKCE REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ SŠP HODONÍN - 1. ETAPA - HAVARIJNÍ STAV		
OBJEKT SO.01 PAVILON A		
A - PŮDORYS 1NP - ZDRAVOTECHNIKA		

DATUM	duben 2019	PARÉ
STUPEŇ	DPS	
ZAKÁZKA	PROST 2019-016	
FORMÁT	2x44	
MĚŘÍTKO	1:25	
ČÁST PD	ČÍSLO VÝKRESU	
D.1.4.1		SO.01 - 1
ZDRAVOTECHNIKA		

HODONÍN s.r.o. Brněnská 4062/3a 695 01 HODONÍN		
DATUM	duben 2019	PARÉ
STUPEŇ	DPS	
ZAKÁZKA	PROST 2019-016	
FORMÁT	2x44	
MĚŘÍTKO	1:25	
ČÁST PD	ČÍSLO VÝKRESU	
D.1.4.1		SO.01 - 1
ZDRAVOTECHNIKA		