


PAVILON A - 2. NP WC DÍVKY A ŽENY ZAMĚŠTNANCI
nový stav



NOVÝ STAV:

- BUDE PROVEDENO VYZDĚNÍ NOVÝCH PŘÍČEK TL. 75 MM Z PÓROBETONU DO V. 2 200 MM, NAD DVEŘNÍMI OTVORY BUDOU OSAZENY NENOSNÉ PŘEKLDY 75 X 249 X 1250 MM
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ OMÍTKY JÁDROVÉ, V MÍSTECH, KDE NEBUDE OBKLAD, BUDE PROVEDENA OMÍTKA ŠTUKOVÁ
- BUDE PROVEDEN SÁDROKARTONOVÝ PODHLED V CELÉ PLOŠE DO VÝŠKY NADPRAŽÍ OKENNÍCH OTVORŮ, NA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED BUDOU OSAZENÁ PŘISAZENÁ ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA 600 x 600 IP 44, BARVA BÍLÁ - (2 KS + 1 KS), ROZVOD BUDE ZE STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL, BUDOU OSAZENY NOVÉ EL. VYPÍNAČE U VSTUPU NA TOALETY
- BUDOU PROVEDENY KERAMICKÉ OBKLADY DO V. CCA 2,2 M, A KERAMICKÉ DLAŽBY (PEI 4), BAREVNOST OBKLADŮ A DLAŽEB BUDE ZADAVATELEM URČENA PŘED REALIZACÍ
- STĚNY BEZ OBKLADU BUDOU OPATŘENY MALÍŘSKÝM NÁTĚREM PRIMALEX STANDARD BARVA BÍLÁ
- BUDOU OSAZENY NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - KLOZETY BUDOU ZÁVĚSNÉ S PODOMÍTKOVOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, UMYVADLA KERAMICKÉ CCA 600 x 450 MM MODERNÍHO OBDÉLNÍKOVÉHO TVARU, V MÍSTNOSTI SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ŽENY BUDE NAVÍC OSAZEN SPRCHOVÝ KOUT 900 x 900 MM SE SPRCHOVOU KERAMICKOU VANIČKOU A S POSUVNÝMI SKLENĚNÝMI DVEŘMI A KERAMICKÝ BIDET A VĚŠÁKOVÉ HÁČKY DVOJITÉ 3 KS.
- BUDOU DODÁNY A OSAZENY NOVÉ PÁKOVÉ STOJÁNKOVÉ BATERIE
- DO JEDNOTLIVÝCH KABIN BUDOU OSAZENY NOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ LAMINOVANÉ PLNÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, DEZÉN URČÍ INVESTOR
- NAD UMYVADLY BUDE OSAZENO ZRCADLO 1200 X 500 MM S FAZETOU
- V KAŽDÉ KABINĚ BUDE OSAZEN DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIŘU, WC SADA ZÁVĚSNÁ, ZÁSObNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY, ODPADKOVÝ KOŠ 5 L.
- U UMYVADEL BUDE OSAZEN ZÁSObNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ, DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MYDLA, ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ 20 L.
- STÁVAJÍCÍ MŘÍŽKY ODVĚTRÁNÍ BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI PLASTOVÝMI
- BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES NA JEJICH PŮVODNÍ MÍSTO, BUDE PROVEDEN NÁTĚR OTOPNÝCH TĚLES A PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ

PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC

NOVÉ KONSTRUKCE

U sádrokartonových podhledů osadit revizní dvířka 600 x 600 mm v místech, kde vede potrubí kanalizace nebo vodovodu.

Ing. Jiří Ilčík, Projekční a statická kancelář			
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb			
Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín, tel. 603 285 783, e-mail: ilcik@czstatik.com			
VYPRACOVAL:	ING. JIŘÍ ILČÍK, ZUZANA ADAMCOVÁ	ÚČEL :	VŘ
AKCE:	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ SŠPU HODONÍN - 1. ETAPA - HAVARIJNÍ STAV	DATUM:	04/2019
		MĚŘÍTKO:	1:25
		KÓTOVÁNO:	
ZADAVATEL:	STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ HODONÍN, BRANDLOVA 2222/32, 695 01 HODONÍN	ZMĚNA:	
OBSAH:	PAVILON A - 2. NP WC DÍVKY A ŽENY ZAMĚŠTNANCI	Č.ZAK.:	S2 072019
	PŮDORYS - NOVÝ STAV	VÝKR. Č.:	D.04