


PAVILON A - 2. NP WC DÍVKY A ŽENY ZAMĚŠTNANCI - ZDRAVOTECHNIKA

LEGENDA ZNAČENÍ



Tl. tepelné izolace

Teplá voda

- 20x2,8 - 25mm
- 25x3,5 - 25mm
- 32x4,5 - 25mm
- 40x6,9 - 25mm

Studená voda - 9mm

Potrubi vedené k bateriím a roh. ventilů (T, S, C) - tl. 6mm

LEGENDA NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VZ. PŘÍLOHA VÝKAZ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR

- S - BI STÁVAJÍCÍ UMĚT
- S - UM1 STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ UMÝVAČO - OSAZENA NOVÁ MÍSTNĚNÁ PÁKOVÁ BATERE
- S - UM STÁVAJÍCÍ UMÝVAČO
- S - WC STÁVAJÍCÍ KOMB. KLOZET
- S - OV STÁVAJÍCÍ OHŘÍVÁČ VODY ELEKTRICKÝ, OBJEM 125l, průměr 52mm, výška 166mm
- EOV NOVÝ ZÁVĚSNÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVÁČ VODY, OBJEM 50l, VÝŠKA 845mm, ROZMĚRY 52x38mm

ROZVODY VODY A KANALIZACE VE ZREKONSTRUOVANÝCH PROSTORECH BUDOU PONECHÁNY, POUZE NĚKTERÉ SETRNĚ NAHRÁZENY BEZ PORUŠENÍ PLOCHY NEBO ZAŘ. PŘEDMĚTŮ


STOUPAKÉ POTRUBÍ VODY A ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE JE PŘEVEDENO KE STROPU ZNP A STÁVAJÍCÍ ROZVODY PRO JÍZ ZREKONSTRUOVÁNE HYG. ZAŘÍZENÍ V ZNP BUDOU DOPLOŽENY POD STROPEM ZNP

STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY. UMÍSTĚNÍ I POČET NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI.

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODY A KANALIZACE BUDE DEMONTOVÁNO A NAHRÁZENO NOVÝM PLASTOVÝM POTRUBÍM STEJNÉ DIMENZE

PŘESNÁ POLOHA NĚKTERÝCH STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ NENÍ ZNÁMA. PŘI REALIZACI SE ODHALÍ POTRUBÍ A PD BUDE UPRAVENA.

POZNÁMKY



VEDOUcí PROJEKCE Ing. Stanislav BRECHA		VYPRACOVAL Ing. Ludmila Šimková	AUTORIZACE Ing. Miroslav Blahos	
STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ HODONÍN, BRANDÝLOVA 222/32, 695 01 HODONÍN				
ZADAVATEL	HODONÍN s.r.o. Brněnská 4062/3a 695 01 HODONÍN			
AKCE	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ŠŠPU HODONÍN - 1. ETAPA - HAVARIJNÍ STAV			
OBJEKT	SO.01 PAVILON A			
D 1.4.1		ČÍSLO VÝKRESU		
ZDRAVOTECHNIKA		SO.01 - 2		