


PAVILON A - 1. NP WC CHLAPCI
nový stav



- NOVÝ STAV:
- BUDE PROVEDENO VYZDĚNÍ NOVÝCH PŘÍČEK TL. 75 MM Z PÓROBETONU DO V. 2 200 MM, NAD DVEŘNÍMI OTVORY BUDOU OSAZENY NENOSNÉ PŘEKLADY 75 X 249 X 1250 MM
 - BUDOU PROVEDENY NOVÉ OMÍTKY JÁDROVÉ, V MÍSTECH, KDE NEBUDE OBKLAD, BUDE PROVEDENA OMÍTKA ŠTUKOVÁ
 - BUDE PROVEDEN SÁDROKARTONOVÝ PODHLED V CELÉ PLOŠE DO VÝŠKY NADPRAŽÍ OKENNÍCH OTVORŮ, NA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED BUDOU OSAZENÁ SVÍTIDLA, 600 x 600 mm, KRYTÍ IP 44, BARVA BÍLÁ (3 KS), ROZVOD BUDE ZE STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL, BUDOU OSAZENY NOVÉ EL. VYPÍNAČE
 - BUDOU PROVEDENY OBKLADY DO V. CCA 2,2 M A DLAŽBA (PEI 4), BAREVNOST OBKLADŮ A DLAŽEB BUDE ZADAVATELEM URČENA PŘED REALIZACÍ
 - STĚNY BEZ OBKLADU BUDOU OPATŘENY MALÍŘSKÝM NÁTĚREM PRIMALEX STANDARD BARVA BÍLÁ
 - BUDOU OSAZENY NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - KLOZETY BUDOU ZÁVĚSNÉ S PODOMÍTKOVOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, KERAMICKÉ SPLACHOVACÍ PISOÁRY, UMYVADLA KERAMICKÉ CCA 600 x 450 MM MODERNÍHO OBDELNÍKOVÉHO TVARU
 - BUDOU DODÁNY A OSAZENY NOVÉ PÁKOVÉ STOJÁNKOVÉ BATERIE
 - DO JEDNOTLIVÝCH KABIN BUDOU OSAZENY NOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ LAMINOVANÉ PLNÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, DEZÉN URČÍ INVESTOR
 - NAD UMYVADLY BUDOU OSAZENÁ ZRCADLA 600 X 500 MM S FAZETOU - 3 KS
 - V KAŽDÉ KABINĚ BUDE OSAZEN DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU, WC SADA ZÁVĚSNÁ
 - U UMYVADEL BUDE OSAZEN ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ, DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA, ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ 20 L.
 - STÁVAJÍCÍ MŘÍŽKY ODVĚTRÁNÍ BUDOU NAHAZENY NOVÝMI PLASTOVÝMI
 - BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES NA JEJICH PŮVODNÍ MÍSTO, BUDE PROVEDEN NÁTĚR OTOPNÝCH TĚLES A PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ

U sádrokartonových podhledů osadit revizní dvířka 600 x 600 mm v místech, kde vede potrubí kanalizace nebo vodovodu.

Ing. Jiří Ilčík, Projekční a statická kancelář		
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb		
Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín, tel. 603 285 783, e-mail: ilcik@czstatik.com		
VYPRACOVAL:	ING. JIŘÍ ILČÍK, ZUZANA ADAMCOVÁ	ÚČEL: VŘ
AKCE:	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ SŠPU HODONÍN - 1. ETAPA - HAVARIJNÍ STAV	DATUM: 04/2019
		MĚŘÍTKO: 1:25
		KÓTOVÁNO:
ZADAVATEL: STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ HODONÍN, BRANDLOVA 2222/32, 695 01 HODONÍN		ZMĚNA:
OBSAH: PAVILON A - 1.NP WC CHLAPCI	Č.ZAK.: S2 072019	VÝKR. Č.: D.02
PŮDORYS - NOVÝ STAV		