


PAVILON B - 3.NP WC CHLAPCI A ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST  
nový stav



- NOVÝ STAV:
- BUDE PROVEDENO VYZDĚNÍ NOVÝCH PŘÍČEK TL. 75 MM Z PÓROBETONU DO V. 2 200 MM, NAD DVEŘNÍMI OTVORY BUDOU OSAZENY NENOSNÉ PŘEKLADY 75 X 249 X 1250 MM
  - BUDOU PROVEDENY NOVÉ OMÍTKY JÁDROVÉ, V MÍSTECH, KDE NEBUDE OBKLAD, BUDE PROVEDENA OMÍTKA ŠTUKOVÁ
  - V MÍSTĚ KABIN U STROPU BUDE PROVEDEN SÁDROKARTONOVÝ OBKLAD ODPADNÍHO POTRUBÍ
  - BUDOU PROVEDENY OBKLADY DO V. CCA 2,2 M, A KERAMICKÉ GLAZOVANÉ DLAŽBY (PEI 4), BAREVNOST OBKLADŮ A DLAŽEB BUDE ZADAVATELEM URČENA PŘED REALIZACÍ
  - STĚNY BEZ OBKLADU BUDOU OPATŘENY MALÍŘSKÝM NÁTĚREM PRIMALEX STANDARD BARVA BÍLÁ
  - BUDOU OSAZENY NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - KLOZETY BUDOU ZÁVĚSNÉ S PODOMÍTKOVOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, KERAMICKÉ SPLACHOVACÍ PISOÁRY, UMYVADLA KERAMICKÉ CCA 600 X 450 MM MODERNÍHO OBDELNÍKOVÉHO TVARU
  - BUDOU DODÁNY A OSAZENY NOVÉ PÁKOVÉ STOJÁNKOVÉ BATERIE
  - DO JEDNOTLIVÝCH KABIN BUDOU OSAZENY NOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ LAMINOVANÉ PLNÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, DEZÉN URČÍ INVESTOR
  - NAD UMYVADLY BUDE OSAZENO ZRCADLO 1 200 X 500 MM S FAZETOU
  - V KAŽDÉ KABINĚ BUDE OSAZEN DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU, WC ŠADA ZÁVĚSNÁ,
  - U UMYVADEL BUDE OSAZEN ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ, DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ 20 L.
  - STÁVAJÍCÍ MŘÍŽKY ODVĚTRÁNÍ BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI PLASTOVÝMI
  - BUDE PROVEDEN NÁTĚR A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES A PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ
  - BUDOU OSAZENA NOVÁ ZÁŘIVKOVÁ STROPNÍ TĚLESA 600 x 600 MM, IP 44, BARVA BÍLÁ (2 ks) NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY, BUDOU OSAZENY NOVÉ ELEKTRICKÉ VYPÍNAČE
  - BUDE PROVEDENA VÝMĚNA VODOVODNÍHO A KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY

Ing. Jiří Ilčík, Projektční a statická kancelář autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín, tel. 603 285 783, e-mail: ilcik@czstatik.com		
VYPRACOVAL:	ING. JIŘÍ ILČÍK, ZUZANA ADAMCOVÁ	ÚČEL: VŘ
AKCE:	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ SŠPU HODONÍN - 1. ETAPA - HAVARIJNÍ STAV	DATUM: 04/2019
		MĚŘÍTKO: 1:25
		KÓTOVÁNO:
ZADAVATEL:	STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ HODONÍN, BRANDLOVA 2222/32, 695 01 HODONÍN	ZMĚNA:
OBSAH:	PAVILON B - 3.NP WC CHLAPCI A ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST PŮDORYS - NOVÝ STAV	Č.ZAK.: S2 072019 VÝKR. Č.: D.11