

PAVILON C - 3. NP WC DÍVKY ZDRAVOTECHNIKA

LEGENDA ZNAČENÍ

LEGENDA NOVÝCH ZÁŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY

VIZ PŘÍLOHA VÝKAZ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A
VÝTOKOVÝCH ARMATUR

ODPADNÍ POTRUBÍ
ODVĚTRÁNO NAD STŘECHU
MIN. 500mm

S - UM

NOVÉ

NOVÁ SVODNÁ KANALIZACE POD STROPEM, V
SDK OBKLADU, MATERIÁL PP-HT

NOVÁ PŘÍPOJOVACÍ KANALIZACE, MATERIÁL
PP-HT

NOVÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL
PP-RCT S3.2

~~CHOVÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL~~
PP-RCT S32

Tl. tepelné izolace

Teplá voda

- 25mm
- 25mm
- 25mm

NOVÉ ODPADNÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ, MATERIÁL
PP-HT

Studená voda - 9mm
Potrubí vedené k bateriím
a roh. ventilů (T, S, C) - tl. 6mm

NOVÉ STUPACÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ, MATERIÁL
PP-RCT

PODOMÍTKOVÝ VENTIL DN15 UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ


POZNÁMKY


STÁVAJÍCÍ ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY.
UMÍSTĚNÍ I POČET NOVÝCH ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE
SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI.

OSTÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODY A KANALIZACE BUDE
DEMONTOVÁNO A NAHAZENO NOVÝM PLASTOVÝM
POTRUBÍM STEJNÉ DIMENZE

PŘESNÁ POLOHA NĚKTERÝCH STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ
NENÍ ZNÁMA. PŘI REALIZACI SE ODHALÍ POTRUBÍ A PD
BUDE UPRAVENA.

VEDOUČÍ PROJEKCE	VYPRACOVAL	AUTORIZACE
Ing. Stanislav BREJCHA	Ing. Ludmila Šimkovičová	Ing. Miroslav Březina
ZADAVATEL	STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYŠLOVÁ A UMĚLECKÁ HODONÍN, BRANDLOVA 2222/32, 695 01 HODONÍN	
<p>AKCE REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ŠŠPU HODONÍN - 1. ETAPA - HAVARIJNÍ STAV</p> <p>OBJEKT SO.03 PAVILON C</p>		
C - PŮDORYS 3NP ZDRAVOTECHNIKA		



		HODONÍN s.r.o. Brněnská 4062/3a 695 01 HODONÍN	
DATUM	duben 2019	PARÉ	
STUPEŇ	DPS		
ZAKÁZKA	PROST 2019-016		
FORMÁT	2x44		
MĚŘÍTKO	1:25		
ČÁST PD	ČÍSLO VÝKRESU		
D.1.4.1		SO.03 - 2	
ZDRAVOTECHNIKA			