




PAVILON C - 4. NP WC CHLAPCI  
nový stav



- NOVÝ STAV:
- BUDE PROVEDENO VYZDĚNÍ NOVÝCH PŘÍČEK TL. 75 MM Z PÓROBETONU DO V. 2 200 MM, NAD DVEŘNÍMI OTVORY BUDOU OSAZENY NENOSNÉ PŘEKLADY 75 X 249 X 1250 MM
  - BUDOU PROVEDENY NOVÉ OMÍTKY JÁDROVÉ, V MÍSTECH, KDE NEBUDE OBKLAD, BUDE PROVEDENA OMÍTKA ŠTUKOVÁ
  - BUDE PROVEDEN SÁDROKARTONOVÝ PODHLED V CELÉ PLOŠE DO VÝŠKY CCA 3 200 MM, NA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED BUDOU OSAZENÁ PŘISAZENÁ ZÁŘÍVKOVÁ SVÍTIDLA SVÍTIDLA 1 200 x 300 MM, IP krytí 20 V BÍLÉ BARVĚ (3 KS), ROZVOD BUDE ZE STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL, BUDOU OSAZENY NOVÉ EL. VYPÍNAČE U VSTUPU NA TOALETY
  - BUDOU PROVEDENY OBKLADY (250 X 330 MM), A DLAŽBY (330 X 330 MM), DO V. CCA 2,2 M BAREVNOST OBKLADŮ A DLAŽEB BUDE ZADAVATELEM URČENA PŘED REALIZACÍ
  - STĚNY BEZ OBKLADU BUDOU OPATŘENY MALÍŘSKÝM NÁTĚREM PRIMALEX STANDARD BARVA BÍLÁ
  - BUDOU OSAZENY NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - KLOZETY BUDOU ZÁVĚSNÉ S PODOMÍTKOVOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, KERAMICKÉ SPLACHOVACÍ PISOÁRY, UMYVADLA KERAMICKÉ CCA 600 x 450 MM MODERNÍHO OBDELNÍKOVÉHO TVARU
  - BUDOU DODÁNY A OSAZENY NOVÉ PÁKOVÉ STOJÁNKOVÉ BATERIE S OHŘEVEM VODY
  - DO JEDNOTLIVÝCH KABIN BUDOU OSAZENY NOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ LAMINOVANÉ PLNÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, DEZÉN URČÍ INVESTOR
  - NAD UMYVADLY BUDOU OSAZENÁ ZRCADLA 600 X 500 MM S FAZETOU - 3 KS
  - V KAŽDÉ KABINĚ BUDE OSAZEN DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU, WC SADA ZÁVĚSNÁ
  - U UMYVADEL BUDE OSAZEN ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ, DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA, ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ 20 L
  - STÁVAJÍCÍ MŘÍŽKY ODVĚTRÁNÍ BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI PLASTOVÝMI
  - BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES NA JEJICH PŮVODNÍ MÍSTO, BUDE PROVEDEN NÁTĚR OTOPNÝCH TĚLES A PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ
  - BUDE PROVEDENA VÝMĚNA VODOVODNÍHO A KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

U sádrokartonových podhledů osadit revizní dvířka 600 x 600 mm v místech, kde vede potrubí kanalizace nebo vodovodu.

-  PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
-  NOVÉ KONSTRUKCE

Ing. Jiří Ilčík, Projektční a statická kancelář autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín, tel. 603 285 783, e-mail: ilcik@czstatik.com		
VYPRACOVAL:	ING. JIŘÍ ILČÍK, ZUZANA ADAMCOVÁ	ÚČEL: VŘ
AKCE:	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ SŠPU HODONÍN - 1. ETAPA - HAVARIJNÍ STAV	DATUM: 04/2019
		MĚŘÍTKO: 1:25
		KÓTOVÁNO:
ZADAVATEL:	STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSL OVÁ A UMĚLECKÁ HODONÍN, BRANDLOVA 2222/32, 695 01 HODONÍN	ZMĚNA:
OBSAH:	PAVILON C - 4.NP WC CHLAPCI	Č.ZAK.: S2 072019
	PŮDORYS - NOVÝ STAV	VÝKR. Č.: D.23