PAVILON B - 1.NP WC CHLAPCI A ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST - ZDRAVOTECHNIKA



stávající wc dívky nejsou předmětem projektu

LEGENDA ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ

- STÁVAJÍCÍ RUŠENÁ PŘIPOJOVACÍ KANALIZACE, MATERIÁL PP-HT
- STÁVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ KANALIZACE - BEZE ZMĚNY
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY- BEZE ZMĚNY
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY - BEZE ZMĚNY

NOVÉ

- NOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ V PODLAZE, MATERIÁL PVC-KG
- NOVÁ SVODNÁ KANALIZACE POD STROPEM, V SDK OBKLADU, MATERIÁL PP-HT
- NOVÁ PŘIPOJOVACÍ KANALIZACE, MATERIÁL PP-HT
- NOVÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PP-RCT S3,2
- NOVÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PP-RCT S3,2



- NOVÉ ODPADNÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ, MATERIÁL PP-HT
- NOVÉ STOUPACÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ, MATERIÁL PP-RCT

- FMN 20 — FILTR MECHANICKÝCH NEČISTOT, DN 20, VELIKOST OKA SÍTA < 90 µm
- ZK 20 — ZPĚTNÁ KLAPKA DN20
- VK 25 — VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT DN25
- RV 20 — PODOMÍTKOVÝ VENTIL DN20 UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ

LEGENDA NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VIZ PŘÍLOHA VÝKAZ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR

S - VÝL	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ VÝLEVKA - OSAZENA NOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE
S - UM	STÁVAJÍCÍ UMYVADLO
S - WC	STÁVAJÍCÍ KOMBI KLOZET
EOV	NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY. OBJEM 80L, PRŮMĚR 524mm, VÝŠKA 757mm

POZNÁMKY

STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY. UMÍSTĚNÍ I POČET NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI.

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODY A KANALIZACE BUDE DEMONTOVÁNO A NAHRAZENO NOVÝM PLASTOVÝM POTRUBÍM STEJNÉ DIMENZE

PŘESNÁ POLOHA NĚKTERÝCH STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ NENÍ ZNÁMA. PŘI REALIZACI SE ODHALÍ POTRUBÍ A PD BUDE UPRAVENA.

ROZVODY VODY A KANALIZACE VE ZREKONSTRUOVANÝCH PROSTORECH BUDOU PONECHÁNY, POUZE NĚKTERÉ ŠETRNĚ NAHRAZENY BEZ PORUŠENÍ POVRCHŮ NEBO ZAŘ. PŘEDMĚTŮ

NAVRŽENA VÝMĚNA SVODNÉHO POTRUBÍ POD PODLAHOU SOC. ZAŘÍZENÍ ZA POTRUBÍ PVC-KG VE STEJNÉ DIMENZI.

VEDOUCÍ PROJEKCE	VYPRACOVAL	AUTORIZACE
Ing. Stanislav BREJCHA	Ing. Ludmila Šimkovičová	Ing. Miroslav Březina

ZADAVATEL	STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ HODONÍN, BRANDLOVA 2222/32, 695 01 HODONÍN
AKCE	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ SŠPU HODONÍN - 1. ETAPA - HAVARIJNÍ STAV
OBJEKT	SO.02 PAVILON B
B - PŮDORYS 1NP - ZDRAVOTECHNIKA	

prost HODONÍN s.r.o.
Brněnská 4062/3a
695 01 HODONÍN

DATUM	duben 2019	PARÉ
STUPEŇ	DPS	
ZAKÁZKA	PROST 2019-016	
FORMÁT	2xA4	
MĚŘÍTKO	1:25	
ČÁST PD		ČÍSLO VÝKRESU
D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA		SO.02 - 1