


ŘEZ A-A



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE - ZDIVO Z CD IVA / CP, PREFA SKELET A STÁVAJÍCÍ OBVODOVÝ PLÁŠŤ - KERAMOBETONOVÉ PANELE
- ŽB VIZ STATIKA
- SDK PŘÍČKA 2x OPLÁŠTĚNÁ, TL. 150 MM, 50 MM MV, Rw=55 dB
- SDK PŘÍČKA 2x OPLÁŠTĚNÁ, TL. 150 MM, 50 MM MV, Rw=55 dB REI 30 DP1
- ZESÍLENÁ 2x OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 220 MM, 100 MM MV, Rw=60 dB REI 30 DP3
- DOZDÍVKY A NADEZDÍVKY Z PLYNOSILKÁTOVÝCH TVÁRNIC, V MÍSTĚ ATIKY UKONČENY VĚNCOVÝM U PROFILEM + ŽB A VÝZTUŽ VIZ STATIKA
- W01

OBVODOVÁ SENDVÍČ. STĚNA KZS-EPS 70, Rw=55 dB, REI 30 MIN DP3
SDK PŘEDSTĚNA 2xOPLÁŠTĚNÁ TL. 100 MM, KOTVIT V PATĚ DO ŽB A NAD SDK POHLEDEM DO OK
- W02

OBVODOVÁ SENDVÍČ. STĚNA KZS-MW, Rw=55 dB, REI 30 MIN DP1
SDK PŘEDSTĚNA 2xOPLÁŠTĚNÁ TL. 100 MM EI300P1, KOTVIT V PATĚ DO ŽB A NAD SDK POHLEDEM DO OK
- BOURANÉ ZDIVO

POPIS MATERIÁLU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BYL PŘEVZAT Z DOCHOVANÉ PŮVODNÍ PD, SKUTEČNOST NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ

POZNÁMKA

- PEČLIVĚ PŘELEPIT SPOJE A PO OBVODĚ NÁPOJENÍ DŘEV. OBVOD. PANELOU PAROTĚSNOU PÁSKOU SPOJE PŘELEPIT DLE TGL POPISU VÝROBCE PANELOU
- DŘEV. OBVOD. PANELE KOTVIT K OCEL. PRVKŮM VIZ STATIKA, DODRŽET MONTÁŽNÍ POKYNY VÝROBCE PANELOU SOUČÁSTI DODÁVKY PANELOU BUDE ZAMĚŘENÍ STAVBY A KOTEVNÍCH PRVKŮ OK NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU PANELOU A VÝROBNÍ DODAVAT. DOKUMENTACE
- KOTVENÍ ATIKOVÉ NADEZDÍVKY K OCEL. K-CI - VIZ STATIKA
- OCEL. L100/100/4 PRO ULOŽENÍ DŘEV. OBVOD. PANELOU, L KOTVIT CHEM. HMOŽDINAMI DO ATIK. PANELOU NA VYROVNÁVACÍ RYCHLETUHNOUČÍ MALTU - VIZ STATIKA
- SDK PŘÍČKY AKUSTICKY UTĚSNIT K TR PLECHU - DLE STANDARD. DETAILU VÝROBCE SDK SYSTÉMU
- OVĚŘIT ODDĚLENÍ CHUC OD SOUSEDNÍCH PROSTOR V RÁMCI STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NUTNO ZABEZPEČIT DLE PBR

Zodp. projektant: Ing. Adam Kurdík		ADAM KURDÍK  AUTOMATIZOVANÝ PŘÍSTROJ PRO ROZBĚH A STAVBY, SPRÁVA A ÚDRŽBA STAVB	
Vypracoval: Ing. Petr Řezníček		Střešní 253, 691 42 Valtice mobil: +420 776 105 330 kurdik@kurdik.cz	
Investor:	Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno	Datum:	1/2014
Místo:	Purkyňova 97, 612 00 Brno - Královo Pole	Formát:	8A4
Akce:	NADSTAVBA ŠKOLY - SPŠEIT BRNO parc. č. 4708/11, k. ú. Královo Pole	Stupeň:	DPS
		Zak. č.:	13-050
Obsah:	NADSTAVBA - PŘÍČNÝ ŘEZ A-A	Měřítko:	1:50
		Příloha č.:	ST-09