

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Z008-2019 II/400 Rozkoš - hr.kr. Vysočina - Újezd

Objekt: SO 1 Úsek č. 1, km 11,430 - 12,330 (délka 900 m, prům.šířka 5,56 m, plocha 5006 m2)

Rozpočet: SO 1 Úsek č. 1, km 11,430 - 12,330 (délka 900 m, prům.šířka 5,56 m, plocha 5006 m2)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z008-2019 II/400 Rozkoš - hr.kr. Vysočina - Újezd
Objekt: SO 1 Úsek č. 1, km 11,430 - 12,330 (délka 900 m, prům.šířka 5,56 m, plocha 5006 m2)
Rozpočet: SO 1 Úsek č. 1, km 11,430 - 12,330 (délka 900 m, prům.šířka 5,56 m, plocha 5006 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Realizace stavebních prací po polovinách : Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Vše v režii zhotovitele. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
1	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM odstranění krytu vybouráním nebo frézováním v začátku a konci úseku pro napojení nové ohrusné vrstvy z ACO 11, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 5,70*5,00*0,10+5,50*5,00*0,10=5,600 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami	M3	5,600		
2	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM seříznutí krajnic, z materiálu se vytvoří záložka pro zpevnění krajnic recyklovaným	M2	540,000		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z008-2019 II/400 Rozkoš - hr.kr. Vysočina - Újezd

Objekt:

SO 1 Úsek č. 1, km 11,430 - 12,330 (délka 900 m, prům.šířka 5,56 m, plocha 5006 m2)

Rozpočet:

SO 1 Úsek č. 1, km 11,430 - 12,330 (délka 900 m, prům.šířka 5,56 m, plocha 5006 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div> <div>materiálem,</div> <div>zaměřeno na stavbě</div> <div>2*900*0,30=540,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> </div>				
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
1	56961		<div> <div>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM</div> <div>M2</div> <div>540,000</div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>zaměřeno na stavbě</div> <div>2*900*0,30=540,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div> <div>- dodání recyklátu v požadované kvalitě</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> </div> </div> </div>				
2	572213		<div> <div>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</div> <div>M2</div> <div>5 006,000</div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-E, pod ohrusnou vrstvu, k pol.č. 574A43,</div> <div>Zaměřeno na stavbě</div> <div>5006=5 006,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div> <div>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</div> <div>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení</div> </div> </div> </div>				
3	574A03		<div> <div>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11</div> <div>M3</div> <div>150,000</div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>oprava nerovností a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11, množství 150m3 *</div> </div>				



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z008-2019 II/400 Rozkoš - hr.kr. Vysočina - Újezd
Objekt: SO 1 Úsek č. 1, km 11,430 - 12,330 (délka 900 m, prům.šířka 5,56 m, plocha 5006 m2)
Rozpočet: SO 1 Úsek č. 1, km 11,430 - 12,330 (délka 900 m, prům.šířka 5,56 m, plocha 5006 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2,42 t/m3= 363,000 t zaměřeno na stavbě 150=150,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - zahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
4	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM Zaměřeno na stavbě 5006=5 006,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5 006,000		
5	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM zaměřeno na stavbě, viz pol.č. 919111 5,70+5,50=11,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	11,200		
5	Komunikace						

Stavba:	Z008-2019 II/400 Rozkoš - hr.kr. Vysočina - Újezd
Objekt:	SO 1 Úsek č. 1, km 11,430 - 12,330 (délka 900 m, prům.šířka 5,56 m, plocha 5006 m2)
Rozpočet:	SO 1 Úsek č. 1, km 11,430 - 12,330 (délka 900 m, prům.šířka 5,56 m, plocha 5006 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
1	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení živičných vrstev - začátek úseku v km 11,430=5,70 m, konec úseku v km 12,330= 5,50 m Zaměřeno na stavbě, k pol.č. 58910, 5,70+5,50=11,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	11,200		
2	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očištění povrchu před pokládkou spojovacího potříku a ohrubné vrstvy z ACO 11; Zaměřeno na stavbě 5006=5 006,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu	M2	5 006,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Z008-2019 II/400 Rozkoš - hr.kr. Vysočina - Újezd**Objekt:** SO 2 Úsek č. 2, km 15,307 - 16,396 (délka 1089 m, prům.šířka 5,48 m, plocha 5968 m2)**Rozpočet:** SO 2 Úsek č. 2, km 15,307 - 16,396 (délka 1089 m, prům.šířka 5,48 m, plocha 5968 m2)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Z008-2019 II/400 Rozkoš - hr.kr. Vysočina - Újezd
SO 2 Úsek č. 2, km 15,307 - 16,396 (délka 1089 m, prům.šířka 5,48 m, plocha 5968 m2)
SO 2 Úsek č. 2, km 15,307 - 16,396 (délka 1089 m, prům.šířka 5,48 m, plocha 5968 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		<div>POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ</div> <div>Realizace stavebních prací po polovinách :</div> <div>Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.</div> <div>Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce.</div> <div>Vše v režii zhotovitele.</div> <div>1=1,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</div>	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
1	11313		<div>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM</div> <div>odstranění krytu vybouráním nebo frézováním v začátku a konci úseku pro napojení nové ohrusné vrstvy z ACO 11, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele,</div> <div>zaměřeno na stavbě</div> <div>5,50*5,00*0,10+5,70*5,00*0,10=5,600 [A]</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami</div>	M3	5,600		
2	12922		<div>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM</div> <div>seříznutí krajnic, z materiálu se vytvoří záložka pro zpevnění krajnic recyklovaným</div>	M2	653,400		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z008-2019 II/400 Rozkoš - hr.kr. Vysočina - Újezd
Objekt: SO 2 Úsek č. 2, km 15,307 - 16,396 (délka 1089 m, prům.šířka 5,48 m, plocha 5968 m2)
Rozpočet: SO 2 Úsek č. 2, km 15,307 - 16,396 (délka 1089 m, prům.šířka 5,48 m, plocha 5968 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			materiálem, zaměřeno na stavbě 2*1089*0,30=653,400 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
1	56961		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM zaměřeno na stavbě 2*1089*0,30=653,400 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	653,400		
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-E, pod ohrusnou vrstvu, k pol.č. 574A43, Zaměřeno na stavbě 5968=5 968,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	5 968,000		
3	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11 oprava nerovností a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11, množství 180m3 *	M3	180,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Z008-2019 II/400 Rozkoš - hr.kr. Vysočina - Újezd

Objekt:

SO 2 Úsek č. 2, km 15,307 - 16,396 (délka 1089 m, prům.šířka 5,48 m, plocha 5968 m2)

Rozpočet:

SO 2 Úsek č. 2, km 15,307 - 16,396 (délka 1089 m, prům.šířka 5,48 m, plocha 5968 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>2,42 t/m3= 435,600 t</div> <div>zaměřeno na stavbě</div> <div>180=180,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div> <div>- dodání směsi v požadované kvalitě</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> <div>- zahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> </div> </div>				
4	574A43		<div>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM</div> <div>Zaměřeno na stavbě</div> <div>5968=5 968,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div> <div>- dodání směsi v požadované kvalitě</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> </div> </div>	M2	5 968,000		
5	58910		<div>VÝPLŇ SPAR ASFALTEM</div> <div>zaměřeno na stavbě, viz pol.č. 919111</div> <div>5,50+5,70=11,200 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>- dodávku předepsaného materiálu</div> <div>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem</div> </div> </div>	M	11,200		
5	Komunikace						

Stavba:	Z008-2019 II/400 Rozkoš - hr.kr. Vysočina - Újezd
Objekt:	SO 2 Úsek č. 2, km 15,307 - 16,396 (délka 1089 m, prům.šířka 5,48 m, plocha 5968 m2)
Rozpočet:	SO 2 Úsek č. 2, km 15,307 - 16,396 (délka 1089 m, prům.šířka 5,48 m, plocha 5968 m2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
1	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení živičných vrstev - začátek úseku v km 15,307=5,50 m, konec úseku v km 16,396= 5,70 m Zaměřeno na stavbě, k pol.č. 58910, 5,50+5,70=11,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	11,200		
2	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očištění povrchu před pokládkou spojovacího potříku a ohrubné vrstvy z ACO 11; Zaměřeno na stavbě 5968=5 968,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu	M2	5 968,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						
Celkem:							