

1. ZJEDNODUŠENÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č.Z.: 7/2019

DATUM: 6/2019

VYPRACOVALA: Ing. Edita Juračková

Zpevněná plocha se nachází v uzavřeném areálu Střední školy André Citroëna Boskovice na ulici Hybešova ve dvoře mezi budovami dílen a učebnami pro studenty. Stávající plocha je již provedena jako asfaltová, ale její stav je velice špatný a proto investor požaduje její opravu.

Stávající okapové chodníky z betonové dlažby u budovy budou zrušeny a nově budou nahrazeny okapovými chodníky z plaveného kameniva a nízkými nájezdovými betonovými obrubníky, šířka 500 mm. Klasické silniční obrubníky podél celé jižní strany u stávajícího plechového plotu jsou také již značně degradované a budou nahrazeny novými. Žlab s přídlažbou na jižní straně bude zachován včetně oboustranné přídlažby – betonová plocha bude opatrně odříznuta a povrch odstraněn. Stejný postup se bude opakovat na západní straně plochy, kde začíná nověji provedená asfaltová plocha, která nesmí být opravami poškozena. Stávající zámková dlažba u vjezdu vlevo bude odstraněna a celá plocha bude také vyasfaltována.

Stávající asfaltový kryt bude odstraněn, nadrcen a odvezen k následné recyklaci. Podloží bude vybráno až do hloubky 680 mm. Zpevněná plocha bude provedena v následujícím složení:

- | | |
|---|------------|
| - asfaltobeton ACO | tl. 50 mm |
| - asfaltobeton ACP | tl. 80 mm |
| - vyrovnání podkladu štěrkodrtí 0/32R | tl. 100 mm |
| - sanace podkladu štěrkodrtí 0/63R, 32/63 | tl. 450 mm |
| - stávající terén | |

Všechny vrstvy budou náležitě zhutněny.

Před vlastním prováděním jakýchkoliv prací musí být vytyčeno podzemní vedení inženýrských sítí a práce musí být prováděny s nejvyšší opatrností tak, aby nebyly tyto sítě poškozeny. Stávající kanalizační šachty a vpustě budou zachovány – před zahájením prací bude provedena kamerová zkouška kanalizace pro posouzení jejího stavu.