

VŠEOBECNÁ ČÁST

1.1 . Identifikační údaje

Stavba :	III/4167 Nesvačilka intravilán
Druh stavby:	Obnova obrusné vrstvy vozovky
Stavební objekt:	SO 000 – Ostatní a vedlejší náklady SO 101 – Komunikace
Investor :	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje , příspěvková organizace kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Zpracovatel projektu:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje , příspěvková organizace kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Přílohu zpracoval:	Ing. Michal Harašta email: michal.harasta@susjmk.cz Tel.: 547 120 430 Mobil: 775 621 848
Kraj:	Jihomoravský
Obec s rozšířenou působností:	Židlochovice
Obec s pověřeným obec. Úřadem:	Židlochovice
Katastrální území:	Nesvačilka
Poloha:	intravilán

1.2 . Účel stavby

Z důvodu špatného technického stavu stávající obrusné vrstvy bylo přistoupeno k její výměně. Stávající obrusná vrstva bude odfrézována v tl. 50mm a nahrazena novou vrstvou stejné tloušťky. Začátek úseku se nachází u propustku na začátku obce Nesvačilka v km 2,840 a konec úpravy je u cedule konec obce v km 3,690. Součástí stavby je pročištění stávajících uličních vpustí. Celková délka úseku je 850m.

Postup návrhu rekonstrukce vozovky

- Osazení přechodného dopravního značení
- Frézování stávající obrusné vrstvy v tl.50mm, zvážení vyfrézovaného materiálu a odvoz na skládku SUS ve Slavkově u Brna
- Očištění a zametení vyfrézovaného povrchu
- Aplikace spojovacího postřiku kationaktivní asfaltovou emulzí se zbytkovým obsahem pojiva 0,5kg/m²

- Pokládka ohrusné vrstvy z asfaltového betonu pro ohrusné vrstvy ACO 11+ v tl.50mm
- Ošetření pracovních spar – proříznutí a zalití asf. zálivkou
- Pročištění stávajících uličních vpustí
- Odstranění přechodného dopravního značení a vyklizení staveniště

V Brně červenec 2019

Vypracoval: Ing. Michal Harašta