

KABELY ULOŽENY ČÁSTEČNĚ POD OMÍTKOU A ČÁSTEČNĚ VE ŽLABECH A KOVOVÝCH TRUBKÁCH 36mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 45min.  
MEZI JEDNOTLIVÝMI PATRY JSOU KABELY VYVÁZÁNY.  
SOUSTAVA : 3NPE stř. 50Hz 400/230V TN–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : ZAKLADNÍ–AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ZVYŠENÁ–DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

LEGENDA:

- HR
- RPO
- RMS...

VODIČ PRO PŘÍPOJENÍ POSPOJOVÁNÍ – NÁPOJENO CY 10mm NA RPO


VÝVOD PRO TECHNOLOGIE A PROFESE REZ 2m

KABELOVÁ TRASA POŽÁRNÍ VČETNĚ ULOŽENÍ  
KABELOVÁ TRASA NEPOŽÁRNÍ POD OMÍTKOU

STOUPACÍ VEDENÍ, V KAŽDÉM PATŘE KABELY VYVÁZÁNY

LEGENDA SVÍTIDEL:


- N1 LED SVÍTIDLO 3W PŘÍSAZENÉ IP65 S NOUZOVÝM MODULEM 3hod. A PIKTOGRAMEM, 100lm TRVALE SVÍTICI
- N2 LED SVÍTIDLO 10W PŘÍSAZENÉ IP44 S NOUZOVÝM MODULEM 3hod. BEZ PIKTOGRAMU, 1000lm



LEGENDA MÍSTNOSTÍ


- 403 šatna  
404 úklidová komora  
405 sociální zařízení  
407 výtah  
408 výtah  
409 předstíň výtahu  
410 předstíň výtahu  
420 půdní prostor

±0,00= stávající podlaha přízemí



HIP	Ing.arch. A. Písařík	
Zodp. projektant	Milan Latěák	
Projektant	Milan Latěák	
Zak. číslo	04/P/19	Formát 2x A4
Datum	3/2019	Měřítko 1:100
Stupeň	Dokumentace pro stav. povolení a provádění stavby	

ap-atelier@ap-atelier.cz  
(+420) 549 123 652



AP-atelier, s.r.o.  
Kabátníková 2, 602 00 Brno

Investor: **Nemocnice Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, Letovice**

Místo: Pod Klášterem 17, Letovice

Stavba

Nemocnice Letovice  
úprava CHÚC A

Objekt	SOP 01 Budova nemocnice
Část	Elektroinstalace silnoproud
Název	Půdorys 4NP

číslo paré

číslo výkresu

07