


KABELY ULOŽENY ČÁSTEČNĚ POD OMÍTKOU A ČÁSTEČNĚ VE ŽLABECH A KOVOVÝCH TRUBKÁCH 36mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 45min.
MEZI JEDNOTLIVÝMI PATRY JSOU KABELY VYVÁZÁNY.

SOUSTAVA : 3NPE stř. 50Hz 400/230V TN–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : ZAKLADNÍ–AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVYŠENÁ–DOPLNJUCÍM POSPOJOVÁNÍM



LEGENDA:

HR

RPO

RMS...

VODIČ PRO PŘIPOJENÍ POSPOJOVÁNÍ – NÁPOJENO CY 10mm NA RPO

VÝVOD PRO TECHNOLOGIE A PROFESE REZ 2m

KABELOVÁ TRASA POŽÁRNÍ VČETNĚ ULOŽENÍ
KABELOVÁ TRASA NEPOŽÁRNÍ POD OMÍTKOU

STOUPACÍ VEDENÍ, V KAŽDÉM PATŘE KABELY VYVÁZÁNY


LEGENDA SVÍTIDEL:

N1 LED SVÍTIDLO 3W PŘÍSAZENÉ IP65 S NOUZOVÝM MODULEM 3hod. A PIKTOGRAMEM, 100lm TRVALE SVÍTÍCI
N2 LED SVÍTIDLO 10W PŘÍSAZENÉ IP44 S NOUZOVÝM MODULEM 3hod. BEZ PIKTOGRAMU, 1000lm


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

201 pokoj	216 sociální zařízení	236 pokoj 3 – oddělení A
202 koupelna	217 pokoj 1 – oddělení B	237 sestra
203 společenská místnost	218 sestra	238 pokoj 4 – oddělení A
204 sestra	219 pokoj 2 – oddělení B	239 pokoj 5 – oddělení A
205 pokoj	220 pokoj 3 – oddělení B	240 pokoj 6 – oddělení A
206 pokoj	221 pokoj 4 – oddělení B	241 pokoj 7 – oddělení A
207 pokoj	222 sklad špinavého prádla	242a předstřih WC, sprcha imob.
208 schodiště	223 čistící místnost	242b WC imobilní
209 rehabilitační sestry	224 WC pro pacientky	243 čistící místnost
210 rehabilitační sestry	225 WC sester – oddělení B	244 chodba
210a sociální zařízení	226 WC sester – oddělení A	245 kopie
211 koupelna	227 pokoj 5 – oddělení B	246 schodiště
211b WC imobilní	228 sociální zařízení	247 chodba
212 chodba	229 koupelna	248 místnost
213 neobsazeno	230 schodiště	249 kostel
214a chodba	231 chodba	250 neobsazeno
214b chodba	232 výřetrová šachta	251 neobsazeno
214c chodba	233 výřetrová šachta	252 převozovna
215 předstřih	234 pokoj 1 – oddělení A	253 kuchynka
215a rozvodná SLP	235 pokoj 2 – oddělení A	

±0.00= stávající podlaha přizemí

HIP	Ing.arch. A.Písařík	
Zodp. projektant	Milan Letáček	
Projektant	Milan Letáček	
Zak.číslo	04/P/19	Formát 2x A4
Datum	3/2019	Měřítko 1:100
Stupeň	Dokumentace pro stav. povolení a provádění stavby	

ap-atelier@ap-atelier.cz
(+420) 549 123 652



AP-atelier, s.r.o.
Kabátníková 2, 602 00 Brno

Investor: Nemocnice Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, Letovice

Místo: Pod Klášterem 17, Letovice

Stavba

Nemocnice Letovice úprava CHÚC A

Objekt	SOP 01 Budova nemocnice
Část	Elektroinstalace silnoproud
Název	Půdorys 2NP

číslo paré

číslo výkresu

05