


KABELY ULOŽENY ČÁSTEČNĚ POD OMÍTKOU A ČÁSTEČNĚ VE ŽLABECH A KOVOVÝCH TRUBKÁCH 36mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 45min.
MEZI JEDNOTLIVÝMI PATRY JSOU KABELY VYVÁZANY.

SOUSTAVA : 3NPE stř. 50Hz 400/230V TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : ZAKLADNÍ-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ-DOPLNŮJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM



LEGENDA:

HR

STAVAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU V 1NP

RPO

ROZVADĚČ PRO NAPÁJENÍ PBŘ – VIZ ÚPRAVY PROSTOR 2NP

RMS...

STAVAJÍCÍ PODRUŽNÝ ROZVADĚČ PATRA

±

VODIČ PRO PŘIPOJENÍ POSPOJOVÁNÍ – NAPAJENO CY 10mm NA RPO

V

VÝVOD PRO TECHNOLOGIE A PROFESE REZ 2m

KABELOVÁ TRASA POŽÁRNÍ VČETNĚ ULOŽENÍ

KABELOVÁ TRASA NEPOŽÁRNÍ POD OMÍTKOU



STOUPACÍ VEDENÍ, V KAŽDÉM PATŘE KABELY VYVÁZANY



LEGENDA SVÍTIDEL:


N1 LED SVÍTIDLO 3W PŘÍSAZENÉ IP65 S NOUZOVÝM MODULEM 3hod. A PIKTOGRAMEM, 100lm TRVALE SVÍTÍCÍ
N2 LED SVÍTIDLO 10W PŘÍSAZENÉ IP44 S NOUZOVÝM MODULEM 3hod. BEZ PIKTOGRAMU, 1000lm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

- | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 001 sklad | 011 příjem zásob | 021 soc. zařízení muži |
| 002 chodba | 012 chodba | 022 šatna muži |
| 003 chodba | 013 suchý sklad potravin | 023 chodba |
| 004 chodba | 014 čistý výřah 200 kg | 024 sklad špinavého prádla |
| 005 chodba | 015 chodba | 025 sklad čistého prádla |
| 006 sklad | 016 schodiště | 026 venkovní schodiště |
| 007 denní sklad pro uložení odpadků a mytí lejlích obalů | 017 chodba | 027 schodiště |
| 008 hruďá příprava zeleniny | 018 úklidová komora | 028 plynová kotelna |
| 009 sklad zeleniny | 019 soc. zařízení ženy | 029 plynová kotelna - TUV |
| 010 sklad brambor | 020 šatna ženy | |

±0.00= stávající podlaha přizemí

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | | |
| HIP | Ing.arch. A.Pisářík | |
| Zodp. projektant | Milan Laták | |
| Projektant | Milan Laták |  |
| Zak.číslo | 04/P/19 | Formát 2x A4 |
| Datum | 3/2019 | Měřítko 1:100 |
| Stupeň | Dokumentace pro stav. povolení a provádění stavby | |
| ap-atelier@ap-atelier.cz (+420) 549 123 652 | | |



AP-atelier, s.r.o.
Kabařnickova 2, 602 00 Brno

Investor: Nemocnice Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, Letovice

Místo: Pod Klášterem 17, Letovice

Stavba

Nemocnice Letovice
úprava CHÚC A

| | |
|--------|-----------------------------|
| Objekt | SOP 01 Budova nemocnice |
| Část | Elektroinstalace silnoproud |
| Název | Půdorys 1PP |

číslo paré

číslo výkresu

03