

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

MIKROKOBERCE 2019 –

II/373 SLOUP – ŠOŠŮVKA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Ing. Zdeňkem Komárkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

BITUNOVA spol. s r.o.

sídlem Havlíčkova 4923/60a, 586 01 Jihlava

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupena

IČO: 494 33 601

sp. zn. C 10746

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Lokální opravy povrchu před pokládkou mikrokoberce byly provedeny ve větším rozsahu; rozsah byl stanoven při místní pochůzce po odfrézování stávajícího povrchu. V úseku dl.cca 80 m byly po odfrézování zasaženy podkladní vrstvy - šterk; bylo nutno provést dodatečné zesílení stávajících konstrukčních vrstev vozovky vrstvou ACO 11+ v tl. 50 mm

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.750.799,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.



Smlouvu prověřila:

V Jihlavě, dne

V Brně, dne 16.08.2019



BITUNOVA spol. s r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Aspe

Firma: SUS JMK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

II/373 Sloup - x II/377 Šošůvka

číslo a název SO

číslo a název rozpočtu:

Rozpočet SoD

Skutečnost

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem		jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce							
1	2019_OTSKP	02710		POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II. vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakrývají, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírcce. Vše v režii zhotovitele. 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Všeobecné konstrukce a práce	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00	1,000	30 000,00	30 000,00
0								30 000,00			30 000,00
1				Zemní práce							
2	2019_OTSKP	113724		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5 KM Frézování dílčích úseků tl. 50 mm, včetně odvozu vyfrézovaného materiálu a uložení na skládce objednatele ve vzdálenosti do 5 km 154,00*0,05=7,700 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami	M3	7,700	3 303,00	25 410,00	9,400	3 300,00	31 020,00
3	2019_OTSKP	113724		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5 KM Frézování plošné v tl. do 20 mm, včetně odvozu vyfrézovaného materiálu a uložení na skládce objednatele ve vzdálenosti do 5 km 7308,00*0,02=146,160 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami	M3	146,160	1 050,00	153 468,00	165,000	1 050,00	162 750,00
1				Zemní práce				178 878,00			193 770,00
5				Komunikace							
4	2019_OTSKP	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE 0,5KG/M2 k pol.č. 7 - pod mikrokoberec 7308=7308,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	7 308,000	10,50	76 734,00	7 750,000	10,50	81 375,00
5	2019_OTSKP	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE 0,5KG/M2 lokální sanace ACO 11+ 154=154,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	154,000	65,00	10 010,00	386,600	65,00	25 129,00
6	2019_OTSKP	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM pokládka na vyfrézované plochy, viz pol.č. 2 154=154,000 [A]	M2	154,000	500,00	77 000,00	610,300	500,00	305 150,00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahmujie postřiky, nátěry
- nezahmujie těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7	2019_OTSKP	5732A	MIKROKOBREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 zaměřeno na stavbě	M2	7 308,000	138,00	993 888,00	7 750,000	138,00	1 054 000,00
---	------------	-------	--	----	-----------	--------	------------	-----------	--------	--------------

7308=7308,000 [A]

Položka zahrnuje:

- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.
- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)
- pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)
- ztuhnutí (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)

Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zařízení a spojovací postřik

8	2017_OTSKP-SPK	577A2	VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIKOVANOU zaměřeno na stavbě	M	500,030	80,00	40 000,00	0,000	80,00	0,00
---	----------------	-------	---	---	---------	-------	-----------	-------	-------	------

500=500,000 [A]

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr

- vyplň předepsanou zálivkovou hmotou

Komunikace

5							1 197 632,00			1 465 654,00
---	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--------------

9

Ostatní konstrukce a práce

9	2019_OTSKP	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLADKA Obnova VDZ barvou s reflexní úpravou, zaměřeno na stavbě	M2	300,000	140,00	42 000,00	360,000	140,00	42 000,00
---	------------	--------	---	----	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------

300=300,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

10	2019_OTSKP	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení v začátku a konci úseku, zaměřeno na stavbě	M	13,500	100,00	1 350,00	0,000	100,00	0,00
----	------------	--------	---	---	--------	--------	----------	-------	--------	------

6,50+7,00=13,500 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, zarovnání styčných spar s odstraněním materiálu v režii zhotovitele, včetně spotřeby vočv

11	2019_OTSKP	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očištění podkladu před pokládkou spojovacího postřiku a živých vrstev, zaměřeno na stavbě	M2	7 308,000	2,50	18 270,00	7 750,000	2,50	19 375,00
----	------------	-------	--	----	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

7308=7308,000 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele,

zhotovitele,

Ostatní konstrukce a práce

9							61 620,00			61 375,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	-----------

Celkem bez DPH

1 468 130,00

1 750 799,00

282689,00

DPH 21%

308 307,30

367 667,79

Celkem bez DPH

1 776 437,30

2 118 466,79