


2.NP - KANCELÁŘ




STUDENÁ VODA			TEPLÁ VODA		
DIMENZE (mm)	TLOUŠŤKA STĚNY	TRUBKY (mm)	OZNAČENÍ NA VÝKRESE – S.T.C		
vnější průměr	S3,2	S2,5	10mm		
16	2,2	2,7	15		
20	2,8	3,4	18		
25	3,5	4,2	20		
32	4,4	5,4	25		
40	5,5	6,7	32		
50	6,9	8,7	40		
63	8,6	10,5	50		
	10,3	12,5	65		
	12,3	15,0	80		
	15,1	18,3			

ODPOVÍDÁ DN – VNITŘNÍ PRŮMĚR V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

U ROZVODŮ JE UVEDENO DN = VNITŘNÍ PRŮMĚRY.
TL. IZOLACE TRUBEK: KIRELON, ROCKWOOL.
DN50 - 50mm DN15 - 20mm
DN40 - 40mm DN20 - 25mm
DN32 - 40mm DN25 - 30mm

U POTRUBÍ VE VNITŘNÍ ZDI JE MOŽNO SNÍŽIT TL. NA 1/2 MIN. VŠAK 10mm
TL. IZOLACE ROZVODŮ STUDENÉ VODY PROTI OROSENÍ min. 2mm
POZN.: KOMPENZÁTORY NA POTRUBÍ DLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK DODAVATELE TRUB.
USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNO DOPŘESNIT STAVBOU S OHLEDEM NA OSTATNÍ PROFESE.

VYPRACOVAL	Ing. Helena Štouračová	<i>Helena Štouračová</i>
KOORDINACE PROJEKTU	Ateliér REGIO design s.r.o.	
VEDOUcí ATELIERU	Ing. arch. Alena Kolářová	
STAVEBNÍK	Muzeum Vyškovsko, příspěvková organizace, Vyškov	
OKRES	Vyškov	OBEC Vyškov
NÁZEV AKCE	Oprava rozvodů vody - zámek Vyškov náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov - Město, 682 01, parc. č. 1222/1	
NÁZEV VÝKRESU	b. Hygienická zařízení D.1.4 Technika prostředí staveb - ZTI Půdorys 2.NP - kancelář, rozvod vody	
ČÍSLO SOUPRAVY	ČÍSLO VÝKRESU	
	D.1.4.08	

 Ateliér REGIO design s.r.o.	Lidická 718/77, 602 00 Brno tel. 549 210 720 www.oregio.cz
DATUM	11/2018
FORMÁT	3 A4
MĚŘÍTKO	1:50
STUPEŇ	DSP
ČÍSLO ZAKÁZKY	