




NOVÝ STAV

2.NP - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ



DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
DEMONTÁŽ VŠECH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, VÝMĚNA ZA NOVÉ
VČETNĚ BARERII A SPLACHOVAČŮ

MONTÁŽ NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VÝMĚNA ZA NOVÉ VČETNĚ BARERII A SPLACHOVAČŮ

U ROZVODŮ JE UVEDENO DN = VNITŘNÍ PRŮMĚR,
TLIZLAČE TRUBEK: KIRELON ROCKWOOL,
DN50 - 50mm DN15 - 20mm
DN40 - 40mm DN20 - 25mm
DN32 - 40mm DN25 - 30mm
U POTRUBÍ VE VNITŘNÍ ZDI JE POŽÁDNO SNÍŽIT TL NA 1/2 MN VŠAK 10mm
TLIZLAČE ROZVODŮ STUDENÉ VODY PROTI OROSENÍ min.2mm
POZN. KOMPENZAČNÍ VODY NA POTRUBÍ DLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK DODAVATELE TRUB.
USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNO DOPŘESNIT STAVBOU S OHLEDEM NA OSTATNÍ PROJESE.

STUDENÁ VODA		TEPLÁ VODA		OZNAČENÍ NA VÝKRESĚ-S.T.C
DIMENZE (mm)	TLIZLAČKA STĚNY	TRUBKY (mm)		
vnější průměr	S3,2	S2,5		10mm
16	2,2	2,7		18
20	2,8	3,4		20
25	3,5	4,2		25
32	4,4	5,4		32
40	5,5	6,7		40
50	6,9	8,7		50
63	8,6	10,5		63
90	10,3	12,5		90
110	12,3	15,0		110
	15,1	18,3		

VYPRACOVAL	Ing. Helena Štouračová	<i>Y&M</i>
KOORDINACE PROJEKTU	Atelier REGIO design s.r.o.	
VEDOUcí ATELIERU	Ing. arch. Alena Kolářová	
STAVEBNÍK	Muzeum Vyškovsko, příspěvková organizace, Vyškov	
OKRES	Vyškov	
NÁZEV AKCE	Oprava rozvodů vody - zámek Vyškov	
náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov - Město, 662 01, parc. č. 1222/1		
NÁZEV VÝKRESU	b. Hygienická zařízení D. 1.4 Technika prostředí staveb - ZTI Pudorys 2.NP - sociální zařízení, rozvod vody	
		ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.04

