




PŮDORYS PŘÍSTŘEŠKU



ŘEZ PE 1-1



ŘEZ PE 2-2



POZNÁMKA

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ V ZÁKLADU, KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA COMAXIT BARVA ANTRACITOVÁ ŠEDÁ PODLE RAL 7016
- BARVA PLEXISKLA BUDE URČENÁ PODLE VZORNIKU
- TAHOKOV POVRCHOVÁ ÚPRAVA SHODNÁ S OK, BARVA SVĚTLÁ STŘÍBRNÁ PODLE RAL 9006
- STOJANY NA KOLA OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ

Skladba V1

- SENDVIČOVÉ KOVOVÉ PUR PANELE tl. 40 mm

Skladba V2

- ŽB DESKA tl. 200 mm, KARI SÍŤ 100 / 100 mm tl. 8 mm, SPODNÍ I HORNÍ ČÁST, KRYTÍ 35 mm, BETON C 25/30 XC4, XF1;
- PODKLADNÍ BETON tl. 100 mm
- HUTNĚNÉ KAMENIVO tl. 100 mm



architektonická a projektová kancelář		Ing. arch. Libor Žák		Riegrova 44, 612 00 Brno člen sdružení	
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Libor Žák		VYPRACOVAL: Ing. arch. Martin Uggwitz		e-mail: liborzak.arch@gmail.com	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Libor Žák		KÓD ZAKÁZKY: 077-18-11-3		PROJEKTANT ČÁSTI PD:	
INVESTOR: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Intemac Solutions, s.r.o. Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim		STAVEBNÍ ÚŘAD: Kuřim		DATUM: 09/2019	
ČÁST: D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení		STAVBA: ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY CENTRA INTEMAC		STUPEŇ: DPS	
OBJEKT: SO 04 MOBILIÁŘ A SADOVÉ ÚPRAVY		MĚŘÍTKO: 1:25		FORMÁT: 594x420	
OBSAH: Detaily - přístřešek na kola		ČÍSLO VÝKRESU: AZ-1983		POR. Č.: 3	