

## Výkaz výměr

<b>Rozpočet</b>	<b>SO01.1 Změna užívání části obj.MTO na HD</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>SO01</b>	<b>Změna užív.části obj.MTO a HDS</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>FK1_2011</b>	<b>Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice</b>	Náklady na m.j.	0
	na pracoviště hemodialyzačního střediska	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	FK11_2011
Rozpočtoval		Počet listů	

  

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0 Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0 Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0 Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0 Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0 Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	HZS	0 Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0 Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0 Ostatní náklady celkem	0

  

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :   Datum :   Podpis :	Jméno :   Datum :   Podpis:	Jméno :   Datum :   Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %		0 Kč
DPH 20,0 %		0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč
DPH 0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>FK1_2011 Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní star</b>	Rozpočet : SO01.1
Objekt :	<b>SO01 Změna užív.části obj.MTO a HDS</b>	Změna užívání části obj.MTO na HDS

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnické instalace	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
Vzduchotechnika	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	3,0	0	0
Provoz investora	0	1,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,5	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Výkaz výměr

Stavba :	<b>FK1_2011 Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní</b>	Rozpočet: SO01.1
Objekt :	<b>SO01 Změna užív.části obj.MTO a HDS</b>	Změna užívání části obj.MTO na HDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132200010RAC	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	22,59		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
2	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	5,13		
3	274320030RA0	Základový pas ŽB z B 20 (C 16/20), vč. bednění	m3	22,59		
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
4	310279841R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2 tvárnici, tl.zdi 30cm	m3	4,48		
5	317121043RT3	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nosný NOP II / 2 / 23 129 x 24,9 x 20 cm	kus	1,00		
6	317121047RT4	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 15 P3,3 124 x 24,9 x 15	kus	6,00		
7	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,01		
8	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.10	t	0,34		
9	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14	t	0,22		
10	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16	t	0,21		
11	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.18	t	0,32		
12	340238233U00	Zazdívka 1m2 příčky YTONG 10cm	m2	1,08		
13	340238235U00	Zazdívka 1m2 příčky YTONG 15cm	m2	3,21		
14	340239233U00	Zazdívka 4m2 příčky YTONG 10cm	m2	1,46		
15	340239235U00	Zazdívka 4m2 příčky YTONG 15cm	m2	11,14		
16	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	48,06		
17	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	282,57		
18	342255032R00	Příčky z desek Ytong tl. 20 cm	m2	28,89		
19	342261112R00	Příčka sádkart. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm	m2	2,52		
20	342264051R00	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	17,29		
21	SD	SDK obklad VZT potrubí	m2	43,10		
22	13331712	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 5 mm	T	0,01		
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
23	411322323R00	Stropy trámové ze železobetonu B 20 (C 16/20)	m3	0,58		
24	411354236R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,0 mm	m2	5,76		
25	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,04		
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				
<b>Díl: 61</b>		<b>Upřesnění povrchů vnitřní</b>				
26	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	671,51		
27	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	411,79		
28	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	2 049,54		
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upřesnění povrchů vnitřní</b>				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
29	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 12,5 (C 12/15)	m3	9,31		
30	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	5,13		
31	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,43		
32	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I	m3	0,95		
33	632451055R00	Potěr pískocementový, min. 17 MPa, tl. 50 mm	m2	98,87		
34	632451229R00	Pripl zkd 1 cm tl	m2	98,87		
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				

## Výkaz výměr

Stavba :	<b>FK1_2011 Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní</b>	Rozpočet: SO01.1
Objekt :	<b>SO01 Změna užív.části obj.MTO a HDS</b>	Změna užívání části obj.MTO na HDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm STYRODUR	m2	29,71		
	<b>Celkem za</b>	<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
36	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	671,51		
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
37	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	41,86		
38	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	134,95		
39	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	9,96		
40	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,38		
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
41	971033461R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC	kus	8,00		
42	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,56		
43	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	5,67		
44	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	3,59		
45	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	15,38		
46	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	27,67		
47	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	671,51		
48	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2 037,00		
49	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	286,89		
50	97.1	Vybourání vnějších výplní vč.likvidace	m2	158,79		
51	97.2	Vybourání vnitřních výplní otvorů vč.likvidace	m2	79,57		
52	97.3	Odstranění nášlapných vrstev podlah vč.likvidace	m2	671,51		
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
53	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	196,64		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
54	711140016RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifikovaný pás Elastodek 50 SP	m2	83,64		
55	711	Izolace stěrková pod dlažby a obklady	m2	75,39		
56	711.2	Hydroizolace vč.2x vrstva geotextílie 300g	m2	51,30		
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
57	713121111RU1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky Nobasil PVT tl. 20 mm	m2	5,76		
58	713121111RV1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 30 mm	m2	3,86		
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
59	V10	Vni dveře vč.zárub.800/1970 EW30DP3+C D+M	kus	4,00		
60	V10	Vni dveře vč.zárub.900/1970 EW30DP3+C D+M	kus	4,00		
61	V11	Vni dveře vč.zárub.700x1970 D+M	kus	2,00		
62	V12	Vni dveře vč.zárub.1100x1970 D+M	kus	8,00		
63	V13	Vni dveře vč.zárub.800x1970 D+M	kus	6,00		
64	V14	Vni dveře vč.zárub.800x1970 D+M	kus	8,00		
65	V15	Vni dveře vč.zárub.900x1970 D+M	kus	13,00		
66	V16	Vni dveře vč.zárub.600x1970 D+M	kus	11,00		
67	V17	Vni dveře vč.zárub.900x1970 D+M	kus	7,00		
68	V19	Vni dveře vč.zárub.1000x1970 D+M	kus	2,00		
69	V20	Vni dveře vč.zárub.1100x1970 D+M	kus	2,00		

## Výkaz výměr

Stavba :	<b>FK1_2011 Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní</b>	Rozpočet: SO01.1
Objekt :	<b>SO01 Změna užív.části obj.MTO a HDS</b>	Změna užívání části obj.MTO na HDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	V21	Vni dveře vč.zárub.600x1970 D+M	kus	1,00		
71	V8	Vni dveře vč.zárub.900/1970 EW30DP3+C D+M	kus	3,00		
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
72	767587001RT6	Podhledy Thermatex, rošt, kazety 60 x 60 cm	m2	267,08		
73	V22	AL stěna 6460x3070 vč.kotvení D+M	kus	1,00		
74	V23	AL stěna 2200x3070 vč.kotvení D+M	kus	1,00		
75	V4	AL stěna 1750x2800 EW30DP3+C D+M	kus	1,00		
76	V6	AL stěna 1650x2500 EW30DP3+C D+M	kus	1,00		
77	V7	Plast stěna 1700x2500 D+M	kus	1,00		
78	V9	Výtah.dveře900x2000 EW15DP1+C D+M	kus	2,00		
78		výtah invalidní	kus	1,00		
79	Z1	Zábradlí u rampy D+M	sb	1,00		
80	Z10	Madlo u schodiště D+M	sb	1,00		
81	Z11	Zábradlí dl.1750mm D+M	kus	1,00		
82	Z12	Zábradlí dl.3510mm D+M	kus	1,00		
83	Z13	Zábradlí dl.1750mm D+M	kus	1,00		
84	Z14	Zábradlí dl.1670mm D+M	kus	1,00		
85	Z2	Zábradlí u rampy D+M	sb	1,00		
86	Z3	Madlo u rampy D+M	kus	1,00		
87	Z4	Madlo u rampy D+M	kus	1,00		
88	Z5	Madlo u schodiště DM	sb	1,00		
89	Z5	Madlo u schodiště D+M	sb	1,00		
90	Z7	Madlo u schodiště D+M	sb	1,00		
91	Z8	Madlo u schodiště D+M	sb	1,00		
92	Z9	Madlo u schodiště D+M	sb	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				
<b>Díl:</b>	<b>769</b>	<b>Otvorové prvky z plastu</b>				
93	V1	Plast stěna 2650x3000 D+M	kus	1,00		
94	V18	Plast stěna 2300x2100 D+M	kus	1,00		
95	V2	Plast stěna 3270x3000 D+M	kus	1,00		
96	V3	Plast stěna 1800x3000 D+M	kus	1,00		
97	V5	Plast stěna 1750x2500 D+M	kus	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>769 Otvorové prvky z plastu</b>				
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
98	771270010RA0	Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku	m	16,50		
99	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	409,14		
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
100	776	Podlaha Lino D+M	m2	262,37		
<b>Celkem za</b>		<b>776 Podlahy povlakové</b>				
<b>Díl:</b>	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				
101	777557203U00	Podlaha vyrovnání Teralit R	m2	262,37		
102	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%			
<b>Celkem za</b>		<b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>				
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
103	781470010RA0	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm	m2	411,79		
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>				
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
104	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	201,97		
105	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 837,34		
106	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	201,97		

### Výkaz výměr

Stavba :	<b>FK1_2011 Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní</b>	Rozpočet: SO01.1
Objekt :	<b>SO01 Změna užív.části obj.MTO a HDS</b>	Změna užívání části obj.MTO na HDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
107	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	807,86		
108	979999999R00	Poplatek za skladku 10 % příměsí	t	201,97		
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				