

Slepý rozpočet

Stavba :	2012 Brno, Gymnázium Elgartova 3	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Brno, Gymnázium Elgartova 3	Sanace vlhkosti v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	17,20		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	42,27		
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	35,22		
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	35,22		
5	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	42,27		
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	42,27		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,10		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,10		
9	171201211U00	Skládkovné zemina	t	8,10		
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	34,18		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	430320020RA0	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 12/15	m3	0,24		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
12	567211210R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm	m2	22,00		
13	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	22,00		
14	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	22,00		
15	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	23,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
16	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	50,60		
17	612433111RT4	Omítka sanační dle WTA 33% obsahu póru v čerstvé maltě	m2	376,78		
18	612100010RAA	Hrubá výplň rýh ve stěnách včetně omítky a malby	m2	4,39		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
19	622311521RU1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl.50 mm s mozaikovou omítkou	m2	35,93		
20	622451111R00	Vyrovnání podkladu pod izolaci - vnější stěna	m2	32,18		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
21	273313311R00	Beton podkladní prostý C 8/10 (B 10) tl.100mm	m3	44,28		
22	631312611R00	Mazanina betonová tl. 6 cm C 16/20 (B 20)	m3	26,57		
23	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených drát 4,0 oka 150/150mm	t	1,51		
24	63101	Vytvoření kanálku v podlaže pro rozvod kabelů	m	40,00		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
25	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	10,17		
26	962031132R01	Bourání cihelné přizdívky do tl.10cm	m2	32,18		
27	965043441RT5	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10cm, nad 4 m2 sbíječka	m3	44,31		
28	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	44,31		
29	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka dlaždice keramické	m2	110,03		
30	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	66,46		
31	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	22,00		
32	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 sborovna	m2	4,73		
33	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	282,66		

Slepý rozpočet

Stavba :	2012 Brno, Gymnázium Elgartova 3	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Brno, Gymnázium Elgartova 3	Sanace vlhkosti v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	102,42		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
35	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	205,92		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
36	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	447,88		
37	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40	m2	41,00		
38	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná folie svislá včetně dodávky folie	m2	41,00		
39	71101	Izolace zdiva injektáží - horizontální	m2	30,86		
40	71102	Izolace proti vodě nátěrem XYPEX Concentrate vč.přípravy podkladu dle techn.listu	m2	98,25		
41	71103	Izolace stěn difuzní - DOD + MTZ do výšky 30cm vč.srovnání podkladu,penetrace,stěrkové izolace	m2	111,90		
42	62852251	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral	m2	935,61		
43	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: 713		Izolace tepelné				
44	713121111RV4	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 60 mm	m2	443,07		
45	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	41,00		
46	28375464	Deska polystyrenová XPS tl. 100mm	m2	46,62		
47	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
48	72201	Úprava rozvodu vody v místnosti 006,005	soubor	1,00		
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
49	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm vč.likvidace	m2	34,43		
50	762900010RA0	Demontáž dřevěného obložení stěn vč.likvidace	m2	75,71		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
51	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	6,00		
52	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	6,00		
53	76401	Nové zaústění svodu - DMTZ,DOD+MTZ	kus	3,00		
54	76402	DOD+MTZ vpust' - zádveří, vč.napojení na kanalizaci	kus	1,00		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
55	767 01	DMTZ zábradlí - dvůr vč. likvidace	ks	6,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
56	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel, 20x10 v10	m	230,16		
57	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	230,16		
58	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	449,10		
59	771578011R00	Spára podlaha - stěna, dilatece - silikonem	m	377,10		
60	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	408,82		
61	59764210	Dlažba Taurus hladká matná protiskl. 300x300x9 mm	m2	536,80		
62	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl: 776		Podlahy povlakové				

Slepý rozpočet

Stavba :	2012 Brno, Gymnázium Elgartova 3	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Brno, Gymnázium Elgartova 3	Sanace vlhkosti v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	776511820RT1	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou z ploch nad 20 m2	m2	267,34		
64	776572220	Odstranění koberců	m2	34,43		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				
Díl:	781	Obklady keramické				
65	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou pod obklad	m2	25,66		
66	781415011RT3	Montáž obkladů stěn, porovin. do tmele Unifix 2K (Schömburg)	m2	25,66		
67	597813650	Obkládačka 150 x 200	m2	29,50		
68	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl:	784	Malby				
69	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim 1x	m2	659,70		
70	784185122RT1	Malba tekutá Keim-Biosil, barva, bez penetrace, 2x barva cenové skupiny I	m2	659,70		
71	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x strop	m2	580,46		
72	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x strop	m2	580,46		
73	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	1 240,16		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
74	M21	Úprava elektroinstalace	soubor	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
75	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina koberec	t	0,60		
76	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	199,06		
77	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	219,49		
78	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	219,49		
79	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 194,95		
80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	219,49		
81	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 097,47		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				