POHLED VÝCHODNÍ

POHLED ZÁPADNÍ

POZNÁMKY

- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ 200ks OKENNÍCH VÝPLNÍ

(B1) ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU Z CELÉ STĚNY VČETNĚ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ [13ks oken; celkem 73,3m²]

(B2) ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU Z PARAPETU [20ks; celkem 6,4m²]

(B3) ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU Z CELÉ STĚNY DO VÝŠKY 2,15m VČETNĚ OSTĚNÍ (V. 1,20m) [20ks; celkem 100,0m²]

(B4) ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU Z CELÉ STĚNY DO VÝŠKY 2,05m VČETNĚ OSTĚNÍ (V. 1,10m) [4ks; celkem 19,4m²]

(B5) ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU Z CELÉ STĚNY DO VÝŠKY 1,9m VČETNĚ OSTĚNÍ (V. 0,95m) [2ks; celkem 9,24m²]

(B6) DEMONTÁŽ LAMINÁTOVÉHO PARAPETU [180ks oken, 95ks dveří; celkem 378,0m]

(N1) ZAPRAVENÍ PO OSAZENÍ OKNA [161ks] + VÝMALBA CELÉ STĚNY VČETNĚ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ [161ks; celkem 931,1m²]

(N2) ZAPRAVENÍ PO OSAZENÍ OKNA [13ks] + ZAPRAVENÍ PO ODSTRANĚNÍ OBKLADU PO CELÉ VÝŠCE STĚNY VČETNĚ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ [13ks; celkem 73,3m²] + VÝMALBA CELÉ STĚNY VČETNĚ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ [13ks; celkem 73,3m²]

(N3) ZAPRAVENÍ PO OSAZENÍ OKNA [20ks] + ZAPRAVENÍ PO ODSTRANĚNÍ OBKLADU DO VÝŠKY 2,15m VČETNĚ OSTĚNÍ (V. 1,20m) [20ks; celkem 100,0m²] + VÝMALBA CELÉ STĚNY VČETNĚ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ [20ks; celkem 122,0m²]

(N4) ZAPRAVENÍ PO OSAZENÍ OKNA [4ks] + ZAPRAVENÍ PO ODSTRANĚNÍ OBKLADU DO VÝŠKY 2,05m VČETNĚ OSTĚNÍ (V. 1,10m) [4ks; celkem 19,4m²] + VÝMALBA CELÉ STĚNY VČETNĚ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ [4ks; celkem 24,4m²]

(N5) ZAPRAVENÍ PO OSAZENÍ OKNA [2ks] + ZAPRAVENÍ PO ODSTRANĚNÍ OBKLADU DO VÝŠKY 1,9m VČETNĚ OSTĚNÍ (V. 0,95m) [2ks; celkem 9,24m²] + VÝMALBA CELÉ STĚNY VČETNĚ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ [2ks; celkem 12,2m²]

(P1) VEDENÍ MEDICINÁLNÍHO PLYNU NAD VYMĚŇOVANÝMI OKNY – OPATRNÁ DEMONTÁŽ OKEN! [95ks]

X/O X/P X/K X/S VIZ. VÝPIS VÝROBKŮ – VÝKRES D.1.1.b.6

Projektant akce:	Ing. arch. Ondřej Skála	APRIOTA
Projektant dílu:		
Autorizace:	Ing. arch. Jiří Skála, Ph.D.	
Investor:	Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace	Paré:
Stavba:	VÝMĚNA OKEN BUDOVY "L" NEMOCNICE IVANČICE	Stupeň dokumentace: DPPS
		Datum: 7/2014
Díl / výkres:	D.1.1.b.4 POHLED VÝCHODNÍ, ZÁPADNÍ	Měřítko: 1:100