

II/152 MORAVSKÉ BRÁNICE, MOST 152-038

Číslo smlouvy objednatele: 363/2019
 Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1066/2019
 Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 508/2019 (SIMOST, s.r.o.)
 S20-033-0025 (SWIETELSKY stavební s.r.o.)

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO „II/152 MORAVSKÉ BRÁNICE, MOST 152-038“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
 zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
 sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SIMOST – SWIETELSKY – Moravské Bránice

zastoupený vedoucím společníkem

SIMOST, s.r.o.

sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
 zastoupený [REDACTED]

IČO: 469 95 803
 sp. zn. C 8943

a společníkem

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích
 zastoupený [REDACTED]

IČO: 480 35 599
 sp. zn. C 8032

oprávněni jednat a podepisovat:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 5. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Sanace podloží

SO 101 Silnice II/152. V souladu s diagnostikou a zadávací dokumentací byla provedena SZZ na sanované vrstvě o mocnosti 35 cm. Výsledek této zkoušky byl nevyhovující. Zhotovitel tedy připravil další zkušební místa v tloušťce 50 cm a 70 cm. Z důvodu vyhovující SZZ na tloušťce 50cm, nebyla SZZ na 70cm prováděna. Výsledek SZZ na 35cm byl nevyhovující, bylo tedy rozhodnuto o celoplošné sanaci v tloušťce 50cm. Tato úprava se týká úseku ve staničení 0,003 - 0,333.

SO 104.1 Napojení místní komunikace -I- km 0,000 - 0,025. V souladu s diagnostikou a zadávací dokumentací byla provedena SZZ na sanované vrstvě o mocnosti 35 cm. Výsledek této zkoušky byl nevyhovující. Zhotovitel tedy připravil další zkušební místa v tloušťce 50 cm a 70 cm. Z důvodu vyhovující SZZ na tloušťce 50cm, nebyla SZZ na 70cm prováděna. Výsledek SZZ na 35cm byl nevyhovující, bylo tedy rozhodnuto o celoplošné sanaci v tloušťce 50cm.

SO 104.2 Napojení místní komunikace -I- km 0,025 - 0,040. V souladu s diagnostikou a zadávací dokumentací byla provedena SZZ na sanované vrstvě o mocnosti 35 cm. Výsledek této zkoušky byl nevyhovující. Zhotovitel tedy připravil další zkušební místa v tloušťce 50 cm a 70 cm. Z důvodu vyhovující SZZ na tloušťce 50cm, nebyla SZZ na 70cm prováděna. Výsledek SZZ na 35cm byl nevyhovující, bylo tedy rozhodnuto o celoplošné sanaci v tloušťce 50cm.

SO 201 Most ev.č. 152-038. V souladu s diagnostikou a zadávací dokumentací byla provedena SZZ na sanované vrstvě o mocnosti 35 cm. Výsledek této zkoušky byl nevyhovující. Zhotovitel tedy připravil další zkušební místa v tloušťce 50 cm a 70 cm. Z důvodu vyhovující SZZ na tloušťce 50cm, nebyla SZZ na 70cm prováděna. Výsledek SZZ na 35cm byl nevyhovující, bylo tedy rozhodnuto o celoplošné sanaci v tloušťce 50cm.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

18.906.812,81 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 - vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne 25. 11. 2019

V Brně, dne 25. 11. 2019




SIMOST, s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE TDK 1

Projekt: II/152 Moravské Bránice, most 152-038

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK I		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		méněpráce	vícepráce	
SO 101	Silnice II/152	8 012 752,10		1 480 008,92	9 492 761,02
SO 103	Úprava chodníku	134 619,95			134 619,95
SO 104.1	Napojení místní komunikace - I - KM 0,000 - 0,025	372 695,53		22 018,73	394 714,26
SO 102	Dopravně inženýrská opatření	352 921,25			352 921,25
SO 201	Most ev.č. 152-038	3 864 674,92		112 185,00	3 976 859,92
SO 202	ŽB římsa	1 657 818,33			1 657 818,33
SO 203	Obnova oplucení	93 745,80			93 745,80
SO 402	Kábel VO - ulice M.B.	32 723,97			32 723,97
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		14 521 951,85		1 614 212,65	16 136 164,50

I. Objekty zajišťované společně s obcí - způsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK I		Nový rozpočet bez DPH
Popis			méněpráce	vícepráce	
SO 301	Dešťová kanalizace - podíl SÚS JMK 69,0%	1 181 136,88			1 181 136,88
SO 302	Zatrubnění příkopu - podíl SÚS JMK 67,0%	576 883,07			576 883,07
I. Objekty zajišťované společně s obcí - způsobilé náklady celkem		1 758 019,95	0,00	0,00	1 758 019,95

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK I		Nový rozpočet bez DPH
Popis			méněpráce	vícepráce	
OSTATNÍ NÁKLADY		455 970,57			455 970,57
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem		455 970,57	0,00	0,00	455 970,57

Rekapitulace	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK I		Nový rozpočet bez DPH
		méněpráce	vícepráce	
I. Objekty SÚS JMK, společné objekty s obcí, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady	16 735 942,37	0,00	1 614 212,65	18 350 155,02

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK I		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		méněpráce	vícepráce	
SO 104.2	Napojení místní komunikace - I - KM 0,025 - 0,040	112 122,57		139 476,43	251 599,00
SO 108.1	Napojení na stávající stav - začátek úseku	52 335,00			52 335,00
SO 108.2	Napojení na stávající stav - konec úseku	32 723,79			32 723,79
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		197 181,36	0,00	139 476,43	336 657,79

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK I		Nový rozpočet bez DPH
Popis			méněpráce	vícepráce	
OSTATNÍ NÁKLADY		55 000,00			55 000,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		165 000,00			165 000,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00

II. Rekapitulace	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK I		Nový rozpočet bez DPH
		méněpráce	vícepráce	
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady	417 181,36	0,00	139 476,43	556 657,79

I. + II. Rekapitulace	Kontrolní rozpočet bez DPH	TDK I		Nový rozpočet bez DPH
		méněpráce	vícepráce	
FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU CELKEM	17 153 123,73	0,00	1 753 689,08	18 906 812,81

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 16141 II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS**Objekt:** SO 101 Silnice II/152**Rozpočet:** . SÚS JmK**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 1 480 008,92 Kč**Cena celková:** 1 480 008,92 Kč**DPH:** 310 801,87 Kč**Cena s daní:** 1 790 810,79 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 3 861,00**Náklad na měrnou jednotku:** 383,32 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16141 II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS
Objekt: SO 101 Silnice II/152
Rozpočet: SÚS JmK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	3 014102	c	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení betonu	T	2 152,158	210,00	451 953,18
0			Všeobecné konstrukce a práce				451 953,18
1	17 123738	b	Zemní práce ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM výměna podloží, odvoz na skládku vč. uložení pouze se souhlasem investora bude fakturováno dle skutečnosti předpoklad 10% z plochy trasy	M3	1 076,079	200,00	215 215,80
	21 17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení nevhodné zeminy na skládku pouze se souhlasem investora bude fakturováno dle skutečnosti	M3	1 076,079	15,00	16 141,19
1			Zemní práce				231 356,99
2	30 21451		Základy SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE v místě výměny podloží, lomový kámen fr. 0/125 pouze se souhlasem investora bude fakturováno dle skutečnosti předpoklad 10% z plochy trasy	M3	1 062,265	750,00	796 696,75



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16141 II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS
Objekt:	SO 101 Silnice II/152
Rozpočet:	. SÚS JmK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zaměřeno acad, viz příloha 101_02_Situace				
2		Základy					796 698,75

Celkem:

1 480 008,92

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 16141 II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS

Objekt: SO 104.1 Napojení MK - I - KM 0.000 - 0.025

Rozpočet: . SÚS JmK

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel: Firma

Základní cena: 22 018,73 Kč

Cena celková: 22 018,73 Kč

DPH: 4 623,93 Kč

Cena s daní: 26 642,66 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 278,00

Náklad na měrnou jednotku: 79,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspe

Firma: Firma

Strana: 2

3.6.1.8

Datum: 18.09.2019

Čas: 13:56:54

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16141 II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS
Objekt: SO 104.1 Napojení MK - I - KM 0.000 - 0.025
Rozpočet: . SÚS JmK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
32	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	31,796	210,00	6 677,16
0			Všeobecné konstrukce a práce				6 677,16
1			Zemní práce				
34	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	15,898	200,00	3 179,60
33	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŤŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	15,898	15,00	238,47
1			Zemní práce				3 418,07
2			Základy				
35	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVĚHO KAMENE	M3	15,898	750,00	11 923,50
2			Základy				11 923,50

Celkem:

22 018,73

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 16141 II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS**Objekt:** SO 104.2 Napojení MK - I - KM 0.025 - 0.040**Rozpočet:** . SÚS JmK**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** Projektční kancelář PRJS spol. s r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 139 476,43 Kč**Cena celková:** 139 476,43 Kč**DPH:** 29 290,05 Kč**Cena s daní:** 168 766,48 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 278,00**Náklad na měrnou jednotku:** 501,71 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16141 II/152 Moravské Bránice, most 152-038. SÚS
Objekt: SO 104.2 Napojení MK - I - KM 0.025 - 0.040
Rozpočet: . SÚS JmK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	11 014102	Všeobecné konstrukce a práce	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	201,410	210,00	42 296,10
0		Všeobecné konstrukce a práce					42 296,10
1	12 123738	Zemní práce	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	100,705	200,00	20 141,00
	13 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	100,705	15,00	1 510,58
1		Zemní práce					21 651,58
2	14 21451	Základy	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	100,705	750,00	75 528,75
2		Základy					75 528,75
Celkem:							139 476,43

**SOUPIŠ PRACÍ****Stavba:** 16141 II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS**Objekt:** SO 201 Most ev.č. 152-038**Rozpočet:** . SÚS JmK**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 112 185,00 Kč**Cena celková:** 112 185,00 Kč**DPH:** 23 558,85 Kč**Cena s daní:** 135 743,85 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 162,00**Náklad na měrnou jednotku:** 692,50 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16141 II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS
Objekt: SO 201 Most ev.č. 152-038
Rozpočet: SÚS JmK

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	41 014102		Všeobecné konstrukce a práce e POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	162,000	210,00	34 020,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				34 020,00
1	42 123738		Zemní práce ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	81,000	200,00	16 200,00
	25 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení nevhodné zeminy z výkopů na skládku, viz položky:	M3	81,000	15,00	1 215,00
1			Zemní práce				17 415,00
2	84 21451		Základy SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	81,000	750,00	60 750,00
2			Základy				60 750,00
Celkem:							112 185,00