

## SMLOUVA O DÍLO

### III/40813 VYSOČANY - BÍTOV, SANACE SKAL - HAVARIJNÍ ZÁSAH

#### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
sp. zn. Pr. 287

a

#### ZHOTOVITEL

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
statutární orgán: [redacted]

IČO 48035599

Společnost zastupují a podepisují za ní vždy dva jednatele společně

zastoupena [redacted]

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

#### I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. Dílem je sanace 9 úseků skalních svahů u silnice III/40813 mezi obcemi Bítov a Vysočany, v km 6,700 až 9,800. Sanace budou spočívat především v odtěžení nestabilních hornin a odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou, včetně odvozu, uložení nebo likvidace vytěženého materiálu a dřevní hmoty. Práce budou zahájeny nejprve na objektu SO 100.1 (km 6,700 – 6,950) a postupně budou pokračovat na dalších objektech ve směru od obce Bítov tzn. SO 100.2, 100.3, 100.4 atd. (dále jen „dílo“, případně „stavba“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
5. Místem plnění je svah u silnice III/40813 Vysočany - Bítov.
6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním díla**, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - i. Soupis prací.
  - ii. Situace.
  - iii. Písemné pokyny objednatele.
  - iv. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
  - v. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

#### II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště

**do 5 dnů od účinnosti smlouvy o dílo**

Dokončení a předání díla

**do 28.2.2020**

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. O převzetí staveniště bude sepsán protokol. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
  - i. návrh technologického postupu prací;
  - ii. havarijní plán.
3. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

### III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**4 974 744,45 Kč**

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

### IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDAKCE] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
2. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:
  - i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
  - ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
  - iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
    - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
    - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
    - čerpání v průběhu sledovaného období,
    - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
    - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
  - iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
3. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
  - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
  - ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
  - iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
  - iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
  - v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

- vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu \*.pdf a ve formátu XC4 - \*.xml správci stavby a společně s fakturou na adresu [REDACTED]
- 4. Na prvním kontrolním dni stavby bude předán zhotoviteli objednatelem vzor zjišťovacího protokolu, celkové rekapitulace a soupisu provedených prací, který se zavazuje zhotovitel užívat.
- 5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení a předání celé stavby, protokol o předání a převzetí díla.
- 6. Samostatné faktury budou vystavovány k úhradě nových a dodatečných prací. Samostatné faktury budou vystavovány k položkám označeným v rozpočtu jako nezpůsobilé náklady.
- 7. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.
- 8. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 1 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení.
- 9. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 10. Zálohové platby se nesjednávají.
- 11. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 ods.2 písm. c) zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
- 2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Na stavbě bude přítomna za zhotovitele osoba s oprávněním dle zákona č. 360/1992 Sb., § 5 odst. 3 písm. i) geotechnika a dvě osoby odborně způsobilé pro provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou a za stanovení technologických postupů prací ve výškách.
- 3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
- 4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 6. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění sjednaný v čl. II. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
- 5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ze situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- 6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- 7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- 8. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena sanace, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- 9. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
  - i. stavební deník.
  - ii. fotodokumentace provádění stavby, vč. dokumentace stavu blízkých nemovitostí.
  - iii. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) - minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 13. tohoto článku;

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

10. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.
11. Poddodavatelé
  - 11.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.
  - 11.2 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
  - 11.3 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by ji prováděl sám.
12. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)
  - 12.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
  - 12.2 Objednatel bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
  - 12.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatel.
13. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
  - i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
  - ii. Název původce odpadu.
  - iii. Datum a čas uložení odpadu.
  - iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
  - v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
  - vi. Původ odpadu (název stavby).
  - vii. Název odpadu.
  - viii. Kód odpadu.
  - ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
  - x. Kdo odpad převzal.
  - xi. Kdo odpad odevzdal.
14. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
15. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za úplné uzavírky (úsek je uzavřen v obou směrech do 30.6.2020).

## VI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen:
  - i. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště;
  - ii. zajistit bezpečnostní opatření.

4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

## VII. ZMĚNY ZADÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. II. odst. 4. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu \*.pdf a ve formátu XC4-\*.xml.

5. Nabídková cena bude určena následovně:

5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cena dodatečných prací či dodávek | Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem<br>Veřejné zakázky |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

-----

Cena uvedená v sazebníku OTSKP

-----

Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací  
dokumentaci\*

\* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsány způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

## VIII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele je statutární zástupce, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Správce stavby je zejména oprávněn:
  - i. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
  - ii. vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
  - iii. rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;

- iv. udělit souhlas s využitím poddodavatele;
- v. udělit zhotoviteli pokyny;
- vi. přebírat od zhotovitele změnové listy;
- vii. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
- viii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti, podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
- ix. udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
- x. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
- xi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
- xii. činit zápisy do stavebního deníku.

4. Technický dozor je oprávněn:

- i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
- ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
- iii. činit zápisy do stavebního deníku.

5. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídá za jeho odborné provedení.

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*.

## IX. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

- 1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- 2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla

- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění

6 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelcem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

## 5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště                                                                                                                                                           | 1000,- Kč denně                                    |
| V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění                                                                                                                                               | 1000,- Kč denně                                    |
| V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka                                                                                                                                              | 500,- Kč denně                                     |
| V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno | 3.000,-Kč<br>za poddodavatele                      |
| V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. V. odst. 12. smlouvy                                                                          | 5.000,-Kč za každé<br>jednotlivé nápravné opatření |

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná písemná výzva se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

## 6. Úrok z prodlení

6.1. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

## X. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:

- Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
- Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
- Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
- Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
- Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
- Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
- Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
- Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
- Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

## XI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk, probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i:
  - 5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
  - 5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny osoby stavbyvedoucího a osob odpovědných za stanovení postupu prací a oprávněných k pracím ve výškách a nad volnou hloubkou v příloze č. 3 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 12 tohoto článku.
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
12. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejněním smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: plná moc zhotovitele opravňující k jednání a k podpisu smlouvy, oprávněné osoby zhotovitele uvedené v hlavičce smlouvy, jednotkové ceny v soupise prací
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
  1. Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací).
  2. Oprávněné osoby objednatele.
  3. Oprávněné osoby zhotovitele.
  4. Vzor změnového listu.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Ostravě dne 2.12.2019

V Brně, dne

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

---

Projekt :

**III-408413 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah**

| <b>I. Rekapitulace stavby - stavební náklady</b> |                                      | <b>Kontrolní rozpočet<br/>bez DPH</b> | <b>Kontrolní rozpočet<br/>včetně DPH</b> |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Objekt</b>                                    | <b>Popis</b>                         |                                       |                                          |
| <b>SO 100</b>                                    | <b>Sanace skal - havarijní zásah</b> |                                       |                                          |
| SO 100.1                                         | Úsek km 6,700 - 6,950                | 396 265,90                            | 479 481,74                               |
| SO 100.2                                         | Úsek km 7,200 - 7,410                | 358 378,90                            | 433 638,47                               |
| SO 100.3                                         | Úsek km 7,620 - 7,700                | 412 232,70                            | 498 801,57                               |
| SO 100.4                                         | Úsek km 8,300 - 8,450                | 288 708,00                            | 349 336,68                               |
| SO 100.5                                         | Úsek km 8,500 - 8,740                | 672 128,55                            | 813 275,55                               |
| SO 100.6                                         | Úsek km 8,950 - 9,050                | 443 509,95                            | 536 647,04                               |
| SO 100.7                                         | Úsek km 9,100 - 9,200                | 170 443,15                            | 206 236,21                               |
| SO 100.8                                         | Úsek km 9,320 - 9,420                | 574 890,40                            | 695 617,38                               |
| SO 100.9                                         | Úsek km 9,550 - 9,800                | 1 108 186,90                          | 1 340 906,15                             |
| <b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>   |                                      | <b>4 424 744,45</b>                   | <b>5 353 940,78</b>                      |

| <b>II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady</b> |                  | <b>Kontrolní rozpočet<br/>bez DPH</b> | <b>Kontrolní rozpočet<br/>včetně DPH</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Objekt</b>                                               | <b>Popis</b>     |                                       |                                          |
|                                                             | Ostatní náklady  | 50 000,00                             | 60 500,00                                |
|                                                             | Vedlejší náklady | 500 000,00                            | 605 000,00                               |
| <b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>                    |                  | <b>550 000,00</b>                     | <b>665 500,00</b>                        |

| <b>Rekapitulace stavby souhrn</b>       | <b>Kontrolní rozpočet<br/>bez DPH</b> | <b>Kontrolní rozpočet<br/>včetně DPH</b> |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Finanční náklady projektu celkem</b> | <b>4 974 744,45</b>                   | <b>6 019 440,78</b>                      |

Aspe

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah**  
 číslo a název SO **SO 100 Sanace skal - havarijní zásah**  
 číslo a název rozpočtu: **SO 100.1 Úsek km 6,700 - 6,950**

| Poř.<br>č. pol. | Kód<br>položky | Varianta<br>položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jednotka | Počet<br>jednotek | CENA       |            |
|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|
|                 |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                   | jednotková | celkem     |
| 1               | 2              | 3                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5        | 6                 | 7          | 8          |
| <b>1</b>        |                |                     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |            |            |
| 1               | 155211112      |                     | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10<br>odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek, keře a stromy do průměru 10 cm<br>zaměřeno na stavbě<br>730=730,000 [A] | M2       | 730,000           | 230,00     | 167 900,00 |
| 2               | 111251111      |                     | Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm<br>štěpkování, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, viz pol. č. 155211112<br>zaměřeno na stavbě<br>4,323=4,323 [A]                                                                                                                                                      | M3       | 4,323             | 3 800,00   | 16 427,40  |
| 3               | 112101102      |                     | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>15=15,000 [A]                                                                                                                                                                                                | KUS      | 15,000            | 800,00     | 12 000,00  |
| 4               | 111201101      |                     | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>190=190,000 [A]                                                                                                                                                         | M2       | 190,000           | 85,00      | 16 150,00  |
| 5               | 112151115      |                     | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 600 mm<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>7=7,000 [A]                                                                                                                                                                                     | KUS      | 7,000             | 1 800,00   | 12 600,00  |
| 6               | 155211122      |                     | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly<br>zaměřeno na stavbě<br>16,300=16,300 [A]                                                                                                                                                                                                                     | M3       | 16,300            | 3 500,00   | 57 050,00  |

|    |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |          |           |
|----|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 7  | 155211311 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí s přehozením do vzdálenosti do 3 m, s naložením na dopravní prostředek<br>zaměřeno na stavbě<br>4,75=4,750 [A]      | M3 | 4,750   | 4 710,00 | 22 372,50 |
| 8  | 155211312 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou tlakovými poduškami<br>zaměřeno na stavbě<br>1,15=1,150 [A]                                                                                                                                                               | M3 | 1,150   | 8 000,00 | 9 200,00  |
| 9  | 155211313 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny<br>zaměřeno na stavbě<br>1,4=1,400 [A]                                                                                          | M3 | 1,400   | 9 500,00 | 13 300,00 |
| 10 | 162301151 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>16,3+4,75+1,15+1,4=23,600 [A]                                                                                                                                   | M3 | 23,600  | 150,00   | 3 540,00  |
| 11 | 162701155 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>16,3+4,75+1,15+1,4=23,600 [A] | M3 | 23,600  | 380,00   | 8 968,00  |
| 12 | 162701159 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>dalších 31 km dopravy na skládku k pol. č. 162701155<br>zaměřeno na stavbě<br>23,6=23,600 [A]<br>31=31,000 [B]<br>A*B=731,600 [C]                                                          | M3 | 731,600 | 45,00    | 32 922,00 |
| 13 | 167101153 |  | Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7<br>skládání, nakládání, překládání, k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>23,6=23,600 [A]                                                                                                                             | M3 | 23,600  | 200,00   | 4 720,00  |
| 14 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>23,6=23,600 [A]                                                                                                                                                                                        | M3 | 23,600  | 30,00    | 708,00    |
| 15 | 171201211 |  | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,                                                                                                                                                                 | T  | 61,360  | 300,00   | 18 408,00 |

23,6 m3=23,600 [A]  
2,600 t/m3=2,600 [B]  
A\*B=61,360 [C]

1

**Zemní práce**

**Celkem**

**396 265,90**

Aspe

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **SÚS JmK** **III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah**  
 číslo a název SO **SO 100** **Sanace skal - havarijní zásah**  
 číslo a název rozpočtu: **SO 100.2** **Úsek km 7,200 - 7,410**

| Poř.<br>č.pol.       | Kód<br>položky | Varianta<br>položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jednotka | Počet<br>jednotek | CENA       |            |
|----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|
|                      |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                   | jednotková | celkem     |
| 1                    | 2              | 3                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5        | 6                 | 7          | 8          |
| <b>1 Zemní práce</b> |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                   |            |            |
| 1                    | 155211112      |                     | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10<br>odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek, keře a stromy do průměru 10 cm<br>zaměřeno na stavbě<br>550=550,000 [A] | M2       | 550,000           | 230,00     | 126 500,00 |
| 2                    | 111251111      |                     | Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm<br>štěpkování, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, viz pol. č. 155211112<br>zaměřeno na stavbě<br>3,588=3,588 [A]                                                                                                                                                      | M3       | 3,588             | 3 800,00   | 13 634,40  |
| 3                    | 112101102      |                     | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>25=25,000 [A]                                                                                                                                                                                                | KUS      | 25,000            | 800,00     | 20 000,00  |
| 4                    | 111201101      |                     | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>250=250,000 [A]                                                                                                                                                         | M2       | 250,000           | 85,00      | 21 250,00  |
| 5                    | 112151115      |                     | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 600 mm<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>20=20,000 [A]                                                                                                                                                                                   | KUS      | 20,000            | 1 800,00   | 36 000,00  |
| 6                    | 155211122      |                     | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly<br>zaměřeno na stavbě<br>12,500=12,500 [A]                                                                                                                                                                                                                     | M3       | 12,500            | 3 500,00   | 43 750,00  |

|    |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |          |           |
|----|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 7  | 155211311 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí s přehozením do vzdálenosti do 3 m, s naložením na dopravní prostředek<br>zaměřeno na stavbě<br>5,150=5,150 [A]            | M3 | 5,150   | 4 710,00 | 24 256,50 |
| 8  | 155211312 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou tlakovými poduškami<br>zaměřeno na stavbě<br>0,550=0,550 [A]                                                                                                                                                                     | M3 | 0,550   | 8 000,00 | 4 400,00  |
| 9  | 155211313 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny<br>zaměřeno na stavbě<br>1,150=1,150 [A]                                                                                               | M3 | 1,150   | 9 500,00 | 10 925,00 |
| 10 | 162301151 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>12,500+5,150+0,550+1,150=19,350 [A]                                                                                                                                    | M3 | 19,350  | 150,00   | 2 902,50  |
| 11 | 162701155 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>12,500+5,150+0,550+1,150=19,350 [A] | M3 | 19,350  | 380,00   | 7 353,00  |
| 12 | 162701159 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>dalších 32 km dopravy na skládku k pol. č. 162701155<br>zaměřeno na stavbě<br>19,350=19,350 [A]<br>32=32,000 [B]<br>A*B=619,200 [C]                                                               | M3 | 619,200 | 45,00    | 27 864,00 |
| 13 | 167101153 |  | Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7<br>skládání, nakládání, překládání, k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>19,350=19,350 [A]                                                                                                                                  | M3 | 19,350  | 200,00   | 3 870,00  |
| 14 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>19,350=19,350 [A]                                                                                                                                                                                             | M3 | 19,350  | 30,00    | 580,50    |
| 15 | 171201211 |  | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,                                                                                                                                                                        | T  | 50,310  | 300,00   | 15 093,00 |

19,350 m<sup>3</sup>=19,350 [A]

2,600 t/m<sup>3</sup>=2,600 [B]

A\*B=50,310 [C]

1

Zemní práce

Celkem

358 378,90

Aspe

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah**  
 číslo a název SO **SO 100 Sanace skal - havarijní zásah**  
 číslo a název rozpočtu: **SO 100.3 Úsek km 7,620 - 7,700**

| Poř.<br>č.pol. | Kód<br>položky | Varianta<br>položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jednotka | Počet<br>jednotek | CENA       |            |
|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|
|                |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                   | jednotková | celkem     |
| 1              | 2              | 3                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5        | 6                 | 7          | 8          |
| <b>1</b>       |                |                     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |            |            |
| 1              | 155211112      |                     | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10<br>odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek, keře a stromy do průměru 10 cm<br>zaměřeno na stavbě<br>750=750,000 [A] | M2       | 750,000           | 230,00     | 172 500,00 |
| 2              | 111251111      |                     | Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm<br>štěpkování, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, viz pol. č. 155211112<br>zaměřeno na stavbě<br>4,324=4,324 [A]                                                                                                                                                      | M3       | 4,324             | 3 800,00   | 16 431,20  |
| 3              | 112101102      |                     | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>6=6,000 [A]                                                                                                                                                                                                  | KUS      | 6,000             | 800,00     | 4 800,00   |
| 4              | 111201101      |                     | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>185=185,000 [A]                                                                                                                                                         | M2       | 185,000           | 85,00      | 15 725,00  |
| 5              | 112151115      |                     | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 600 mm<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>6=6,000 [A]                                                                                                                                                                                     | KUS      | 6,000             | 1 800,00   | 10 800,00  |
| 6              | 155211122      |                     | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly<br>zaměřeno na stavbě<br>20,25=20,250 [A]                                                                                                                                                                                                                      | M3       | 20,250            | 3 500,00   | 70 875,00  |

|    |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |          |           |
|----|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 7  | 155211311 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí s přehozením do vzdálenosti do 3 m, s naložením na dopravní prostředek<br>zaměřeno na stavbě<br>$4,85=4,850$ [A]   | M3 | 4,850   | 4 710,00 | 22 843,50 |
| 8  | 155211312 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou tlakovými poduškami<br>zaměřeno na stavbě<br>$1=1,000$ [A]                                                                                                                                                               | M3 | 1,000   | 8 000,00 | 8 000,00  |
| 9  | 155211313 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny<br>zaměřeno na stavbě<br>$1=1,000$ [A]                                                                                         | M3 | 1,000   | 9 500,00 | 9 500,00  |
| 10 | 162301151 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>$20,25+4,85+1+1=27,100$ [A]                                                                                                                                    | M3 | 27,100  | 150,00   | 4 065,00  |
| 11 | 162701155 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>$20,25+4,85+1+1=27,100$ [A] | M3 | 27,100  | 380,00   | 10 298,00 |
| 12 | 162701159 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>dalších 32 km dopravy na skládku k pol. č. 162701155<br>zaměřeno na stavbě<br>$27,1=27,100$ [A]<br>$32=32,000$ [B]<br>$A*B=867,200$ [C]                                                   | M3 | 867,200 | 45,00    | 39 024,00 |
| 13 | 167101153 |  | Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7<br>skládání, nakládání, překládání, k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>$27,1=27,100$ [A]                                                                                                                          | M3 | 27,100  | 200,00   | 5 420,00  |
| 14 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>$27,1=27,100$ [A]                                                                                                                                                                                     | M3 | 27,100  | 30,00    | 813,00    |
| 15 | 171201211 |  | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,                                                                                                                                                                | T  | 70,460  | 300,00   | 21 138,00 |

27,1 m3=27,100 [A]  
2,600 t/m3=2,600 [B]  
A\*B=70,460 [C]

1

**Zemní práce**

**Celkem**

**412 232,70**

**Aspe** Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje  
**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba **SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bitov, sanace skal - havarijní zásah**  
 číslo a název SO **SO 100 Sanace skal - havarijní zásah**  
 číslo a název rozpočtu: **SO 100.4 Úsek km 8,300 - 8,450**

| Poř.<br>č.pol.       | Kód<br>položky | Varianta<br>položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jednotka | Počet<br>jednotek | CENA       |            |
|----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|
|                      |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                   | jednotková | celkem     |
| 1                    | 2              | 3                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5        | 6                 | 7          | 8          |
| <b>1 Zemní práce</b> |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                   |            |            |
| 1                    | 155211112      |                     | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10<br>odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek, keře a stromy do průměru 10 cm<br>zaměřeno na stavbě<br>455=455,000 [A] | M2       | 455,000           | 230,00     | 104 650,00 |
| 2                    | 111251111      |                     | Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm<br>štěpkování, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, viz pol. č. 155211112<br>zaměřeno na stavbě<br>2,73=2,730 [A]                                                                                                                                                       | M3       | 2,730             | 3 800,00   | 10 374,00  |
| 3                    | 112101102      |                     | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>5=5,000 [A]                                                                                                                                                                                                  | KUS      | 5,000             | 800,00     | 4 000,00   |
| 4                    | 111201101      |                     | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>165=165,000 [A]                                                                                                                                                         | M2       | 165,000           | 85,00      | 14 025,00  |
| 5                    | 112151115      |                     | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 600 mm<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>5=5,000 [A]                                                                                                                                                                                     | KUS      | 5,000             | 1 800,00   | 9 000,00   |
| 6                    | 155211122      |                     | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly<br>zaměřeno na stavbě<br>10,25=10,250 [A]                                                                                                                                                                                                                      | M3       | 10,250            | 3 500,00   | 35 875,00  |

|    |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |          |           |
|----|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 7  | 155211311 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí s přehozením do vzdálenosti do 3 m, s naložením na dopravní prostředek zaměřeno na stavbě<br>5,65=5,650 [A]   | M3 | 5,650   | 4 710,00 | 26 611,50 |
| 8  | 155211312 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou tlakovými poduškami zaměřeno na stavbě<br>1=1,000 [A]                                                                                                                                                               | M3 | 1,000   | 8 000,00 | 8 000,00  |
| 9  | 155211313 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny zaměřeno na stavbě<br>2=2,000 [A]                                                                                         | M3 | 2,000   | 9 500,00 | 19 000,00 |
| 10 | 162301151 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>10,25+5,65+1+2=18,900 [A]                                                                                                                                    | M3 | 18,900  | 150,00   | 2 835,00  |
| 11 | 162701155 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>10,25+5,65+1+2=18,900 [A] | M3 | 18,900  | 380,00   | 7 182,00  |
| 12 | 162701159 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m dalších 33 km dopravy na skládku k pol. č. 162701155 zaměřeno na stavbě<br>18,9=18,900 [A]<br>33=33,000 [B]<br>A*B=623,700 [C]                                                          | M3 | 623,700 | 45,00    | 28 066,50 |
| 13 | 167101153 |  | Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7 skládání, nakládání, překládání, k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>18,9=18,900 [A]                                                                                                                          | M3 | 18,900  | 200,00   | 3 780,00  |
| 14 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>18,9=18,900 [A]                                                                                                                                                                                     | M3 | 18,900  | 30,00    | 567,00    |
| 15 | 171201211 |  | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313.                                                                                                                                                              | T  | 49,140  | 300,00   | 14 742,00 |

18,9 m3=18,900 [A]

2,600 t/m3=2,600 [B]

A\*B=49,140 [C]

1

Zemní práce

**Celkem:**

**288 708,00**

Aspe

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah  
 číslo a název SO SO 100 Sanace skal - havarijní zásah  
 číslo a název rozpočtu: SO 100.5 Úsek km 8,500 - 8,740

| Poř.<br>č. pol. | Kód<br>položky | Varianta<br>položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jednotka | Počet<br>jednotek | CENA       |            |
|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|
|                 |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                   | jednotková | celkem     |
| 1               | 2              | 3                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5        | 6                 | 7          | 8          |
| <b>1</b>        |                |                     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |            |            |
| 1               | 155211112      |                     | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10<br>odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek, keře a stromy do průměru 10 cm<br>zaměřeno na stavbě<br>955=955,000 [A] | M2       | 955,000           | 230,00     | 219 650,00 |
| 2               | 111251111      |                     | Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm<br>štěpkování, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, viz pol. č. 155211112<br>zaměřeno na stavbě<br>5,696=5,696 [A]                                                                                                                                                      | M3       | 5,696             | 3 800,00   | 21 644,80  |
| 3               | 112101102      |                     | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>15=15,000 [A]                                                                                                                                                                                                | KUS      | 15,000            | 800,00     | 12 000,00  |
| 4               | 111201101      |                     | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>300=300,000 [A]                                                                                                                                                         | M2       | 300,000           | 85,00      | 25 500,00  |
| 5               | 112151115      |                     | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 600 mm<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>7=7,000 [A]                                                                                                                                                                                     | KUS      | 7,000             | 1 800,00   | 12 600,00  |
| 6               | 155211122      |                     | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly<br>zaměřeno na stavbě<br>32,75=32,750 [A]                                                                                                                                                                                                                      | M3       | 32,750            | 3 500,00   | 114 625,00 |

|    |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |          |           |
|----|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|
| 7  | 155211311 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí s přehozením do vzdálenosti do 3 m, s naložením na dopravní prostředek<br>zaměřeno na stavbě<br>11,25=11,250 [A]     | M3 | 11,250    | 4 710,00 | 52 987,50 |
| 8  | 155211312 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou tlakovými poduškami<br>zaměřeno na stavbě<br>3,85=3,850 [A]                                                                                                                                                                | M3 | 3,850     | 8 000,00 | 30 800,00 |
| 9  | 155211313 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny<br>zaměřeno na stavbě<br>3=3,000 [A]                                                                                             | M3 | 3,000     | 9 500,00 | 28 500,00 |
| 10 | 162301151 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>32,75+11,25+3,85+3=50,850 [A]                                                                                                                                    | M3 | 50,850    | 150,00   | 7 627,50  |
| 11 | 162701155 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>32,75+11,25+3,85+3=50,850 [A] | M3 | 50,850    | 380,00   | 19 323,00 |
| 12 | 162701159 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>dalších 33 km dopravy na skládku k pol. č. 162701155<br>zaměřeno na stavbě<br>50,85=50,850 [A]<br>33=33,000 [B]<br>A*B=1 678,050 [C]                                                        | M3 | 1 678,050 | 45,00    | 75 512,25 |
| 13 | 167101153 |  | Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7<br>skládání, nakládání, překládání, k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>50,85=50,850 [A]                                                                                                                             | M3 | 50,850    | 200,00   | 10 170,00 |
| 14 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>50,85=50,850 [A]                                                                                                                                                                                        | M3 | 50,850    | 30,00    | 1 525,50  |
| 15 | 171201211 |  | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládku (skládkovné)<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313.                                                                                                                                                                  | T  | 132,210   | 300,00   | 39 663,00 |

50,85 m<sup>3</sup>=50,850 [A]  
2,600 t/m<sup>3</sup>=2,600 [B]  
A\*B=132,210 [C]

1

**Zemní práce**

**Celkem**

**672 128,55**

Aspe

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **SÚS JmK** **III/40813 Vysočany - Bitov, sanace skal - havarijní zásah**  
 číslo a název SO **SO 100** **Sanace skal - havarijní zásah**  
 číslo a název rozpočtu: **SO 100.6** **Úsek km 8,950 - 9,050**

| Poř.<br>č. pol.      | Kód<br>položky | Varianta<br>položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jednotka | Počet<br>jednotek | CENA       |            |
|----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|
|                      |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                   | jednotková | celkem     |
| 1                    | 2              | 3                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5        | 6                 | 7          | 8          |
| <b>1 Zemní práce</b> |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                   |            |            |
| 1                    | 155211112      |                     | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10<br>odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m. naložení na dopravní prostředek, keře a stromy do průměru 10 cm<br>zaměřeno na stavbě<br>540=540,000 [A] | M2       | 540,000           | 230,00     | 124 200,00 |
| 2                    | 111251111      |                     | Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm<br>štěpkování, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, viz pol. č. 155211112<br>zaměřeno na stavbě<br>3,269=3,269 [A]                                                                                                                                                      | M3       | 3,269             | 3 800,00   | 12 422,20  |
| 3                    | 112101102      |                     | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>8=8,000 [A]                                                                                                                                                                                                  | KUS      | 8,000             | 800,00     | 6 400,00   |
| 4                    | 111201101      |                     | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>200=200,000 [A]                                                                                                                                                         | M2       | 200,000           | 85,00      | 17 000,00  |
| 5                    | 112151115      |                     | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>7=7,000 [A]                                                                                                                                                                                     | KUS      | 7,000             | 1 800,00   | 12 600,00  |
| 6                    | 155211122      |                     | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly<br>zaměřeno na stavbě<br>17,75=17,750 [A]                                                                                                                                                                                                                      | M3       | 17,750            | 3 500,00   | 62 125,00  |

|    |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |          |           |
|----|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|
| 7  | 155211311 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí s přehozením do vzdálenosti do 3 m, s naložením na dopravní prostředek<br>zaměřeno na stavbě<br>$12,65=12,650$ [A]      | M3 | 12,650    | 4 710,00 | 59 581,50 |
| 8  | 155211312 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou tlakovými poduškami<br>zaměřeno na stavbě<br>$2,35=2,350$ [A]                                                                                                                                                                 | M3 | 2,350     | 8 000,00 | 18 800,00 |
| 9  | 155211313 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m. s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny<br>zaměřeno na stavbě<br>$2,5=2,500$ [A]                                                                                            | M3 | 2,500     | 9 500,00 | 23 750,00 |
| 10 | 162301151 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313.<br>$17,75+12,65+2,35+2,5=35,250$ [A]                                                                                                                                   | M3 | 35,250    | 150,00   | 5 287,50  |
| 11 | 162701155 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>$17,75+12,65+2,35+2,5=35,250$ [A] | M3 | 35,250    | 380,00   | 13 395,00 |
| 12 | 162701159 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>dalších 33 km dopravy na skládku k pol. č. 162701155<br>zaměřeno na stavbě<br>$35,25=35,250$ [A]<br>$33=33,000$ [B]<br>$A*B=1\ 163,250$ [C]                                                    | M3 | 1 163,250 | 45,00    | 52 346,25 |
| 13 | 167101153 |  | Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7<br>skládání, nakládání, překládání, k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>$35,25=35,250$ [A]                                                                                                                              | M3 | 35,250    | 200,00   | 7 050,00  |
| 14 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313.<br>$35,25=35,250$ [A]                                                                                                                                                                                         | M3 | 35,250    | 30,00    | 1 057,50  |
| 15 | 171201211 |  | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313.                                                                                                                                                                     | T  | 91,650    | 300,00   | 27 495,00 |

35,25 m<sup>3</sup>=35,250 [A]  
2,600 t/m<sup>3</sup>=2,600 [B]  
A\*B=91,650 [C]

1

**Zemní práce**

**Celkem**

**443 509,95**

Aspe

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bitov, sanace skal - havarijní zásah  
 číslo a název SO SO 100 Sanace skal - havarijní zásah  
 číslo a název rozpočtu: SO 100.7 Úsek km 9,100 - 9,200

| Poř.<br>č.položky    | Kód<br>položky | Varianta<br>položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jednotka | Počet<br>jednotek | CENA       |           |
|----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|-----------|
|                      |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                   | jednotková | celkem    |
| 1                    | 2              | 3                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5        | 6                 | 7          | 8         |
| <b>1 Zemní práce</b> |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                   |            |           |
| 1                    | 155211112      |                     | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10<br>odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek, keře a stromy do průměru 10 cm<br>zaměřeno na stavbě<br>250=250,000 [A] | M2       | 250,000           | 230,00     | 57 500,00 |
| 2                    | 111251111      |                     | Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm<br>štěpkování, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, viz pol. č. 155211112<br>zaměřeno na stavbě<br>1,528=1,528 [A]                                                                                                                                                      | M3       | 1,528             | 3 800,00   | 5 806,40  |
| 3                    | 112101102      |                     | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>3=3,000 [A]                                                                                                                                                                                                  | KUS      | 3,000             | 800,00     | 2 400,00  |
| 4                    | 111201101      |                     | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>105=105,000 [A]                                                                                                                                                         | M2       | 105,000           | 85,00      | 8 925,00  |
| 5                    | 112151115      |                     | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 600 mm<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>2=2,000 [A]                                                                                                                                                                                     | KUS      | 2,000             | 1 800,00   | 3 600,00  |
| 6                    | 155211122      |                     | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly<br>zaměřeno na stavbě<br>7,5=7,500 [A]                                                                                                                                                                                                                         | M3       | 7,500             | 3 500,00   | 26 250,00 |

|    |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |          |           |
|----|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 7  | 155211311 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí s přehozením do vzdálenosti do 3 m, s naložením na dopravní prostředek<br>zaměřeno na stavbě<br>2,55=2,550 [A] | M3 | 2,550   | 4 710,00 | 12 010,50 |
| 8  | 155211312 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou tlakovými poduškami<br>zaměřeno na stavbě<br>1=1,000 [A]                                                                                                                                                             | M3 | 1,000   | 8 000,00 | 8 000,00  |
| 9  | 155211313 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny<br>zaměřeno na stavbě<br>1=1,000 [A]                                                                                       | M3 | 1,000   | 9 500,00 | 9 500,00  |
| 10 | 162301151 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313.<br>7,5+2,55+1+1=12,050 [A]                                                                                                                                    | M3 | 12,050  | 150,00   | 1 807,50  |
| 11 | 162701155 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313.<br>7,5+2,55+1+1=12,050 [A] | M3 | 12,050  | 380,00   | 4 579,00  |
| 12 | 162701159 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>dalších 33 km dopravy na skládku k pol. č. 162701155<br>zaměřeno na stavbě<br>12,05=12,050 [A]<br>33=33,000 [B]<br>A*B=397,650 [C]                                                    | M3 | 397,650 | 45,00    | 17 894,25 |
| 13 | 167101153 |  | Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7<br>skládání, nakládání, překládání, k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313.<br>12,05=12,050 [A]                                                                                                                       | M3 | 12,050  | 200,00   | 2 410,00  |
| 14 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313.<br>12,05=12,050 [A]                                                                                                                                                                                  | M3 | 12,050  | 30,00    | 361,50    |
| 15 | 171201211 |  | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,                                                                                                                                                            | T  | 31,330  | 300,00   | 9 399,00  |

12,05 m<sup>3</sup>=12,050 [A]

2,600 t/m<sup>3</sup>=2,600 [B]

A\*B=31,330 [C]

1

**Zemní práce**

**Celkem**

**170 443,15**

Aspe

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **SÚS JmK** **III/40813 Vysočany - Bitov, sanace skal - havarijní zásah**  
 číslo a název SO **SO 100** **Sanace skal - havarijní zásah**  
 číslo a název rozpočtu: **SO 100.8** **Úsek km 9,320 - 9,420**

| Poř.<br>č.pol. | Kód<br>položky | Varianta<br>položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jednotka | Počet<br>jednotek | CENA       |            |
|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|
|                |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                   | jednotková | celkem     |
| 1              | 2              | 3                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5        | 6                 | 7          | 8          |
| <b>1</b>       |                |                     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |            |            |
| 1              | 155211112      |                     | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10<br>odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek, keře a stromy do průměru 10 cm<br>zaměřeno na stavbě<br>690=690,000 [A] | M2       | 690,000           | 230,00     | 158 700,00 |
| 2              | 111251111      |                     | Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm.<br>štěpkování, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, viz pol. č. 155211112<br>zaměřeno na stavbě<br>4,288=4,288 [A]                                                                                                                                                     | M3       | 4,288             | 3 800,00   | 16 294,40  |
| 3              | 112101102      |                     | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>10=10,000 [A]                                                                                                                                                                                                | KUS      | 10,000            | 800,00     | 8 000,00   |
| 4              | 111201101      |                     | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>320=320,000 [A]                                                                                                                                                         | M2       | 320,000           | 85,00      | 27 200,00  |
| 5              | 112151115      |                     | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 600 mm<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>6=6,000 [A]                                                                                                                                                                                     | KUS      | 6,000             | 1 800,00   | 10 800,00  |
| 6              | 155211122      |                     | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly<br>zaměřeno na stavbě<br>32,75=32,750 [A]                                                                                                                                                                                                                      | M3       | 32,750            | 3 500,00   | 114 625,00 |

|    |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |          |           |
|----|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|
| 7  | 155211311 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí s přehozením do vzdálenosti do 3 m, s naložením na dopravní prostředek<br>zaměřeno na stavbě<br>9,25=9,250 [A]      | M3 | 9,250     | 4 710,00 | 43 567,50 |
| 8  | 155211312 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou tlakovými poduškami<br>zaměřeno na stavbě<br>2=2,000 [A]                                                                                                                                                                  | M3 | 2,000     | 8 000,00 | 16 000,00 |
| 9  | 155211313 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny<br>zaměřeno na stavbě<br>3,55=3,550 [A]                                                                                         | M3 | 3,550     | 9 500,00 | 33 725,00 |
| 10 | 162301151 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>32,75+9,25+2+3,55=47,550 [A]                                                                                                                                    | M3 | 47,550    | 150,00   | 7 132,50  |
| 11 | 162701155 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>32,75+9,25+2+3,55=47,550 [A] | M3 | 47,550    | 380,00   | 18 069,00 |
| 12 | 162701159 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>dalších 34 km dopravy na skládku k pol. č. 162701155<br>zaměřeno na stavbě<br>47,55=47,550 [A]<br>34=34,000 [B]<br>A*B=1 616,700 [C]                                                       | M3 | 1 616,700 | 45,00    | 72 751,50 |
| 13 | 167101153 |  | Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7<br>skládání, nakládání, překládání, k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>47,55=47,550 [A]                                                                                                                            | M3 | 47,550    | 200,00   | 9 510,00  |
| 14 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>47,55=47,550 [A]                                                                                                                                                                                       | M3 | 47,550    | 30,00    | 1 426,50  |
| 15 | 171201211 |  | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,                                                                                                                                                                 | T  | 123,630   | 300,00   | 37 089,00 |

47,55 m<sup>3</sup>=47,550 [A]

2,600 t/m<sup>3</sup>=2,600 [B]

A\*B=123,630 [C]

1

**Zemní práce**

**Celkem**

**574 890,40**

Stavba                      SÚS JmK                      III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijný zásah  
 číslo a název SO                      SO 100                      Sanace skal - havarijný zásah  
 číslo a název rozpočtu:                      SO 100.9                      Úsek km 9,550 - 9,800

| Poř.<br>č.pol.       | Kód<br>položky | Varianta<br>položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jednotka | Počet<br>jednotek | CENA       |            |
|----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|
|                      |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                   | jednotková | celkem     |
| 1                    | 2              | 3                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5        | 6                 | 7          | 8          |
| <b>1 Zemní práce</b> |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                   |            |            |
| 1                    | 155211112      |                     | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10<br>odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek. keře a stromy do průměru 10 cm<br>zaměřeno na stavbě<br>860=860,000 [A] | M2       | 860,000           | 230,00     | 197 800,00 |
| 2                    | 111251111      |                     | Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm<br>štěpkování, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, viz pol. č. 155211112<br>zaměřeno na stavbě<br>9,748=9,748 [A]                                                                                                                                                      | M3       | 9,748             | 3 800,00   | 37 042,40  |
| 3                    | 112101102      |                     | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>445=445,000 [A]                                                                                                                                                                                              | KUS      | 445,000           | 800,00     | 356 000,00 |
| 4                    | 111201101      |                     | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>320=320,000 [A]                                                                                                                                                         | M2       | 320,000           | 85,00      | 27 200,00  |
| 5                    | 112151115      |                     | Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene do 600 mm<br>včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele,<br>zaměřeno na stavbě<br>9=9,000 [A]                                                                                                                                                                                    | KUS      | 9,000             | 1 800,00   | 16 200,00  |
| 6                    | 155211122      |                     | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly<br>zaměřeno na stavbě<br>37,75=37,750 [A]                                                                                                                                                                                                                      | M3       | 37,750            | 3 500,00   | 132 125,00 |

|    |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |          |           |
|----|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|
| 7  | 155211311 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí s přehozením do vzdálenosti do 3 m, s naložením na dopravní prostředek<br>zaměřeno na stavbě<br>15,6=15,600 [A]      | M3 | 15,600    | 4 710,00 | 73 476,00 |
| 8  | 155211312 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou tlakovými poduškami<br>zaměřeno na stavbě<br>3,2=3,200 [A]                                                                                                                                                                 | M3 | 3,200     | 8 000,00 | 25 600,00 |
| 9  | 155211313 |  | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny<br>zaměřeno na stavbě<br>5,5=5,500 [A]                                                                                           | M3 | 5,500     | 9 500,00 | 52 250,00 |
| 10 | 162301151 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>37,75+15,6+3,2+5,5=62,050 [A]                                                                                                                                    | M3 | 62,050    | 150,00   | 9 307,50  |
| 11 | 162701155 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>37,75+15,6+3,2+5,5=62,050 [A] | M3 | 62,050    | 380,00   | 23 579,00 |
| 12 | 162701159 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>dalších 34 km dopravy na skládku k pol. č. 162701155<br>zaměřeno na stavbě<br>62,05=62,050 [A]<br>34=34,000 [B]<br>A*B=2 109,700 [C]                                                        | M3 | 2 109,700 | 45,00    | 94 936,50 |
| 13 | 167101153 |  | Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7<br>skládání, nakládání, překládání, k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>62,05=62,050 [A]                                                                                                                             | M3 | 62,050    | 200,00   | 12 410,00 |
| 14 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,<br>62,05=62,050 [A]                                                                                                                                                                                        | M3 | 62,050    | 30,00    | 1 861,50  |
| 15 | 171201211 |  | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)<br>k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313,                                                                                                                                                                  | T  | 161,330   | 300,00   | 48 399,00 |

62,05 m<sup>3</sup>=62,050 [A]

2,600 t/m<sup>3</sup>=2,600 [B]

A\*B=161,330 [C]

1

**Zemní práce**

**Celkem**

**1 108 186,90**

Aspe

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba  
číslo a název SO  
číslo a název rozpočtu:

SÚS JmK  
ONVN  
Ostatní

III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah  
Ostatní náklady a vedlejší náklady  
náklady

| Poř.<br>č.pol. | Kód<br>položky | Varianta<br>položky | Název položky                                                                                           | jednotka | Počet<br>jednotek | CENA       |        |
|----------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|--------|
|                |                |                     |                                                                                                         |          |                   | jednotková | celkem |
| 1              | 2              | 3                   | 4                                                                                                       | 5        | 6                 | 7          | 8      |
| 0              |                |                     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                            |          |                   |            |        |
| 5              | 02946          |                     | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE<br>Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách | KPL      | 1,000             | 50 000,00  |        |

položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

**Všeobecné konstrukce a práce**

**Celkem**

Aspe

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba  
číslo a název SO  
číslo a název rozpočtu:

SÚS JmK  
ONVN  
Vedlejší

III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah  
Ostatní náklady a vedlejší náklady  
náklady

| Poř.<br>č.pol. | Kód<br>položky | Varianta<br>položky | Název položky                                                              | jednotka | Počet<br>jednotek | CENA       |                   |
|----------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|
|                |                |                     |                                                                            |          |                   | jednotková | celkem            |
| 1              | 2              | 3                   | 4                                                                          | 5        | 6                 | 7          | 8                 |
| 0              |                |                     | Všeobecné konstrukce a práce                                               |          |                   |            |                   |
| 3              | 00003          | R                   | Zřízení a odstranění zařízení staveníště - popsáno v obchodních podmínkách | KPL      | 1,000             | 100 000,00 | 100 000,00        |
| 15             | 00015          | R                   | Bezpečnostní opatření                                                      | KPL      | 1,000             | 300 000,00 | 300 000,00        |
| 17             | 00017          | R                   | Havarijní plán - popsáno ve vyhl. č. 24/2011 Sb.                           | KPL      | 1,000             | 50 000,00  | 50 000,00         |
| 18             | 00018          | R                   | Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách      | KPL      | 1,000             | 50 000,00  | 50 000,00         |
| 0              |                |                     | Všeobecné konstrukce a práce                                               |          |                   |            |                   |
|                |                |                     | <b>Celkem</b>                                                              |          |                   |            | <b>500 000,00</b> |

**PŘÍLOHA Č. 2 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE**

---

Dne 05.12.2019, za objednatele

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje


**PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE**

---


**STAVBYVEDOUcí**



**OSOBY OPRÁVNĚNÉ STANOVENÍ POSTUPU PRACÍ A OPRÁVNĚNÉ K PRACÍM VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU**



Dne 2.12.2019, za zhotovitele



## PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

| ŽÁDOST O ZMĚNU                                                        |                                 |                                |                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Stavba:                                                               |                                 | Číslo změny:                   |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 | Datum:                         |                                   |                                 |
| Určeno pro objednatele                                                |                                 |                                |                                   |                                 |
| Odesláno/předáno:                                                     | poštou <input type="checkbox"/> | na KD <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | osobně <input type="checkbox"/> |
| Týká se části stavby:                                                 |                                 |                                |                                   |                                 |
| Odká<br>zv:                                                           |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
| Popis změny:                                                          |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
| Počet připojených listů:                                              |                                 | Počet připojených výkresů:     |                                   |                                 |
| Návrh ocenění změny                                                   | připojen                        | <input type="checkbox"/>       |                                   |                                 |
| Změna byla vyvolána                                                   |                                 |                                |                                   |                                 |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |                                 |                                |                                   |                                 |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko):                               |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
| Převzal (Jméno, datum, podpis)                                        |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |

|                                                                  |                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY</b><br><b>(příloha k žádosti o změnu)</b> |                                                 |
| <b>Stavba:</b>                                                   | <b>Číslo změny:</b>                             |
|                                                                  | <b>Datum:</b>                                   |
| Předkládaný návrh úpravy:                                        | Změna ceny díla <input type="checkbox"/>        |
|                                                                  | Změna dokončení stavby <input type="checkbox"/> |
| Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:             |                                                 |
| Počet listů příloh:                                              |                                                 |
| Navrhovaná změna ceny díla:                                      | Kč (bez DPH)                                    |
| <b>Vícepráce</b>                                                 | Kč (bez DPH)                                    |
| <b>Méněpráce</b>                                                 | Kč (bez DPH)                                    |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:                           |                                                 |
| <b>prodloužení lhůty o</b>                                       | kalendářních dní                                |
| <b>zkrácení lhůty o</b>                                          | kalendářních dní                                |
| Za zhotovitele (zpracoval):                                      |                                                 |