

39919-1 most Výrovice

Číslo smlouvy objednatele: 713/2019

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1142/2019

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1403/2019

Číslo smlouvy zhotovitele : 83/2019

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 39919-1 MOST VÝROVICE

---

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr. 287

a

### ZHOTOVITEL

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
zastoupený XXXXXXXXXX

IČO: 253 17 628  
sp. zn. B 2144

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

#### Zdůvodnění

- Neprovádění ochranného nátěru říms proti chloridům v rozmrazovacích postřících. Vzhledem k provedení dodatečné sanace chodníků byl zvolen impregnační protichloridový nátěr místo původně navrženého ochranného nátěru říms.
- Provedení sanace opěr, sanace chodníků. Provedení impregnačního nátěru. Po otryskání povrchu opěry 2 se zjistil špatný stavební stav opěry spočívající v degradaci betonu, kaverny v opěře a poškozené zdivo. Bylo rozhodnuto, že se provede sanace opěry vyztužená kari sítí ukotvenou do opěry. Na chodnících mezi táhly, byl odmrzlý a zdegradovaný povrch, který byl potřeba odstranit a provést vodorovnou kotvenou sanaci opatřenou impregnačním nátěrem. Celý povrch nosné konstrukce a opěr byl ošetřen impregnačním nátěrem, který chrání nosnou konstrukci a opěry proti povětrnostním vlivům.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**5.374.319,96 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v plném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 3.12.2019

V Brně, dne 03.12.2019




FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

---


Projekt : III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovce

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Dodatek č.1			Dodatek č.2			
				Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis									
SO 201	Most ev.č. 39919-1	3 951 236,76	4 780 996,48	658 146,01	4 609 382,77	5 577 353,15	583 091,99	-18 154,80	5 174 319,96	6 260 927,15

<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>	<b>3 951 236,76</b>	<b>4 780 996,48</b>	<b>658 146,01</b>	<b>4 609 382,77</b>	<b>5 577 353,15</b>	<b>583 091,99</b>	<b>-18 154,80</b>	<b>5 174 319,96</b>	<b>6 260 927,15</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis									
	Ostatní náklady	58 000,00	70 180,00							
	Vedlejší náklady	142 000,00	171 820,00							
<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>		<b>200 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>242 000,00</b>

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>		<b>4 151 236,76</b>	<b>5 022 996,48</b>	<b>658 146,01</b>	<b>4 809 382,77</b>	<b>5 819 353,15</b>	<b>583 091,99</b>	<b>-18 154,80</b>	<b>5 374 319,96</b>	<b>6 502 927,15</b>



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovce - TDK č.2**Objekt:** I. Méněpráce**Rozpočet:** SO 201 Most ev.č. 39919-1**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -18 154,80 Kč**Cena celková:** -18 154,80 Kč**DPH:** -3 812,51 Kč**Cena s daní:** -21 967,31 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -18 154,80 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovice - TDK č.2  
 Objekt: I. Měněpráce  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 39919-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
2	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) ochranný nátěr říms proti chloridům v rozmrazovacích postřicích; zaměřeno na stavbě $-1 \cdot (0,43 + 0,80) \cdot 20 \cdot 2 = -49,200$ [A]  Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	-49,200	369,00	-18 154,80
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>-18 154,80</b>
<b>Celkem:</b>							<b>-18 154,80</b>



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovice - TDK č.2

**Objekt:** II. Vícepráce

**Rozpočet:** SO 201 Most ev.č. 39919-1

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 583 091,99 Kč

**Cena celková:** 583 091,99 Kč

**DPH:** 122 449,32 Kč

**Cena s daní:** 705 541,31 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 583 091,99 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z005-2019 HL/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovice - TDK č.2  
 Objekt: II. Vícepráce  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 39919-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					
4	285391	N10	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ zaměřeno na stavbě 364=364,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojívem případně nutné lešení	KUS	364,000	232,30	84 557,20
5	289365	N11	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z OCELI 10S05, B500B vyztužená sanace opěr zaměřeno na stavbě 0,28=0,280 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže (provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojívem), - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže,	T	0,280	28 783,05	8 059,25
2		Základy					92 616,45





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovce - TDK č.2  
 Objekt: II. Vícepráce  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 39919-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
2	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM plocha u podhledů pod mostem, dílčí části oblouků, vzpěr, sloupků, spojek oblouků, říms, zaměřeno na stavbě 20-20.000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce	M2	20,000	3 173,33	63 466,60
4	626212		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM díleč částí oblouků, vzpěr, sloupků, spojek oblouků, říms, zaměřeno na stavbě 20-20.000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce	M2	20,000	970,00	19 400,00
6	626233		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM díleč částí oblouků, vzpěr, sloupků, spojek oblouků, říms, zaměřeno na stavbě 20,5-20.500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě	M2	20,500	4 540,00	93 070,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovice - TDK č.2  
 Objekt: II. Vícepráce  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 39919-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce, pokud nejsou řešena samostatně				
6			<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>				175 936,60
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
1	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST úprava obnažené výztuže zaměřeno na stavbě 10,47=10,470 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	10,470	642,00	6 721,74
4	78381	N12	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) impregnace vodorovné sanace na chodníky zaměřeno na stavbě 40=40,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	40,000	258,21	10 328,40
5	78382	N13	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) Impregnace vodorovné sanace na chodníky zaměřeno na stavbě 980=980,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	980,000	303,56	297 488,80
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				314 538,94

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovice - TDK č.2  
Objekt: II. Vícepráce  
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 39919-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>Celkem:</b>							<b>583 091,99</b>