



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Smlouva o dílo č. SOD 19-268
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Se sídlem: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363
Zapsán: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915
Zastoupen: Ing. Jiří Domanský, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín
Číslo účtu: 1786990257/0100
(dále jen zhotovitel, je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace

Se sídlem: Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín
IČ: 00838225
Zastoupen: Mgr. Eva Schmidová, ředitelka
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín
Číslo účtu: 9437671/0100
(dále jen objednatel, je zadavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Článek II.
Předmět smlouvy

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace k výběrovému řízení a nabídka zhotovitele ze dne **19.12.2019 (doplní účastník zadávacího řízení)** (dále jen „nabídka“) podaná na podlimitní zakázku s názvem „Zateplení budovy a výměna oken v ISŠ Hodonín - odloučené pracoviště Jilemnického 2“, zadávanou v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Zhotovitel je povinen dále dodržovat požadavky objednatele, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v tomto návrhu smlouvy.
- 2.2 Předmětem smlouvy je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „Zateplení budovy a výměna oken v ISŠ Hodonín - odloučené pracoviště Jilemnického“ (dále jen „dílo“).
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované dále v podmínkách této smlouvy a projektovou dokumentací (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.), kterou vypracovala společnost SMART PROJEKT s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, IČ 05377269, ozn. projektu 1603, datum 09/2017, odpovědný projektant Ing. Michal Kolář, číslo autorizace



1005603, v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. III. této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

- 2.4 Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace nese odpovědnost objednatel.
- 2.5 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

Článek III. Předmět díla

3.1 Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy stávajícího objektu střední školy, jehož konstrukce jsou v současnosti z tepelně technického hlediska ve zcela nevyhovujícím stavu, což má za následek vysoké náklady na vytápění objektu. Součástí rekonstrukce je také nucené větrání části objektu.

Stavebními úpravami nedojde k přístavbě nebo nástavbě objektu, nebude tedy dotčeno stávající urbanistické řešení lokality.

3.2 Součástí předmětu plnění je:

- provedení stavebních prací a dodávek včetně dopravy; vše realizované dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a výkazu výměr, kterou zpracovala společnost SMART PROJEKT s.r.o., Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, IČ 05377269, ozn. projektu 1603, datum 09/2017, odpovědný projektant Ing. Michal Kolář, číslo autorizace 1005603,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks i digitální podobě na CD v počtu 2 ks,
- zajištění kolaudačního souhlasu, případně předčasného užívání části stavby včetně veškerých nezbytných podkladů, dokumentů, revizí apod.,
- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty,
- zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
- všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby,
- zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v šesti vyhotoveních v grafické podobě, a jedenkrát v podobě digitální, zaměření objektů pro vklad do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu (geometrické plány pro



věcná břemena),

- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zřízení provozu, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- splnění ohlašovacích povinností vyplývajících z územního a stavebního povolení,
- účast na kolaudaci stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních,
- reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele; dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

3.3 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

3.4 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby. Dílo bude v souladu s platnými normami a bude zakončeno zkouškou v rozsahu čl. 5.1 ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011. Součástí přejímky díla bude kompletní předávací dokumentace v předepsaném rozsahu.



- 3.5 Nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by nesplňovaly technické standardy uvedené v projektové dokumentaci. Taktéž v rámci realizace díla nesmí být provedeny změny, které by byly v rozporu s projektovou dokumentací a nebyly by odsouhlaseny zástupcem objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 3.6 Objednatel může navrhnout, aby byly použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 3.7 Objednatel je povinen pořizovat a uchovávat dle § 216 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů originální dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o elektronických úkonech souvisejících se zadáním veřejné zakázky. Dokumentaci o veřejné zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu výběrového řízení, popř. po jeho ukončení vyžadují Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 (verze platná v době zahájení výběrového řízení), v souvislosti s tímto požadavkem je oprávněn vyžadovat součinnost po zhotoviteli.
- 3.8 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:
- Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům provádějícím audit.
 - Uchovávat dokumentaci související s realizací zakázky a účetních a daňových záznamů min. po dobu 10-ti let od ukončení realizace díla.
- 3.9 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, správci inženýrských sítí, předpisy upravujícími provádění stavebních děl.
- 3.10 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 3.11 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, zejména po dobu realizace díla musí být v pracovní době zajištěny prostory a pracovní místo se stolem a židlí pro



kontrolní orgány stavby k provádění zápisů ve stavebním deníku a k dalším nutným úkonům.

- 3.12 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad a odstraněním všech vad a nedodělků.
- 3.13 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v odst. 3.2 tohoto článku. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 3.14 Dodavatelská dokumentace, kterou zajišťuje dodavatel stavebních prací pro své potřeby (v rámci přípravy výroby, jako součást své dodávky v rozsahu dohodnutém s objednatelem, projektová dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště), tvoří součást dokladové části díla. Pořízení kompletní dokladové části díla tvoří nedílnou součást řádného plnění zhotovitele, je předpokladem pro předání a převzetí díla a zhotovitel bere na vědomí, že při případných nedostacích v dokladové části díla nelze pokládat dílo za dokončené.
- 3.15 Dokladová část díla se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy a/nebo investorské nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém jazyce, záruční listy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska její kompletnosti) náleží.
- 3.16 Místem plnění je budova budova Integrované střední škola Hodonín, příspěvková organizace, Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín, odloučené pracoviště Jilemnického 2, Hodonín.



3.17 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě v termínu realizace stavby.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

IV.

Doba plnění

- 4.1 Staveniště bude předáno a převzato do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 3 dnů od předání staveniště.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů) včetně případného zaškolení obsluhy, nejpozději do 270 dnů od předání staveniště.
- 4.4 Zhotovitelem zpracovaný a objednatel schválený finanční a časový harmonogram výstavby je součástí této smlouvy jako příloha č. 1.



- 4.5 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10-ti dnů po předání a převzetí díla.
- 4.6 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 4.7 V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.
- 4.8 Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.
- 4.9 Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje při prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy.
- 4.10 Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. Přerušení prací z důvodů klimatických podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou důvodem k navýšení sjednané ceny díla.
- 4.11 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsán objednatelem a zhotovitelem. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

V.

Cena díla

5.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH část zateplení:	22 009 176,32 Kč
Sazba DPH:	21, %
DPH:	4 621 927,03 Kč
Cena bez DPH část VZT:	1 286 502,50 Kč
Sazba DPH:	21, %
DPH:	270 165,52 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Cena celkem bez DPH:	23 295 678,82 Kč
Sazba DPH:	21, %
DPH celkem:	4 832 092,55 Kč

Cena celkem s DPH: 28 187 771,37 Kč

5.2 Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.

5.3 Ke změně ceny díla může dojít pouze za podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy nebo při změně zákonné sazby DPH.

VI.

Platební podmínky

6.1 Zálohové platby se nesjednávají.

6.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě dílčího plnění. Tím se rozumí měsíční fakturace v částkách odpovídajícím části plnění, provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zároveň řádně podle této smlouvy zjištěném ke konci tohoto měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude-li dohodnuto jinak.

6.3 Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

6.4 Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury,
- b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
- c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- d) označení a číslo projektu, pod kterým je veden u poskytovatele dotace: „5.1a Zateplení budovy a výměna oken v ISŠ Hodonín - odloučené pracoviště Jilemnického 2, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009042“ nebo „5.1b Zateplení budovy a výměna oken v ISŠ Hodonín - odloučené pracoviště Jilemnického 2, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009043
- e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
- f) lhůta splatnosti faktury,
- g) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu dle příslušných částí:
„5.1a Zateplení budovy a výměna oken v ISŠ Hodonín - odloučené pracoviště Jilemnického 2, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009042“
nebo „5.1b Zateplení budovy a výměna oken v ISŠ Hodonín - odloučené pracoviště Jilemnického 2, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009043
- h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
- i) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
Každá faktura musí dále odpovídat požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace z Operačního programu (viz odst. 6.15 tohoto článku).

- 6.5 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % nabídkové ceny díla bez DPH.
- 6.6 Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.
- 6.7 Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou.
- 6.8 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce.
- 6.9 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen podpisem osoby oprávněné vykonávat technický dozor investora (jinde v této smlouvě i jen TDI), případně zástupce objednatele ve věcech smluvních, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.
- 6.10 Faktura bude doručena objednateli třikrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně). Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu.
- 6.11 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději pět (5) dnů před plánovaným předáním a převzetím díla bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla, platnou po celou dobu záruční lhůty v délce trvání 60 měsíců. Tato bankovní záruka slouží jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Poskytnutí bankovní záruky ve výši 5% je nezbytnou podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.
 - Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na pokutu ve výši 500.000,- Kč.



- Bankovní záruka za kvalitu díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, dále na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění objednatele atd.
 - Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty dokončení díla doručit objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty stavby dle této smlouvy, a to do dvou týdnů od změny termínu, pokud dříve doručená záruka není vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby.
 - Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
 - Pro případ povinnosti zhotovitele vystavit po předání a převzetí posledního objektu bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek a kvality díla není objednatel povinen hradit celkovou fakturu až do doby doručení této bankovní záruky.
 - Po uplynutí záruční doby je objednatel povinen bankovní záruku uvolnit do 10 dnů.
- 6.12 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.
- 6.12 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.
- 6.13 Fakturace a finanční úhrady budou probíhat v CZK.
- 6.14 Zhotovitel má povinnost se při fakturaci řídit zákonem č. 235/2004 Sb., zákon o DPH v platném znění. Objednatel je plátcem DPH, pro kterého bude zdanitelné plnění uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 6.15 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při vyhotovení fakturací v souladu s "Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí" v účinném znění.

VII

Změna závazku ze smlouvy

- 7.1 Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
- 7.2 Podstatnou změnou závazku ze smlouvy je taková změna smluvních podmínek, která naplňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 3 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek.



- 7.3 Za nepodstatnou změnu závazku jsou považovány takové změny, které naplňují podmínky § 222 odst. 4 až 7 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 7.4 Do hodnoty změny závazku jsou započítávány jak méněpráce tak vícepráce. Jejich hodnota nesmí překročit limity stanovené v § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 7.5 Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o změně rozsahu prací. V takovém případě se mění cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele budou měněny. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, u kterých se předmět díla mění.
- 7.6 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.
- 7.7 Jakékoli případné vícepráce, tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Veškeré vícepráce lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě. Tyto dodatky ke smlouvám je možné uzavřít a poté co znění dodatku bude schváleno ze strany poskytovatele dotace.
- 7.8 Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.
- 7.9 Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.
- 7.10 V případě změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona o zadávání veřejných zakázek, bude tato změna odsouhlasena objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.
- 7.11 Každá změna závazku musí být provedena formou dodatku k této smlouvě.
- 7.12 Změna ceny díla je možná v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.



- 7.13 Změna ceny díla je možná v případě, že při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).
- 7.14 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 7.15 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se cena stanoví odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě.

VIII.

Staveniště

- 8.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 8.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 8.7 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 8.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento



pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

- 8.10 Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o dodavateli, zadavateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Dodavatel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.
- 8.11 Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

IX.

Provádění díla

- 9.1 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Z obsahu zápisu musí být zřejmé zejména: předání staveniště objednatelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN – 3x380/220V, voda), určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. Zařízení staveniště a odběr energií zhotovitel uhradí paušálně ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH. Po předání díla bude ze strany objednatele vystavena faktura na zařízení staveniště včetně odběru energie. Splatnost faktury je 15 dnů od jejího vystavení. Objednatel má právo jednostranně započíst vlastní pohledávku z této faktury i vůči nesplatným vzájemným pohledávkám zhotovitele.
- 9.2 Provádění stavebních prací, zejména těch, které jsou prašné a hlučné, je v místě stavby zakázáno v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli je provádění prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 22.00 hodin do 08.00 hodin.
- 9.3 Zhotovitel je povinen dodržovat následující požadavky:
- práce budou prováděny za provozu a zhotovitel nesmí narušit běžný chod dotčené budovy;
 - prostory, ve kterých nelze v pracovních dnech provádět stavební úpravy budou předem specifikovány a realizační práce budou prováděny ve dnech pracovního volna a klidu;
 - na základě pokynů TDI budou pravidelně prováděny úklidové práce, zakrývání vybavení prostor v budově a přijímána nezbytná opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny atd.);
 - neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.;



- nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu;
- objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele využívat vyhrazené sociální zázemí v budově (*účastník zadávacího řízení tuto skutečnost zpracovuje do své nabídky*);
- dodržovat v areálu zadavatele veškeré předpisy platné na stavbách v České republice;
- manuály a návody k zařízení budou předány v českém jazyce;
- zaškolení personálu poskytne zhotovitel a proběhne v českém jazyce;
- budou prováděny opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny)
- nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.
- v době školního vyučování – v pracovních dnech od 7,50 do 13,25 maximálně omezit hlučnost – do nejvýše přípustné hladiny hluku stanovené právními předpisy
- přerušení dodávek vody a elektřiny provádět mimo výše uvedenou dobu nebo po dohodě s objednatelem
- zajistit klidový režim realizace stavby po dobu 30 pracovních dnů (realizace maturitních a závěrečných zkoušek, přítomnost kontrolních orgánů aj.), které objednatel blíže určí před podpisem smlouvy
- Zhotovitel má možnost realizovat bourací, hlučné a prašné práce v níže uvedených dnech a dále dle přiloženého harmonogramu výměny oken a dohody s objednatelem a jeho souhlasem:
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny: pondělí 17. února až neděle 23. února 2020
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem
Hlavní prázdniny: středa 1. července 2020 až pondělí 31. srpna 2020
Státní svátky: sobota 28. září, pondělí 28. října, neděle 17. listopadu, úterý 24. až čtvrtek 26. prosince, středa 1. ledna, pondělí 13. dubna, pátek 1. května, pátek 8. května, neděle 5. července, pondělí 6. Července
- Zhotovitel se při realizaci prací v interiéru objektů zavazuje, že omezí každé jedno pracoviště v délce maximálně 5-ti pracovních dnů

9.4 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

9.5 Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.



- 9.6 Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.7 Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.
- 9.8 Objednatel má povinnost archivovat stavební deník nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace díla.
- 9.9 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
- 9.10 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
- 9.11 Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 9.12 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru, je Ing. František Minařík (technický dozor, dále TD). TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 13.7.
- 9.13 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být do 3 pracovních dnů písemně odsouhlaseny TD objednatele.
- 9.14 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební sutě a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.
- 9.15 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za dva týdny. V případě potřeby nebo dohody smluvních stran mohou být kontrolní dny prováděny častěji. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců.



Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.

- 9.16 TD objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatel dočasně zastaveno.
- 9.17 Zhotovitel vyzve objednatel prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatel.
- 9.18 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatel nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 9.19 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 9.20 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatel na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 9.21 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem, případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 9.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 9.23 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel prokáže, že splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v souladu s podmínkami této smlouvy a Zadávací dokumentací, a to v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval původní poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.



- 9.24 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele.
- 9.25 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 9.26 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 9.27 Užívání díla, příp. jeho části, objednatelem nebo zhotovitelem před jeho předáním je věcí dohody stran ve formě protokolu. Z předčasného užívání stavby nebo díla však nelze dovozovat řádné dokončení díla, možnost nerušeného užívání díla k zamýšlenému účelu nebo splnění povinností podle této smlouvy obecně. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich ekonomických poměrů.
- 9.28 Pro účely této smlouvy znamená vyšší moc takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, jež se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Takovými událostmi jsou zejména: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, změny legislativy apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 9.29 O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od jejího vzniku druhou smluvní stranu. Pokud smluvní strana odvolávající se na vyšší moc v uvedené lhůtě neoznámí druhé smluvní straně vznik situace vyšší moci a její příčiny, nemůže se na vyšší moc účinně odvolávat a v takovém případě se má zato, že situace vyšší moci nenastala. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 9.30 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném



znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.

- 9.31 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát zástupce TD na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 9.32 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).
- 9.33 Zhotovitel v rámci zařízení staveniště musí zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru, činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to tím způsobem, že pro potřeby jednání poskytne přiměřené prostory.
- 9.34 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek. Objednatel má právo provádět u pracovníků zhotovitele dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, v případě pozitivního výsledku této zkoušky nebo v případě odmítnutí zkoušky bude pracovník vykázán ze stavby. Opakované zjištění požívání alkoholických nápojů nebo omamných látek zhotovitele (tj. nejméně 2x) je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy objednatelem.
- 9.35 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcích předpisů.
- 9.36 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací



předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

X.

Převzetí díla

10.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 10.6 této smlouvy.

10.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.

10.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- stavební deník,
- doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně,
- protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
- dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
- prohlášení o shodě,
- doklady o likvidaci odpadů,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.)
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.),
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- geometrické zaměření stavby a geometrické plány,
- energetický průkaz budovy a energetický štítek,
- nejpozději do 30. 10. 2020 zajištění kolaudačního souhlasu.

10.4 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle zásad uvedených v této smlouvě o dílo.

10.5 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

10.6 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla. O tom, že drobné vady případně nedodělky



nebránící v užívání díla, byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis.

10.7 V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.

10.8 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do tří týdnů od jejich zjištění a vztahuje se na ně ujednání o záručních podmínkách.

10.9 Předání a převzetí díla se musí účastnit osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.

XI.

Záruční podmínky

11.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce a na otvorové výplně záruku v délce minimálně 60 měsíců. Na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů poskytne zhotovitel záruku minimálně 24 měsíců. Pokud bude na záručním listu či jiném obdobném dokumentu uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.

Poznámka: V případě, že dodavatel hodlá poskytnout delší dobu záruky, než je minimálně stanovená (např. s ohledem na údaje uvedené v plánu jakosti) nahradí údaje uvedené v čl. 11.1. skutečnou délkou záruky, kterou nabízí.

11.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

11.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

11.5 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

11.6 Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.



- 11.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 11.8 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. bezodkladně od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem.
- 11.9 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 11.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

XII.

Odpovědnost za škodu

- 12.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 12.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.
- 12.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 12.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 12.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 12.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností.
- 12.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.



XIII.

Sankce

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje k proplacení smluvní pokuty objednateli za prodlení s dokončením a předáním díla, a to ve výši než 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí.
- 13.2 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou objednateli neposkytnutím dotace na realizaci této stavební akce z prostředků Operačního programu z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností zhotovitele, majících za následek neposkytnutí těchto finančních prostředků z OPŽP objednateli. V případě neposkytnutí dotace na realizaci této stavební akce z prostředků OPŽP Objednateli z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností ze strany zhotovitele dle této smlouvy, majících za následek neposkytnutí těchto dotačních finančních prostředků, uhradí zhotovitel objednateli částku ve výši neposkytnutých dotačních finančních prostředků z OPŽP jako náhradu škody tím vzniklé objednateli. Splatnost této částky náhrady škody je 30 dnů od data uplatnění nároku na náhradu prokazatelně vzniklé škody.
- 13.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení ustanovení dle odst. 9.3. zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.4 Pokud zhotovitel:
- nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku;
 - nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě;
 - nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo znepřístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;
 - nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TDI;
- uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 4.000,- Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.
- 13.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.



- 13.6 Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“, uhradí zhotovitel objednateli za každý den realizace stavby bez vedení a řízení stavby autorizovanou osobou smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč.
- 13.7 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 13.8 Pokud zhotovitel poruší ustanovení bodu 9.23 nebo 9.24 této smlouvy, má objednatel právo uložit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení ustanovení těchto článků.
- 13.9 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle ustanovení bodů 15.1 nebo 15.2 této smlouvy, nebo nebudou-li tyto pojistné smlouvy platné po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadované pojištění smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč/den.
- 13.10 Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se splatností 30 dnů od vystavení faktury.
- 13.11 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.
- 13.12 Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči zhotoviteli se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,15% denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 13.13 Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.
- 13.14 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 13.15 Strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2001 a následujících občanského zákoníku, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,



- prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo dokončením o více než 10 dnů,
- prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 10 dnů,
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení,
- absence pojištění dle čl. XV. této smlouvy.

14.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením smlouvy ze strany zhotovitele a odstoupením objednatele od smlouvy nebylo objednateli umožněno čerpat státní dotaci. Objednateli náleží náhrada škody až do výše přiznané, ale neposkytnuté dotace.

XV.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

15.1 Pojištění zhotovitele

- 15.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 30,0 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 15.1.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 15.1.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

15.2 Pojištění díla a jiná pojištění

- 15.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 15.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
 - 15.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu
 - 15.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

15.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 15.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 15.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 15.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.



XVI.

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 16.2 Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních prostředků odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli náklady provedené na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení objednatele dle předešlé věty.
- 16.3 Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
- 16.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.4 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 16.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 16.7 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 16.8 Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 16.9 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 16.10 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 16.11 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 16.12 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na



zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.

- 16.13 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 16.14 Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany) a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. „o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 16.15 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 16.16 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 16.17 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 16.18 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění v registru smluv musí předcházet schválení závazného ukazatele akce zřizovatelem objednatele a schválení dotace na předmětnou akci z prostředků programu SFŽP (schválením dotace se pro tyto účely rozumí schválení veškerých podkladů vyžadovaných k vydání Rozhodnutí o přidělení dotace z OPŽP ze strany SFŽP, vč. ex - post kontroly zadávací dokumentace a průběhu ZŘ k předmětné veřejné zakázce).
- 16.19 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 16.20 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede objednatel.

16.21 Zhotovitel současně bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, včetně faktur odpovídajícím způsobem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- 1 - finanční a časový harmonogram výstavby
- 2 - položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky předložené v zadávacím řízení k příslušné veřejné zakázce
- 3 - harmonogram výměny oken
- 4 - kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě
- 5 - seznam poddodavatelů

V Hodoníně dne 30.1.2020

**INTEGROVANÁ STŘEDNÍ
ŠKOLA HODONÍN,
příspěvková organizace**
Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín

Mgr. Eva Schmidová
Ředitelka

V Hodoníně dne 30.1.2020


STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

Ing. Jiří Domanský
jednatel

Příloha č.1 Časový a finanční harmonogram

Akce : 19-268-ISŠ Hodonín

Termín realizace:

zahájení 1.2.2020

ukončení 31.09.2020

ROK2020												
Činnost	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen			
Zahájení díla, zařízení staveniště												
Montáž lešení												
Bourací práce												
Střecha - škola												
Střecha - jídelna												
Výměna oken a dveří - objekt C												
Výměna oken a dveří - objekt B												
Výměna oken a dveří - objekt A												
Výměna oken a dveří - Jídelna												
Příprava podkladu pro fasádu												
Fasáda - škola												
Fasáda - Jídelna												
Demontáž lešení, úklid												
Dokončení díla, předání akce												
Měsíční finanční plán v Kč bez DPH	714 982	1 551 509	5 004 268	3 924 773	3 067 290	2 977 959	3 759 263	1 763 334	532 289			
Celková cena stavby v Kč bez DPH	23 295 677											

Datum :

Vypracoval :

Podpis :

REKAPITULACE STAVBY

Kód: kol004

Stavba: Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

KSO:
Místo: Hodonín

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Smart projekt CZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 295 678,82

DPH	základní	Sazba daně	21,00%	Základ daně	23 295 678,82	Výše daně	4 892 092,55
	snížená	15,00%		0,00			0,00

Cena s DPH

v

CZK

28 187 771,37



PLUS
STAVITELNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: kol004

Stavba: Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Místo: Hodonín

Datum:

Zadavatel: IŠŠ Hodonín, příspěvková organizace

Projektant:

Smart projekt CZ s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		23 295 678,82	28 187 771,37	
01	SO 01 Škola	18 978 473,92	22 963 953,44	STA
011	Architektonicky-stavební řešení	17 053 216,44	20 634 391,89	Soupis
012	Elektroinstalace	492 747,44	596 224,40	Soupis
013	Vzduchotechnika	1 286 502,50	1 556 668,03	Soupis
014	Příprava území	146 007,54	176 669,12	Soupis
02	SO 02 Jídelna	4 030 604,90	4 877 031,93	STA
021	Architektonicko-stavební řešení	3 824 126,22	4 627 192,73	Soupis
022	Elektroinstalace	199 197,84	241 029,39	Soupis
024	Příprava území	7 280,84	8 809,82	Soupis
03	Vedlejší rozpočtové náklady	286 600,00	346 786,00	VON
031	Vedlejší a rozpočtové náklady	286 600,00	346 786,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

01 - SO 01 Škola

Soupis:

011 - Architektonicky-stavební řešení

KSO:

Místo: Hodonín

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Uchazeč:

Projektant:

Smart projekt CZ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 053 216,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 053 216,44	21,00%	3 581 175,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 634 391,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

01 - SO 01 Škola

Soupis:

011 - Architektonicky-stavební řešení

Místo:

Hodonín

Datum: 9.10.2017

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Projektant: Smart projekt CZ s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

17 053 216,44

HSV - Práce a dodávky HSV	5 386 086,51
1 - Zemní práce	65 509,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	58 552,67
5 - Komunikace pozemní	56 922,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 842 356,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	919 955,19
997 - Přesun sutě	231 950,30
998 - Přesun hmot	210 840,66
PSV - Práce a dodávky PSV	11 667 129,93
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	40 895,47
712 - Povlakové krytiny	1 166 403,53
713 - Izolace tepelné	863 871,74
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	22 916,25
762 - Konstrukce tesařské	204 968,46
763 - Konstrukce suché výstavby	86 470,45
764 - Konstrukce klempířské	625 584,42
765 - Krytina skládaná	73 923,76
766 - Konstrukce truhlářské	7 620 372,52
767 - Konstrukce zámečnické	598 186,60
771 - Podlahy z dlaždic	44 553,24
776 - Podlahy povlakové	41 101,08
781 - Dokončovací práce - obklady	13 345,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	21 901,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	168 563,41
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	74 071,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

01 - SO 01 Škola

Soupis:

011 - Architektonicky-stavební řešení

Místo:

Hodonín

Datum: 9.10.2017

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Projektant: Smart projekt CZ s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 053 216,44

D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 386 086,51	
D	1	Zemní práce					65 509,00	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	177,936	36,10	6 423,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. legenda bourání 23"					
	VV		0,6*(36,3+2,8+3,4+20,7+25,7+25,2+0,3+0,75)		69,090			
	VV		0,6*(0,75+0,3+25,2+52,6+12,05+8,2+0,83*2)		60,456			
	VV		0,6*(20,55+2,8+3,4+4,8*2+18,45)		32,880			
	VV		"viz. legenda bourání 25"					
	VV		0,6*(13,35+12,5)		15,510			
	VV		Součet		177,936			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	6,494	36,10	234,43	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. legenda bourání 24"					
	VV		0,6*9,55		6,494			
3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná drceného tl 200 mm	m2	188,968	57,00	10 771,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. legenda bourání 23"					
	VV		0,6*(36,3+2,8+3,4+20,7+25,7+25,2+0,3+0,75)		69,090			
	VV		0,6*(0,75+0,3+25,2+52,6+12,05+8,2+0,83*2)		60,456			
	VV		0,6*(20,55+2,8+3,4+4,8*2+18,45)		32,880			
	VV		"viz. legenda bourání 24"					
	VV		0,6*9,55		6,494			
	VV		"viz. legenda bourání 25"					
	VV		0,6*(13,35+12,5)		15,510			
	VV		"viz. legenda bourání 26"					
	VV		1,65*2,75		4,538			
	VV		Součet		188,968			
4	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	4,538	57,00	258,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. legenda bourání 26"					
	VV		1,65*2,75		4,538			
5	K	113202111	Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1,650	55,10	90,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. legenda bourání 26"					
	VV		1,65		1,650			
6	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	37,054	836,00	30 977,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		"rozšíření výkopu pro bet. žlab OS/19"					
	VV		0,08*0,25*162,426		3,249			
	VV		"rozšíření výkopu pro bet. žlab OS/21"					
	VV		0,18*0,25*(13,35+13,1)		1,190			
	VV		"prohloubení výkopu pro zateplení"					
	VV		0,6*(0,07/2*2,1+0,1/2*3,6*3+0,1/2*4)		0,488			
	VV		0,6*(0,09*8,7+0,09*12,15+0,09/2*15,3)		1,539			
	VV		0,6*(0,09/2*4+0,08/2*3+0,08*2,4+0,1*4,8)		0,583			
	VV		0,6*(0,07/2*3,6+0,09/2*3,75+0,1/2*3,5)		0,282			
	VV		0,6*(0,09/2*2+0,05*1,35+0,09/2*4,6)		0,219			
	VV		0,6*(0,09/2*(8-8,1+0,75+9,6)		0,714			
	VV		0,6*(0,06*6,8+0,05*18,8+0,05*2,6)		0,887			
	VV		0,6*(0,08/2*1,7+0,07/2*1,8+0,09/2*1,8)		0,127			
	VV		0,6*(0,1/2*2+0,08/2*1,4+0,09/2*3)		0,175			
	VV		0,6*(0,09*(0,55*2+1+1,8)		0,211			
	VV		0,6*(0,09/2*1,8+0,12/2*5,3+0,15/2*1,5)		0,307			
	VV		0,6*(0,1/2*6,9+0,06/2*6,4+0,07*0,8)		0,356			
	VV		0,6*(0,06*(25+4,8*2+3,4*2)		1,490			
	VV		"pro obrubník"					
	VV		0,3*0,3*(25,9+1+24,8+20,75+35,6+2,7)		9,968			
	VV		0,3*0,3*(25,3+4,8*2+2,7+29,4+1+8,1+14)		8,109			
	VV		0,3*0,3*(52,6+25,9+0,75+0,3)		7,160			
	VV		Součet		37,054			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	30,745	160,60	4 937,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		37,054-6,309		30,745			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	307,450	7,60	2 336,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		30,745*10 Přepočtené koeficientem množství		307,450			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	52,267	83,60	4 369,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		30,745*1,7		52,267			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	7,378	89,80	662,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		"prohloubení výkopu pro zateplení"					
	VV		0,6*(0,07/2*2,1+0,1/2*3,6*3+0,1/2*4)		0,488			
	VV		0,6*(0,09*8,7+0,09*12,15+0,09/2*15,3)		1,539			
	VV		0,6*(0,09/2*4+0,08/2*3+0,08*2,4+0,1*4,8)		0,583			
	VV		0,6*(0,07/2*3,6+0,09/2*3,75+0,1/2*3,5)		0,282			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,6*(0,09/2*2+0,05*1,35+0,09/2*4,6)		0,219			
	VV		0,6*0,09/2*(8+8,1+0,75+9,6)		0,714			
	VV		0,6*(0,06*6,8+0,05*18,8+0,05*2,6)		0,887			
	VV		0,6*(0,08/2*1,7+0,07/2*1,8+0,09/2*1,8)		0,127			
	VV		0,6*(0,1/2*2+0,08/2*1,4+0,09/2*3)		0,175			
	VV		0,6*0,09*(0,55*2+1+1,8)		0,211			
	VV		0,6*(0,09/2*1,8+0,12/2*5,3+0,15/2*1,5)		0,307			
	VV		0,6*(0,1/2*6,9+0,06/2*6,4+0,07*0,8)		0,356			
	VV		0,6*0,06*(25+4,8*2+3,4*2)		1,490			
	VV		Součet		7,378			
11	M	583336510	kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16	t	14,756	247,00	3 644,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,378*2		14,756			
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tří. 1 až 4 se zhutněním	m2	105,541	7,60	802,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OS/19"					
	VV		0,5*162,426		81,213			
	VV		"OS/20"					
	VV		0,5*9,55		4,775			
	VV		1,47*2,75		4,043			
	VV		"OS/21"					
	VV		0,6*(13,35+12,5)		15,510			
	VV		Součet		105,541			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				58 552,67	
13	K	310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém porobetonovými tvárniciemi tl do 450 mm	kus	14,000	283,10	3 963,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OS/18"					
	VV		14		14,000			
14	K	310237R	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém porobetonovými tvárniciemi tl do 450 mm	kus	2,000	568,10	1 136,20	
	VV		"část A+C, pohled od JZ"					
	VV		2		2,000			
15	K	310239R	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém porobetonovými tvárniciemi	m3	4,536	3 695,50	16 762,79	
	VV		"část A, pohled od SZ"					
	VV		0,45*2,1*0,8*3		2,268			
	VV		"část C, pohled od JV"					
	VV		0,45*2,1*0,8*3		2,268			
	VV		Součet		4,536			
16	K	315272223	Zdivo půdní tl 250 mm z porobetonových přesných hladkých tvárnici Ytong hmotností 500 kg/m3	m3	9,425	3 695,50	34 830,09	CS ÚRS 2017 01
	VV		"atiky - dle potřeby"					
	VV		0,25*0,1*377		9,425			
17	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizdžením	m2	4,320	430,60	1 860,19	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ostění oken po zrušení balkonů"					
	VV		0,45*1,6*6		4,320			
D	5		Komunikace pozemní				56 922,52	
18	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	101,498	99,80	10 129,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OS/19"					
	VV		0,5*162,426		81,213			
	VV		"OS/20"					
	VV		0,5*9,55		4,775			
	VV		"OS/21"					
	VV		0,6*(13,35+12,5)		15,510			
	VV		Součet		101,498			
19	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	4,043	119,70	483,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OS/20"					
	VV		1,47*2,75		4,043			
20	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	6,309	264,10	1 666,21	CS ÚRS 2017 01
	VV		"u obrubníku"					
	VV		0,15*0,15*(25,9+1+24,8+20,75+35,6+2,7)		2,492			
	VV		0,15*0,15*(25,3+4,8*2+2,7+29,4+1+8,1+14)		2,027			
	VV		0,15*0,15*(52,6+25,9+0,75+0,3)		1,790			
	VV		Součet		6,309			
21	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,818	216,60	1 909,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OS/20"					
	VV		0,5*9,55		4,775			
	VV		1,47*2,75		4,043			
	VV		Součet		8,818			
22	M	592451R	dlažba zámková 6 cm	m2	9,259	221,40	2 049,94	
	VV		8,818*1,05 Přepočtené koeficientem množství		9,259			
23	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	81,213	216,60	17 590,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OS/19"					
	VV		0,5*162,426		81,213			
24	M	592456200	dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá	m2	85,274	270,80	23 092,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		81,213*1,05 Přepočtené koeficientem množství		85,274			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 842 356,17	
25	K	600901	OS/15 - Vysprávení betonových konstrukcí hrubou a jemnou maltou na vysprávkách betonu - 8x anglický dvorek + 3x schodiště viz. výpis prvků	soub	101,632	646,00	65 654,27	
	VV		(0,9+6,15)*2*2,56		36,096			
	VV		(0,9+3,55)*2*2,56+(0,3+0,22)*(10,6+0,9*3)		29,700			
	VV		(0,6+3+0,6)*0,4*2+(0,15+0,15)*(0,6+3,15)*2		5,610			
	VV		(0,78*8+2,3*2+2,7+2,9)*0,55		9,042			
	VV		(0,15+0,2)*(0,96+11+0,96)		4,522			
	VV		(2,3+2,55+0,65*4)*0,5+(0,15+0,17)*(0,83*2+5,3)		5,952			
	VV		(1,4+1,95)*1,4+1,45*1,4*2+(0,25+0,15)*(1,4+3,5)		10,710			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		101,632			
26	K	600902R	Vysprávení trhlín a vyrovnání podkladu po osekání obkladu	m2	1 238,670	152,00	188 277,84	
	VV		"viz. osekání obkladů"					
	VV		1141,32		1 141,320			
	VV		"viz. osekání teracových parapetů"					
	VV		97,35		97,350			
	VV		Součet		1 238,670			
27	K	600905R	Vyrovnání výškové úrovně nadpraží, parapetů a ostění oken vyrovnávací maltou nebo min. deskou - množství bude upřesněno dle skutečnosti	m2	579,240	121,60	70 435,58	
	VV		"zalomené nadpraží"					
	VV		115*0,3		34,500			
	VV		"viz. okenní profily"					
	VV		1815,8*0,3		544,740			
	VV		Součet		579,240			
28	K	611325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na střepech	kus	6,000	361,00	2 166,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zrušené balkony"					
	VV		6		6,000			
29	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	16,000	171,00	2 736,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"část A+C, pohled od JZ"					
	VV		2		2,000			
	VV		"OS/18"					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		16,000			
30	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	18,000	342,00	6 156,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zrušené balkony"					
	VV		3*6		18,000			
31	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	423,216	446,50	188 965,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výměna oken a dveří"					
	VV		(2,55+2,1+2,55)*0,3		2,160			
	VV		(2,4+2,25+2,4)*0,3		2,115			
	VV		(2+1,2+2)*0,3		1,560			
	VV		2*2*0,3		2,400			
	VV		(3,16+2,65+3,16)*0,3		2,691			
	VV		(2,1+1,16+2,1)*0,3		1,608			
	VV		(2,55+1,5+2,55)*0,3		1,980			
	VV		(2,16+1,5+2,16)*2*0,3		3,492			
	VV		1,2*3*36*0,3		38,880			
	VV		(1,6+2,1+1,6)*119*0,3		189,210			
	VV		(1,2+2,1+1,2)*7*0,3		9,450			
	VV		(0,55+0,9+0,55)*30*0,3		18,000			
	VV		(1,45+1,5+1,45)*8*0,3		10,560			
	VV		(1,6+1,5+1,6)*39*0,3		54,990			
	VV		(1,1+2,1+1,1)*2*0,3		2,580			
	VV		(1,6+1,2+1,6)*18*0,3		23,760			
	VV		(0,7+1,375+0,7)*4*0,3		3,330			
	VV		(1,6+3+1,6)*4*0,3		7,440			
	VV		(1,6+0,625+1,6)*2*0,3		2,295			
	VV		(1,85+1,45+1,85)*4*0,3		6,180			
	VV		(1,85+3,15+1,85)*7*0,3		14,385			
	VV		(2,45+3,15+2,45)*10*0,3		24,150			
	VV		Součet		423,216			
32	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	3 183,121	22,80	72 575,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pod zateplení"					
	VV		0,477+328,765+2745,404+212,19*0,33		3 144,669			
	VV		1,768+36,09+1,8*0,33		38,452			
	VV		Součet		3 183,121			
33	K	622142002	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem	m2	70,320	179,60	12 629,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		"rady otvorů"					
	VV		0,3*0,2*1172		70,320			
34	K	622111011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 80 mm	m2	0,477	422,80	201,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		XPS tl. 50mm"					
	VV		"část B, pohled od JZ"					
	VV		0,45*0,53*2		0,477			
35	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 160 mm	m2	328,765	422,80	139 001,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		XPS tl. 140"					
	VV		"část B, pohled od JZ"					
	VV		1,3*0,3*2+1,3*0,38*2		1,768			
	VV		Mezisoučet		1,768			
	VV		"EPS tl. 140"					
	VV		"část A, pohled od JV"					
	VV		2,02*1,48*18		53,813			
	VV		1,58*1,52*2		4,803			
	VV		"část A, pohled od SV"					
	VV		2,02*1,48*2		5,979			
	VV		1,52*1,36*3		6,202			
	VV		1,52*1,8*2		5,472			
	VV		1,52*1,99		3,025			
	VV		"část A, pohled od SZ"					
	VV		1,58*1,52*2		4,803			
	VV		2,02*1,48*10		29,896			
	VV		1,12*1,48*12		19,891			
	VV		"část A, pohled od JZ"					
	VV		2,92*1,36		3,971			
	VV		2,92*3,1		9,052			
	VV		1,42*1,36*4		7,725			
	VV		1,42*1,8*4		10,224			
	VV		0,33*0,62		0,205			
	VV		"část C, pohled od JZ"					
	VV		2,92*1,36		3,971			
	VV		2,92*3,1		9,052			

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,42*1,36*4		7,725			
VV			1,42*1,8*4		10,224			
VV			0,33*0,62		0,205			
VV			0,33*1,52		0,502			
VV			"Část C, pohled od JV"					
VV			2,02*1,48*20		59,792			
VV			"Část C, pohled od SV"					
VV			2,02*1,48*4		11,958			
VV			1,52*1,36*3		6,202			
VV			1,52*1,8*2		5,472			
VV			1,52*1,99		3,025			
VV			"Část C, pohled od SZ"					
VV			2,02*1,48*8		23,917			
VV			1,12*1,48*12		19,891			
VV			Mezisoučet		326,997			
VV			Součet		328,765			
36	M	283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	333,537	146,30	48 796,46	CS ÚRS 2017 01
VV			326,997*1,02		333,537			
37	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	2 745,404	441,80	1 212 919,49	CS ÚRS 2017 01
VV			"XPS tl. 180mm"					
VV			"Část A, pohled od JZ"					
VV			9,3+0,6*0,3+2,7		12,180			
VV			0,04*(0,6*2+0,9*4+0,055*3)		0,199			
VV			"Část A, pohled od SZ"					
VV			15,6+1,06+0,02+1,5+12,7		30,880			
VV			0,04*0,3*2		0,024			
VV			"Část A, pohled od SV"					
VV			7,3+1,8+1,9		11,000			
VV			0,04*(0,9*2+0,11*4)		0,090			
VV			"Část A, pohled od JV"					
VV			1+17,1+9		27,100			
VV			0,04*0,6*4		0,096			
VV			"Část B, pohled od JZ"					
VV			2,9+2,8+0,6*0,75*2+0,25*0,3*2		6,750			
VV			0,04*(0,9*8+0,55*8+0,48*2+0,185*6)		0,547			
VV			"Část B, pohled od SV"					
VV			9,7+0,6*4,8*2		15,460			
VV			0,04*(0,9*10+0,11*20)		0,448			
VV			"Část C, pohled od JZ"					
VV			7,8+4+0,6*0,3		11,980			
VV			0,04*(0,9*4+0,055*8+0,6*2)		0,210			
VV			"Část C, pohled od JV"					
VV			14+15,5+0,6*0,2*2		29,740			
VV			0,04*(0,34*2+1,5*2+0,225*3+0,14)		0,180			
VV			"Část C, pohled od SV"					
VV			0,3+0,7+0,8+0,8+0,9+1,8+1,9		7,200			
VV			0,04*(1,5*4+0,07*4+0,47+0,9*2+0,11*4)		0,360			
VV			"Část C, pohled od SZ"					
VV			1,2+0,7+0,05+20,8		22,750			
VV			0,04*(0,3+0,39+1,5*2+0,41+0,16*2+0,54)		0,198			
VV			Mezisoučet		177,392			
VV			"EPS tl. 180mm"					
VV			"Část A, pohled od JZ"					
VV			250+9,5*0,5+0,3*11,1		258,080			
VV			-0,9*0,55*4+0,04*(0,9*4+0,47*5+0,42*3)		-1,692			
VV			-2,92*8,12		-23,710			
VV			-1,42*7,72*4		-43,850			
VV			"Část A, pohled od SZ"					
VV			610,8		610,800			
VV			-2,02*1,12*3		-6,787			
VV			-1,12*1,12*11-0,04*(0,61+0,6+0,85+0,35)		-13,895			
VV			0,04*(1,2+0,76)		0,078			
VV			-9,22*1,52		-14,014			
VV			-2,02*7,52*5		-75,952			
VV			-1,12*7,52*6		-50,534			
VV			"Část A, pohled od SV"					
VV			94,5+140,9+12,15*0,5		241,475			
VV			-0,9*0,55*2+0,04*(0,9*2+0,36*4)		-0,860			
VV			-2,02*4,02*2		-16,241			
VV			-1,42*7,72*2		-21,925			
VV			-1,42*8,51		-12,084			
VV			"Část A, pohled od JV"					
VV			512,2+8,035*1,64		525,377			
VV			-1,12*1,12*6		-7,526			
VV			-2,02*1,52*3		-9,211			
VV			-2,02*1,12*2		-4,525			
VV			-2,02*2,51		-5,070			
VV			-2,17*2,36		-5,121			
VV			-2,02*7,52*9		-136,714			
VV			-9,22*1,52		-14,014			
VV			"Část B, pohled od JZ"					
VV			175,1+0,75*9,8*2-4,05*0,3		188,585			
VV			-2,65*3,15		-8,348			
VV			-1,45*1,85*4		-10,730			
VV			-3,15*1,85*2		-11,655			
VV			-3,15*2,45*5		-38,588			
VV			-0,9*0,55+0,04*(0,9*2+0,79*2+0,415*6)		-0,260			
VV			"Část B, pohled od SV"					
VV			186,6+4,8*9,85*2		281,160			
VV			-0,9*0,55*10+0,04*(0,9*10+0,36*20)		-4,302			
VV			-3,15*1,85*5		-29,138			
VV			-3,15*2,45*5		-38,588			
VV			"Část C, pohled od JZ"					
VV			248,8+9,5*0,5+0,3*11		256,850			
VV			-0,9*0,55*4+0,04*(0,9*4+0,4*8)		-1,708			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-2,92*8,12		-23,710			
VV			-1,42*7,72*4		-43,850			
VV			"část C, pohled od JV"					
VV			549,7+0,2*(2,21*2+1,74)		550,932			
VV			-1,5*1,45*2+0,04*(1,5*2+1,15*3+1,3)		-4,040			
VV			-1,12*1,12*8		-10,035			
VV			-2,02*1,12*2		-4,525			
VV			0,04*2,17*2		0,174			
VV			-2,02*7,52*10		-151,904			
VV			"část C, pohled od SV"					
VV			134,1+94,5+12,4*0,5		234,800			
VV			-0,9*0,55*2+0,04*(0,9*2+0,36*4)		-0,860			
VV			-1,42*8,51		-12,084			
VV			-1,42*7,72*2		-21,925			
VV			-1,5*1,45*4+0,04*1,5*4		-8,460			
VV			-2,02*7,52*2		-30,381			
VV			"část C, pohled od SZ"					
VV			453+3,64*0,5+7,96*1,64		467,874			
VV			-1,5*1,45*2+0,04*(1,5*2+0,05*4)		-4,222			
VV			-1,12*1,12*11-0,04*(1,2+0,735*2)		-13,905			
VV			0,04*(1,5+0,16)		0,066			
VV			-2,02*7,52*4		-60,762			
VV			-1,12*7,52*6		-50,534			
VV			Mezisoučet		2 568,012			
VV			Součet		2 745,404			
38	M	283759530	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 180 mm	m2	2 619,372	150,10	393 167,74	CS ÚRS 2017 01
VV			2568,012*1,02		2 619,372			
39	M	283764R	deska z extrudovaného polystyrénu	m3	32,869	2 351,30	77 284,88	
VV			0,6*0,04*1,02		0,024			
VV			0,477*0,05*1,02		0,024			
VV			1,768*0,14*1,02		0,252			
VV			177,392*0,18*1,02		32,569			
VV			Součet		32,869			
40	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénu tl do 40 mm	m	212,190	441,80	93 745,54	CS ÚRS 2017 01
VV			"XPS"					
VV			"část B, pohled od JZ"					
VV			0,3*2		0,600			
VV			Mezisoučet		0,600			
VV			"EPS"					
VV			"část B, pohled od JZ"					
VV			1,95+2,65+1,95		6,550			
VV			(1,45+1,77)*2*4		25,760			
VV			(3,15+1,77)*2*2		19,680			
VV			(3,15+2,37)*2*5		55,200			
VV			"část B, pohled od SV"					
VV			(3,15+1,77)*2*5		49,200			
VV			(3,15+2,37)*2*5		55,200			
VV			Mezisoučet		211,590			
VV			Součet		212,190			
41	M	283759320	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	71,087	33,40	2 374,31	CS ÚRS 2017 01
VV			211,19*0,33*1,02		71,087			
42	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	1,768	612,80	1 083,43	CS ÚRS 2017 01
VV			"část B, pohled od JZ"					
VV			1,3*0,68*2		1,768			
43	M	6315153	deska minerální izolační tl. 140 mm	m2	1,803	532,00	959,20	
VV			1,768*1,02		1,803			
44	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	36,090	612,80	22 115,95	CS ÚRS 2017 01
VV			"část A, pohled od SZ"					
VV			7,1+0,07+5,4		12,570			
VV			0,04*(0,6+0,61+0,35+0,85+0,9*2)		0,168			
VV			"část B, pohled od JZ"					
VV			3,8+3,9+0,7*0,9*2		8,960			
VV			0,04*(0,11*2+0,42*2+0,9*4+0,285*6)		0,255			
VV			"část C, pohled od JV"					
VV			0,16		0,160			
VV			"část C, pohled od SV"					
VV			1,11+1,8+2+1,7+0,8		7,410			
VV			0,04*(1,37*3+1,35+1,27*4+0,9)		0,458			
VV			"část C, pohled od SZ"					
VV			1,5+1,5+1,1+1,6		5,700			
VV			0,04*(0,9+1,16*2+0,76+1,91+1,665+1,2+0,735*2)		0,409			
VV			Součet		36,090			
45	M	6315153R	deska minerální izolační tl. 180 mm	m2	36,812	684,00	25 179,41	
VV			36,09*1,02		36,812			
46	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	1,800	627,00	1 128,60	CS ÚRS 2017 01
VV			"část B, pohled od JZ"					
VV			0,9*2		1,800			
47	M	6315151	deska minerální izolační tl. 40 mm	m2	0,606	152,00	92,11	
VV			1,8*0,33*1,02		0,606			
48	K	622252001	Montáž základních soklových lišt kontaktního zateplení	m	311,430	42,80	13 329,20	CS ÚRS 2017 01
VV			"Al s okapníčkou 180mm"					
VV			14,8+27,8+1,7+3,3+3,2+12,5+12,6+8,3		84,200			
VV			25,2+4,8+15,6+0,3*2		46,200			
VV			4,2*2+0,3+0,75+18,8+4,8*2		37,850			
VV			13,2+6,8+0,3+23,35+26,3+0,2*2		70,350			
VV			0,7*2+3,2*2+1,1+32,8		41,700			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		280,300			
	VV		"plastová 180mm"					
	VV		3,15*2		6,300			
	VV		11+6,2+1,35		18,550			
	VV		Mezisoučet		24,850			
	VV		"plastová 140mm"					
	VV		1,32*2*2		5,280			
	VV		"plastová 50mm"					
	VV		0,5*2		1,000			
	VV		Součet		311,430			
49	M	590516550	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 18 cm, 0,95/200 cm	m	294,315	52,30	15 392,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		280,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		294,315			
50	M	5905163R	lišta základací LO 183 mm tl. 1,0mm	m	26,093	56,20	1 466,43	
	VV		24,85*1,05 Přepočtené koeficientem množství		26,093			
51	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	5,544	46,20	256,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,28*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,544			
52	M	590516280	lišta základací LO 53 mm tl. 1,0 mm	m	1,050	19,50	20,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1,050			
53	K	622252002	Montáž ostatních listů kontaktního zateplení	m	3 903,500	20,90	81 583,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		"okenní"					
	VV		3,15+2,65+3,15		8,950			
	VV		(2+0,95+2)*2		9,900			
	VV		(2,16+1,5+2,16)*2		11,640			
	VV		2,55+2,1+2,55		7,200			
	VV		2,4+2,25+2,4		7,050			
	VV		2,1+1,16+2,1		5,360			
	VV		2,55+1,5+2,55		6,600			
	VV		2+1,2+2		5,200			
	VV		(0,9+0,55)*2*30		87,000			
	VV		(1,2+1,2)*2*36		172,800			
	VV		(2,1+1,6)*2*3		22,200			
	VV		(2,1+1,2)*2*7		46,200			
	VV		(1,5+1,45)*2*8		47,200			
	VV		(2,1+1,6)*2*98		725,200			
	VV		(1,2+1,6)*2*24		134,400			
	VV		(2,1+1,1)*2*2		12,800			
	VV		(1,5+1,6)*2*39		241,800			
	VV		(1,375+0,7)*2*4		16,600			
	VV		(3+1,6)*2*4		36,800			
	VV		(0,625+1,6)*2*2		8,900			
	VV		(3,15+1,85)*2*9		90,000			
	VV		(3,15+2,45)*2*10		112,000			
	VV		Mezisoučet		1 815,800			
	VV		"rohové"					
	VV		3,15*2		6,300			
	VV		2*2*2		8,000			
	VV		2,16*2*2		8,640			
	VV		2,55*2		5,100			
	VV		2,4*2		4,800			
	VV		2,1*2		4,200			
	VV		2,55*2		5,100			
	VV		2*2		4,000			
	VV		0,55*2*30		33,000			
	VV		1,2*2*36		86,400			
	VV		1,6*2*3		9,600			
	VV		1,2*2*7		16,800			
	VV		1,45*2*8		23,200			
	VV		1,6*2*98		313,600			
	VV		1,6*2*24		76,800			
	VV		1,1*2*2		4,400			
	VV		1,6*2*39		124,800			
	VV		0,7*2*4		5,600			
	VV		1,6*2*4		12,800			
	VV		1,6*2*2		6,400			
	VV		1,85*2*9		33,300			
	VV		2,45*2*10		49,000			
	VV		5,5*2+6,6*2+1,9+12,8+11,5*3+1,6*2		76,600			
	VV		8,8*2+2,7*2+1,9+12,8+11,5*2+1,6*2		63,900			
	VV		10,2*4		40,800			
	VV		Mezisoučet		1 023,140			
	VV		"rohové s okapnicí"					
	VV		2,65+0,95*2+1,5*2+2,1+2,25+1,16+1,5+1,2		15,760			
	VV		0,9*30+1,2*36+2,1*110+1,5*47+1,2*24		400,500			
	VV		1,375*4+3*4+0,625*2+3,15*19		78,600			
	VV		Mezisoučet		494,860			
	VV		"prapetní"					
	VV		0,9*30+1,2*36+2,1*110+1,5*47+1,2*24		400,500			
	VV		1,375*4+3*4+0,625*2+3,15*19		78,600			
	VV		Mezisoučet		479,100			
	VV		"dílatační"					
	VV		6,5*4+11,5*4+2,6+3,4+6,3*2		90,600			
	VV		Součet		3 903,500			
54	M	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	1 906,590	22,00	41 944,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		1815,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1 906,590			
55	M	590515000	profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m	m	92,412	140,60	12 993,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		90,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství		92,412			
56	M	590515100	profil okenní s nepriznanou okapnicí LTU plast 2,0 m	m	494,860	21,90	10 837,43	CS ÚRS 2017 01
57	M	590515120	profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m	m	479,100	31,40	15 043,74	CS ÚRS 2017 01
58	M	590514820	lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	1 074,297	11,70	12 569,27	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1023,14*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1 074,297			
59	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřesená vnějších stěn nanášena ručně	m2	11,150	313,50	3 495,53	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zazdívký"					
	VV		"zrušené balkony"					
	VV		2,25*0,8*6		10,800			
	VV		"část A+C, pohled od JZ"					
	VV		0,25*0,7*2		0,350			
	VV		Součet		11,150			
60	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	1 743,584	16,20	28 246,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nesoudržné místa a trhliny"					
	VV		"viz. otlučení omítky do 10%"					
	VV		1743,584		1 743,584			
61	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	3 327,398	263,20	875 771,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		"část A, pohled od JZ"					
	VV		257,1+9,5*0,5+0,3*11,5		265,300			
	VV		0,04*2*2+2*2*0,18		0,880			
	VV		-0,82*0,47*4+(0,47+0,82+0,47)*4*0,18		-0,274			
	VV		-1,295*0,62*2+0,62*2*0,18+(1,295*2+0,62*2)*0,14		-0,846			
	VV		-2,92*1,52*2+(1,52*4+2,92)*0,18+2,92*0,14		-6,848			
	VV		-1,42*1,52*12+(1,52*24+1,42*4)*0,18+1,42*8*0,14		-16,722			
	VV		(3,1+1,36*5+1,8*4)*2*0,04		1,368			
	VV		"část A, pohled od SZ"					
	VV		642,6		642,600			
	VV		-2,02*1,12*3+(1,12+2,02+1,12)*3*0,18		-4,487			
	VV		-1,12*1,12*11+(1,12+1,12+1,12)*11*0,18		-7,146			
	VV		0,04*(1,2+1,96)+(1,16+1,96)*0,18		0,688			
	VV		-2,02*1,52*18+(2,02*7+1,52*32)*0,18+(2,02*10+1,52*4)*0,14		-40,288			
	VV		-1,12*1,52*18+(1,12*6+1,52*36)*0,18+1,12*12*0,14		-17,702			
	VV		(1,52*4+1,48*44)*0,04		2,848			
	VV		"část A, pohled od SV"					
	VV		96,5+144,5+12,15*0,5		247,075			
	VV		-0,82*0,47*2+(0,47+0,82+0,47)*2*0,18		-0,137			
	VV		-1,42*2,12+2,12*2*0,18+1,42*0,14		-2,048			
	VV		-1,42*1,52*8+(1,52*16+1,42*3)*0,18+1,42*5*0,14		-11,129			
	VV		-2,02*1,02*2+1,02*4*0,18+2,02*2*0,14		-2,821			
	VV		-2,02*1,52*2+(1,52*4+2,02*2)*0,18		-4,319			
	VV		(1,8*4+1,36*6+1,99*2+1,48*4)*0,04		1,010			
	VV		"část A, pohled od JV"					
	VV		529,6+8,035*1,64		542,777			
	VV		0,04*(2,1+2,51*2)+(2,51+2,02+2,51)*0,18		1,552			
	VV		0,04*(2,25+2,36*2)+(2,36+2,17+2,36)*0,18		1,519			
	VV		-1,12*1,12*6+(1,12+1,12+1,12)*6*0,18		-3,898			
	VV		-2,02*1,52*3+(1,52+2,02+1,52)*3*0,18		-6,479			
	VV		-2,02*1,12*2+(1,12+2,02+1,12)*2*0,18		-2,991			
	VV		-2,02*1,52*30+(1,52*56+2,02*12)*0,18+(1,52*4+2,02*18)*0,14		-66,486			
	VV		(1,48*36+1,58*2)*0,04		2,258			
	VV		"část B, pohled od JZ"					
	VV		177,6+0,75*10,13*2+0,3*2,8*2		194,475			
	VV		(1,3*0,98+0,73*0,53+1,3*0,38)*2		4,310			
	VV		-2,57*3,11+(3,11+2,57+3,11)*0,33		-5,092			
	VV		-0,82*0,47*8+(0,47+0,82+0,47)*8*0,33		1,563			
	VV		-1,37*1,77*4+(1,77+1,37+1,77)*4*0,33		-3,218			
	VV		-3,07*1,77*2+(1,77+3,07+1,77)*2*0,33		-6,505			
	VV		-3,07*2,37*5+(2,37+3,07+2,37)*5*0,33		-23,493			
	VV		"část B, pohled od SV"					
	VV		191+4,8*10,17*2		288,632			
	VV		-0,82*0,47*10+(0,47+0,82+0,47)*10*0,33		1,954			
	VV		-3,07*1,77*5+(1,77+3,07+1,77)*5*0,33		-16,263			
	VV		-3,07*2,37*5+(2,37+3,07+2,37)*5*0,33		-23,493			
	VV		"část C, pohled od JZ"					
	VV		255,6+9,5*0,5+0,3*11,41		263,773			
	VV		0,04*2,04*2		0,163			
	VV		-0,82*0,47*4+(0,47+0,82+0,47)*4*0,18		-0,274			
	VV		-1,295*0,62*2+0,62*2*0,18+(1,295*2+0,62*2)*0,14		-0,846			
	VV		-2,92*1,52*2+(1,52*4+2,92)*0,18+2,92*0,14		-6,848			
	VV		-1,42*1,52*11+(1,52*22+1,42*4)*0,18+1,42*7*0,14		-15,309			
	VV		-0,555*1,52*2+1,52*2*0,18+(1,52*2+0,555*2)*0,14		-0,559			
	VV		(3,1+1,36*5+1,8*4)*2*0,04		1,368			
	VV		"část C, pohled od JV"					
	VV		568,2+0,2*(2,51*2+1,74)		569,552			
	VV		0,04*(2,51*2+1,16)+(2,51+1,08+2,51)*0,18		1,345			
	VV		-1,42*1,37*2+(1,37+1,42+1,37)*2*0,18		-2,393			
	VV		-1,12*1,12*8+(1,12+1,12+1,12)*8*0,18		-5,197			
	VV		-2,02*1,12*2+(1,12+2,02+1,12)*2*0,18		-2,991			
	VV		-2,02*1,52*30+(1,52*60+2,02*10)*0,18+2,02*20*0,14		-66,404			
	VV		1,48*40*0,14		8,288			
	VV		"část C, pohled od SV"					
	VV		144,7+96,5+12,4*0,5		247,400			
	VV		-0,82*0,47*2+(0,47+0,82+0,47)*2*0,18		-0,137			
	VV		-1,42*1,37*4+(1,37+1,42+1,37)*4*0,18		-4,786			
	VV		-1,42*2,12+2,12*2*0,18+1,42*0,14		-2,048			
	VV		-1,42*1,52*8+(1,52*16+1,42*3)*0,18+1,42*5*0,14		-11,129			
	VV		-2,02*1,52*6+(1,52*12+2,02*2)*0,18+2,02*4*0,14		-13,281			
	VV		(1,48*8+1,36*6+1,99*2+1,48*4)*0,04		1,196			
	VV		"část C, pohled od SZ"					
	VV		473,55+3,64*0,5+7,96*1,64		488,424			
	VV		0,04*(1,5+2,47*2)-(2,47*2+1,42)*0,18		1,402			
	VV		-1,42*1,37*2+(1,37+1,42+1,37)*2*0,18		-2,393			
	VV		-1,12*1,12*11+(1,12+1,12+1,12)*11*0,18		-7,146			
	VV		-2,02*1,52*12+(1,52*24+2,02*4)*0,18+2,02*8*0,14		-26,562			
	VV		-1,12*1,52*18+(1,52*36+1,12*6)*0,18+1,12*12*0,14		-17,702			
	VV		1,48*40*0,04		2,368			
	VV		Součet		3 327,398			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	778,107	24,10	18 752,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,65*3,15		8,348			
	VV		0,95*2*2		3,800			
	VV		1,5*2,16*2		6,480			
	VV		2,1*2,55		5,355			
	VV		2,25*2,4		5,400			
	VV		1,16*2,1		2,436			
	VV		1,5*2,55		3,825			
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		0,9*0,55*30		14,850			
	VV		1,2*1,2*36		51,840			
	VV		2,1*1,6*3		10,080			
	VV		2,1*1,2*7		17,640			
	VV		1,5*1,45*8		17,400			
	VV		2,1*1,6*98		329,280			
	VV		1,2*1,6*24		46,080			
	VV		2,1*1,1*2		4,620			
	VV		1,5*1,6*39		93,600			
	VV		1,375*0,7*4		3,850			
	VV		3*1,6*4		19,200			
	VV		0,625*1,6*2		2,000			
	VV		3,15*1,85*9		52,448			
	VV		3,15*2,45*10		77,175			
	VV		Součet		778,107			
63	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	3 183,121	7,60	24 191,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pod zateplení viz. penetrace"					
	VV		3183,121		3 183,121			
64	K	632451032	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	16,200	167,30	2 710,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OS/11"					
	VV		1,2*2,25*6		16,200			
65	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tl. C 20 běžný	m2	984,308	57,00	56 105,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S3a"					
	VV		39,6*12,15		481,140			
	VV		(7,35*9+4,05*3+6,15*4,35)*2		210,105			
	VV		"S4a"					
	VV		12,4*17,95		222,580			
	VV		"S5b"					
	VV		11,65*6,05		70,483			
	VV		Součet		984,308			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							919 955,19	
66	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	280,400	133,00	37 293,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		25,9-1-24,8+20,75+35,6+2,7		110,750			
	VV		25,3-4,8*2+2,7+29,4+1+8,1+14		90,100			
	VV		52,6-25,9+0,75+0,3		79,550			
	VV		Součet		280,400			
67	M	592174R	obrubník betonový chodníkový	kus	294,420	75,10	22 110,94	
	VV		280,4*1,05		294,420			
68	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopisků tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	25,850	266,00	6 876,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OS/21"					
	VV		13,35+12,5		25,850			
69	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	3 411,570	37,50	127 933,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		"část A"					
	VV		11*(36,3+14,9+40+4,2)+2,5*10		1 074,400			
	VV		5,5*12,5*2		137,500			
	VV		10,3*(7,5+18,2+4,4+0,3*2)		316,210			
	VV		"část B"					
	VV		9,2*(18,8*2+4,8*2)		434,240			
	VV		"část C"					
	VV		11,5*(36,3+14,9+40+4,2)		1 097,100			
	VV		3*6,5*2		39,000			
	VV		10,3*(7,5+18,2+4,4+0,3)		313,120			
	VV		Součet		3 411,570			
70	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZK den použití	m2	#####	1,20	368 449,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		3411,57*90 "Přepočtené koeficientem množství"		#####			
71	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	3 411,570	22,80	77 783,80	CS ÚRS 2017 01
72	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovacíou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	673,512	33,30	22 427,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		"část A+C, fasáda nad střechou"					
	VV		1,2*(3,6+9,5+7,7)*2		49,920			
	VV		"výměna oken a dveří"					
	VV		1,2*0,9*30		32,400			
	VV		1,2*1,5*52		93,600			
	VV		1,2*3,15*17		64,260			
	VV		1,2*1,2*74		106,560			
	VV		1,2*2,1*108		272,160			
	VV		1,2*3*6		21,600			
	VV		1,2*(1,5*2-2,65+2,1+1,16+1,5+1,2*2,4)		16,812			
	VV		"zrušené balkony"					
	VV		1,2*2,25*6		16,200			
	VV		Součet		673,512			
73	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 023,480	5,70	5 833,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výměna oken a dveří"					
	VV		2*0,9*30		54,000			
	VV		2*1,5*52		156,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2'3,15*17		107,100			
	VV		2'1,2*74		177,600			
	VV		2'2,1*102		428,400			
	VV		2'3*6		36,000			
	VV		2'(1,5*2+2,65*2,1+1,16+1,5+1,2+2,4)		28,020			
	VV		"zrušené balkony"					
	VV		6,06*6		36,360			
	VV		Součet		1 023,480			
74	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	309,263	1,90	587,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		viz. broušení podlah					
	VV		309,263		309,263			
75	K	953921111	Dlaždice betonové 300x300 mm kladené na sucho na ploché střechy	kus	700,000	31,40	21 980,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S3b - odhad množství"					
	VV		700		700,000			
76	K	953921112	Příplatek k dlaždicím betonovým 300x300 mm kladeným na sucho za podkladové čtverce z lepenky	kus	700,000	36,10	25 270,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"místo lepenky netkaná textilie"					
	VV		700		700,000			
77	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	1,440	182,40	262,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,2*1,2		1,440			
78	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,458	2 116,60	3 086,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zrušené balkony"					
	VV		0,12*0,9*2,25*6		1,458			
79	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1 012,023	19,00	19 228,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OS/11"					
	VV		1,2*2,25*6		16,200			
	VV		"OS/17"					
	VV		11,515		11,515			
	VV		"S3a"					
	VV		39,6*12,15		481,140			
	VV		(7,35*9+4,05*3+6,15*4,35)*2		210,105			
	VV		"S4a"					
	VV		12,4*17,95		222,580			
	VV		"S5a"					
	VV		11,65*6,05		70,483			
	VV		Součet		1 012,023			
80	K	965062923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	63,980	228,00	14 587,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S3a"					
	VV		39,6*12,15*0,065		31,274			
	VV		(7,35*9+4,05*3+6,15*4,35)*2*0,065		13,657			
	VV		"S4a"					
	VV		12,4*17,95*0,065		14,468			
	VV		"S5a"					
	VV		11,65*6,05*0,065		4,581			
	VV		Součet		63,980			
81	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	14,850	114,00	1 692,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,9*0,55*30		14,850			
82	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	119,520	114,00	13 625,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,2*1,2*27		38,880			
	VV		1,2*1,6*42		80,640			
	VV		Součet		119,520			
83	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	408,090	114,00	46 522,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,1*1,6*89		299,040			
	VV		1,5*1,45*6		13,050			
	VV		1,5*1,6*40		96,000			
	VV		Součet		408,090			
84	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	148,823	114,00	16 965,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		3*1,6*4		19,200			
	VV		3,15*1,85*9		52,448			
	VV		3,15*2,45*10		77,175			
	VV		Součet		148,823			
85	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	12,960	114,00	1 477,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,9*2,4*6		12,960			
86	K	968062559	Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2	m2	5,355	114,00	610,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,1*2,55		5,355			
87	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	4,200	114,00	478,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		3*0,7*2		4,200			
88	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,800	114,00	433,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,95*2*2		3,800			
89	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	11,580	114,00	1 320,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,5*2,55		3,825			
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		2,1*2,55		5,355			
	VV		Součet		11,580			
90	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	5,400	114,00	615,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,25*2,4		5,400			
91	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	11,520	114,00	1 313,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,2*1,2*8		11,520			
92	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	48,870	114,00	5 571,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,1*1,2*7		17,640			
	VV		1,5*1,45*2		4,350			
	VV		2,1*1,6*8		26,880			
	VV		Součet		48,870			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m ²	m ²	14,828	114,00	1 690,39	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,65*3,15		8,348			
	VV		1,5*2,16*2		6,480			
	VV		Součet		14,828			
94	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm	m ³	1,944	760,00	1 477,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		Část A, pohled od SZ		0,972			
	VV		0,45*0,9*0,8*3					
	VV		Část C, pohled od JV		0,972			
	VV		0,45*0,9*0,8*3					
	VV		Součet		1,944			
95	K	978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m ²	1 743,584	5,70	9 938,43	CS ÚRS 2017 01
	VV		nesoudržné místa a trhliny					
	VV		Část A, pohled od JV					
	VV		36,3*10,2+3,3*1,8+12,4*3,6		420,840			
	VV		-2,1*1,6*30		-100,800			
	VV		Část A, pohled od SV					
	VV		8,9*9,9+10,1*3,4		122,450			
	VV		-1,5*2,16		-3,240			
	VV		-1,5*1,6*8		-19,200			
	VV		Část A, pohled od SZ					
	VV		11,4*3,6+32,9*9,5		353,590			
	VV		-2,1*1,6*15		-50,400			
	VV		-1,2*1,6*18		-34,560			
	VV		Část A, pohled od JZ					
	VV		6,15*8,2+12*9,9		169,230			
	VV		-3*1,6*2		-9,600			
	VV		-1,5*1,6*12		-28,800			
	VV		Část B, pohled od JZ					
	VV		3,15*6,85*4+3,15*3,15		96,233			
	VV		-3,15*1,85*9		-52,448			
	VV		Část B, pohled od SV					
	VV		(18,45+4,8*2)*8,5		238,425			
	VV		-3,15*1,85*5		-29,138			
	VV		-3,15*2,45*5		-38,588			
	VV		Část C, pohled od JZ					
	VV		6,15*8,2+12*9,9		169,230			
	VV		-3*1,6*2		-9,600			
	VV		-1,5*1,6*12		-28,800			
	VV		Část C, pohled od JV					
	VV		32,5*9,5		308,750			
	VV		-2,1*1,6*27		-90,720			
	VV		Část C, pohled od SV					
	VV		8,9*9,9		88,110			
	VV		-1,5*2,16		-3,240			
	VV		-1,5*1,6*8		-19,200			
	VV		Část C, pohled od SZ					
	VV		36,4*10+3,3*1,8		369,940			
	VV		-2,1*1,6*12		-40,320			
	VV		-1,2*1,6*18		-34,560			
	VV		Součet		1 743,584			
96	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m ²	42,390	42,80	1 814,29	CS ÚRS 2017 01
	VV		zrušené balkony					
	VV		(0,9*2,8*2+0,9*2,25)*6		42,390			
97	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	1 141,320	39,90	45 538,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		Část A, pohled od JZ					
	VV		85,8+0,3*1,4*2		86,640			
	VV		-0,95*2+2*2*0,15		-1,300			
	VV		-0,9*0,55*4+(0,55+0,9+0,55)*4*0,15		-0,780			
	VV		-3*0,7+(0,7+3+0,7)*0,15		-1,440			
	VV		Část A, pohled od SZ					
	VV		74,7+524,1-32,5*9,5-11,4*3,6		249,010			
	VV		-2,1*1,2*3+(1,2+2,1+1,2)*3*0,15		-5,535			
	VV		-1,2*1,2*11+(1,2+1,2+1,2)*1*0,15		-9,900			
	VV		-2,25*2,45*3		-16,538			
	VV		Část A, pohled od SV					
	VV		4,5+4,6		9,100			
	VV		141,5+12,5*0,3+10,1*3,4		110,910			
	VV		-0,9*0,55*2+(0,55+0,9+0,55)*2*0,15		-0,390			
	VV		-2,1*1,1*2+(1,1+2,1+1,1)*2*0,15		-3,330			
	VV		-2,1*1,6*2+(1,6+2,1+1,6)*2*0,15		-5,130			
	VV		Část A, pohled od JV					
	VV		95,6+2,8		98,400			
	VV		-2,1*2,55+(2,55+2,1+2,55)*0,15		-4,275			
	VV		-2,25*2,4		-5,400			
	VV		-1,2*1,2*6+(1,2+1,2+1,2)*6*0,15		-5,400			
	VV		-2,1*1,6*3+(1,6+2,1+1,6)*3*0,15		-7,695			
	VV		-2,1*1,2*2-(1,2+2,1+1,2)*2*0,15		-3,690			
	VV		Část B, pohled od JZ					
	VV		183,5+0,75*10+0,75*10-3,15*6,85*4-3,15*3,2		102,110			
	VV		1,5*0,98*2+0,3*3*2		4,740			
	VV		-2,65*4,05+(4,05+2,65+4,05)*0,44		-6,003			
	VV		-0,9*0,55*8+(0,55+0,9+0,55)*8*0,2		-0,760			
	VV		Část B, pohled od SV					
	VV		(18,45+4,8*2)*1,47		41,234			
	VV		-0,9*0,55*10-(0,55+0,9+0,55)*10*0,1		-2,950			
	VV		Část C, pohled od JZ					
	VV		85,8		85,800			
	VV		-0,9*0,55*4+(0,55+0,9+0,55)*4*0,15		-0,780			
	VV		-1,295*0,62*2+0,62*2*0,18+(1,295*2+0,62*2)*0,14		-0,846			
	VV		-0,95*2+2*2*0,15		-1,300			
	VV		-3*0,7+(0,7+3+0,7)*0,15		-1,440			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Část C, pohled od JV"					
VV			559+0,2*2,25*2-32,5*9,5-2,25*2,45*3		234,613			
VV			-2,1*2,55+2,55*2*0,13		-4,692			
VV			-1,2*1,2*8+(1,2+1,2)*8*0,15		-7,200			
VV			-1,5*1,45*2+(1,45+1,5+1,45)*2*0,15		-3,030			
VV			-2,1*1,2*2+(1,2+2,1+1,2)*2*0,15		-3,690			
VV			"Část C, pohled od SV"					
VV			142,9+4,5+4,5		151,900			
VV			-0,9*0,55*2+(0,55+0,9+0,55)*2*0,15		-0,390			
VV			-1,5*1,45*4+(1,45+1,5+1,45)*4*0,15		-6,060			
VV			-2,1*1,6*6+(1,6+2,1+1,6)*6*0,15		-15,390			
VV			"Část C, pohled od SZ"					
VV			99,6		99,600			
VV			-1,5*2,55+(2,55+1,5+2,55)*0,15		-2,835			
VV			-1,5*1,45*2+(1,45+1,5+1,45)*2*0,15		-3,030			
VV			-1,2*1,2*11+(1,2+1,2+1,2)*11*0,15		-9,900			
VV			"Část C, komíny"					
VV			(0,8+0,5)*2*1,85		4,810			
VV			(0,48+0,48)*2*1,85		3,552			
VV			Součet		1 141,320			
98	K	990901R	Odstranění spádové vrstvy přístřešku nad hlavním vchodem vč. likvidace	m2	14,788	399,00	5 900,41	
VV			4,55*3,25		14,788			
99	K	990902R	Úprava betonové podezdívky plotu vč. likvidace a zapravení	kus	1,000	4 393,80	4 393,80	
100	K	990903R	Úprava napojení střešních svodů na kanalizaci - výkop, posunutí lapačů splavenin, napojení a zásyp - část B	kus	4,000	1 216,00	4 864,00	
D 997 Přesun sutě							231 950,30	
101	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	391,167	190,00	74 321,73	CS ÚRS 2017 01
102	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	391,167	161,67	63 239,97	CS ÚRS 2017 01
103	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 432,173	5,70	42 363,39	CS ÚRS 2017 01
VV			391,167*19 Přepočtené koeficientem množství		7 432,173			
104	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	391,167	133,00	52 025,21	CS ÚRS 2017 01
D 998 Přesun hmot							210 840,66	
105	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	301,343	699,67	210 840,66	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV							11 667 129,93	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							40 895,47	
106	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi napovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	62,687	142,20	8 914,09	CS ÚRS 2017 01
VV			"zateplení pod terénem"					
VV			"Část A"					
VV			6,7+0,5+0,9+0,8+5,6+6,2+1,3+3,7		25,700			
VV			0,25*0,3*2		0,150			
VV			"Část B"					
VV			1,2+1,2+0,25*0,35+0,27*0,75		2,690			
VV			5,3+0,28*4,98*2		8,089			
VV			"Část C"					
VV			3+2+0,18*0,3+5,4+5,6+0,26*0,2*2		16,158			
VV			0,15+0,15+0,8+0,9+0,3+7,6		9,900			
VV			Součet		62,687			
107	K	711901	D+M systémové lišty pro ukotvení nopové folie	m	281,000	109,30	30 713,30	
VV			"Část A"					
VV			15+20,7+7+1,7+3,4+3,2+12,5+21+25,1		109,600			
VV			4,6+15,6+0,3*2		20,800			
VV			"Část B"					
VV			4,2*2+0,35+0,75+18,8+4,8*2		37,900			
VV			"Část C"					
VV			13,6+6,8+23,4+26,3+0,2*2+0,7*2		71,900			
VV			3,4*2+1,1+15,5+17,4		40,800			
VV			Součet		281,000			
108	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	396,274	3,20	1 268,08	CS ÚRS 2017 01
D 712 Povlakové krytiny							1 166 403,53	
109	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvě	m2	143,960	26,60	3 829,34	CS ÚRS 2017 01
VV			"S1a"					
VV			12,2*11,8		143,960			
110	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě	m2	77,723	30,60	2 378,32	CS ÚRS 2017 01
VV			"S5a"					
VV			12,05*6,45		77,723			
111	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvě	m2	1 007,610	49,80	50 178,98	CS ÚRS 2017 01
VV			"S3a"					
VV			39,6*12,15+0,3*(39,1+11,65)*2		511,590			
VV			(7,35*9+4,05*3+6,15*4,35)*2		210,105			
VV			0,3*(7,15+17,6)*2*2		29,700			
VV			"S4a"					
VV			12,9*18,45+0,3*(12,4+17,95)*2		256,215			
VV			Součet		1 007,610			
112	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2	1 007,650	15,50	15 618,58	CS ÚRS 2017 01
113	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 192,775	19,50	23 259,11	CS ÚRS 2017 01
VV			"S3b"					
VV			40*12,5+0,5*(39,1+11,65)*2		550,750			
VV			(4,53*6,5+4,23*2,8+7,7*9,2)*2		224,258			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*(7,15+17,6)*2*2		49,500			
	VV		"S4b"					
	VV		12,9*18,45+0,5*(12,4+17,95)*2		268,355			
	VV		"S5b"					
	VV		12,4*6,63+0,5*(11,65+6,05)*2		99,912			
	VV		Součet		1 192,775			
114	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,358	43 900,00	15 716,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		1192,775*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,358			
115	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	183,950	85,50	15 727,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S1b vč. detailu ukončení"					
	VV		13*14,15		183,950			
116	M	62866R	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepicí se samolepicími přesahy	m2	211,543	126,00	26 654,42	
	VV		183,95*1,15 Přepočtené koeficientem množství		211,543			
117	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	1 192,775	105,50	125 837,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S3b"					
	VV		40*12,5+0,5*(39,1+11,65)*2		550,750			
	VV		(4,53*6,5+4,23*2,8+7,7*9,2)*2		224,258			
	VV		0,5*(7,15+17,6)*2*2		49,500			
	VV		"S4a"					
	VV		12,9*18,45+0,5*(12,4+17,95)*2		268,355			
	VV		"S5b"					
	VV		12,4*6,63+0,5*(11,65+6,05)*2		99,912			
	VV		Součet		1 192,775			
118	M	628522R	pás s modifikovaným asfaltem	m2	1 371,691	127,70	175 164,94	
	VV		1192,775*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1 371,691			
119	K	712910R	D+M mPVC folie tl. 1,5mm vč. systémových prvků a separační vrstvy z netkané textilie	m2	1 320,650	497,10	656 495,12	
	VV		"S1b"					
	VV		12,6*12,5+0,3*12,5*2		165,000			
	VV		"S3b"					
	VV		40*12,5+0,3*(39,1+11,65)*2		530,450			
	VV		(4,53*6,5+4,23*2,8+7,7*9,2)*2		224,258			
	VV		0,3*(7,15+17,6)*2*2		29,700			
	VV		"S4b"					
	VV		13,25*18,8+0,3*(12,2+17,75)*2		267,070			
	VV		"S5b"					
	VV		12,4*6,63+0,3*(11,65+6,05)*2		92,832			
	VV		"S6b"					
	VV		4,05*2,8		11,340			
	VV		Součet		1 320,650			
120	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	11 108,605	5,00	55 543,03	CS ÚRS 2017 01
D 713			Izolace tepelné				863 871,74	
121	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	984,308	53,10	52 266,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S3a"					
	VV		39,6*12,15		481,140			
	VV		(7,35*9+4,05*3+6,15*4,35)*2		210,105			
	VV		"S4a"					
	VV		12,4*17,95		222,580			
	VV		"S5a"					
	VV		11,65*6,05		70,483			
	VV		Součet		984,308			
122	K	713140861	Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	1 011,845	79,70	80 644,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		"atika"					
	VV		377*0,26		98,020			
	VV		"S3a PUR pěna"					
	VV		39,6*12,15		481,140			
	VV		(7,35*9+4,05*3+6,15*4,35)*2		210,105			
	VV		"S4a PUR pěna"					
	VV		12,4*17,95		222,580			
	VV		Součet		1 011,845			
123	K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	98,020	155,50	15 242,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		"atika mezi latě"					
	VV		0,26*377		98,020			
124	M	631481R	deska minerální střešní izolační tl. 50 mm	m2	99,980	184,80	18 476,30	
	VV		98,02*1,02 Přepočtené koeficientem množství		99,980			
125	K	71314116R	Montáž izolace tepelné střeš plochých tl do 130 mm	m2	95,970	95,50	9 165,14	
	VV		"atiky nových střeš"					
	VV		0,3*(377+40*2+11,45*2)		95,970			
126	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	97,889	147,80	14 467,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		95,97*1,02		97,889			
127	K	7131411R	Montáž izolace tepelné střeš plochých tl přes 170 mm šrouby	m2	1 143,878	147,90	169 179,56	
	VV		"S1b"					
	VV		12,2*11,15		136,030			
	VV		12,2*0,5*2		12,200			
	VV		"S3b"					
	VV		39,6*12,15		481,140			
	VV		(7,35*9+4,05*3+6,15*4,35)*2		210,105			
	VV		"S4b"					
	VV		12,4*17,95		222,580			
	VV		"S5b"					
	VV		11,65*6,05		70,483			
	VV		"S6b"					
	VV		4,05*(2,5+0,3)		11,340			
	VV		Součet		1 143,878			
128	M	283759130	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm	m3	114,446	1 478,00	169 151,19	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S1b"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,2*11,15*0,24*1,02		33,300			
	VV		"S3b"					
	VV		39,6*12,15*0,08*1,02		39,261			
	VV		(7,35*9+4,05*3+6,15*4,35)*2*0,08*1,02		17,145			
	VV		"S4b"					
	VV		12,4*17,95*0,08*1,02		18,163			
	VV		"S5b"					
	VV		11,65*6,05*0,08*1,02		5,751			
	VV		"S6b"					
	VV		4,05*2,5*0,08*1,02		0,826			
	VV		Součet		114,446			
129	M	283764R	deska z extrudovaného polystyrénu	m3	2,414	3 696,00	8 922,14	
	VV		"S1b"					
	VV		12,2*0,5*2*0,18*1,02		2,240			
	VV		"S6b"					
	VV		4,05*0,3*0,14*1,02		0,174			
	VV		Součet		2,414			
130	K	713141331	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	994,433	99,50	98 946,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S3b"					
	VV		39,6*12,15		481,140			
	VV		(7,35*9+4,05*3+6,15*4,35)*2		210,105			
	VV		"S4b"					
	VV		12,4*17,95		222,580			
	VV		"S5b"					
	VV		11,65*6,05		70,483			
	VV		"S6b"					
	VV		4,05*2,5		10,125			
	VV		Součet		994,433			
131	M	283761420	klin spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 150	m3	81,146	2 237,00	181 523,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		994,433*0,08*1,02		81,146			
132	K	713141R	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl do 170 mm šrouby	m2	11,712	121,00	1 417,15	
	VV		"S1b - ukončení střešních, vislá izolace"					
	VV		12,2*0,48*2		11,712			
133	M	283759900	deska z pěnového polystyrénu EPS 150 S 1000 x 500 x 140 mm	m2	11,946	279,00	3 332,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		11,712*1,02 Přepočtené koeficientem množství		11,946			
134	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	8 227,350	5,00	41 136,75	CS ÚRS 2017 01
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							22 916,25	
135	K	721210824	Demontáž vpusť střešních DN 150	kus	5,000	255,00	1 275,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OS/22"					
	VV		5		5,000			
136	K	721233114	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střešy vislý odtok DN 160	kus	5,000	4 110,00	20 550,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OS/22"					
	VV		5		5,000			
137	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	218,250	5,00	1 091,25	CS ÚRS 2017 01
D 762 Konstrukce tesařské							204 968,46	
138	K	762341023	Bednění střešních rovných z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	17,966	282,50	5 075,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S1b - ukončení střešních, detail č.1"					
	VV		12,2*0,65*2		15,860			
	VV		"S6b - ukončení střešních, detail č.2"					
	VV		(0,45+0,06)*4,05		2,106			
	VV		Součet		17,966			
139	K	762341027	Bednění střešních rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	188,849	361,00	68 174,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S1b"					
	VV		12,2*12,15		148,230			
	VV		"S1b - ukončení střešních, detail č.1"					
	VV		12,2*0,47*2		22,936			
	VV		12,2*0,65*2		15,860			
	VV		"S6b - ukončení střešních, detail č.2"					
	VV		0,45*4,05		1,823			
	VV		Součet		188,849			
140	K	762341811	Demontáž bednění střešních z prken	m2	143,960	30,50	4 390,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S1a"					
	VV		12,2*11,8		143,960			
141	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	4,991	1 235,00	6 163,89	CS ÚRS 2017 01
	VV		17,966*0,015+188,849*0,025		4,991			
142	K	762991R	Demontáž OSB desky - podklad atiky	m	377,000	295,50	111 403,50	
143	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	1 952,081	5,00	9 760,40	CS ÚRS 2017 01
D 763 Konstrukce suché výstavby							86 470,45	
144	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	31,239	20,90	652,90	CS ÚRS 2017 01
145	K	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,200	558,60	9 049,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OS/10"					
	VV		1,2*2,25*6		16,200			
146	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	16,200	20,90	338,58	CS ÚRS 2017 01
147	K	763164551R	SDK obklad kovových kci tvaru L š přes 0,8 m desky 2x12,5	m2	31,239	1 330,00	41 547,87	
	VV		"OS/01"					
	VV		2*(0,98+0,65)*2,8		9,128			
	VV		(0,84+0,52)*1,55+0,84*0,52		2,545			
	VV		(0,84+0,52)*2,8		3,808			
	VV		(0,98+0,62)*1,55+0,98*0,62		3,088			
	VV		(1,15+0,62)*1,55+1,15*0,62+0,3*0,75		3,682			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,99-0,62)*2,8		4,508			
	VV		(0,98-0,62)*2,8		4,480			
	VV		Součet		31,239			
148	K	763171115	Montáž revizních klapek SDK kci vel. přes 1 m2 pro příčky a přesazené stěny	kus	9,000	646,00	5 814,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OS/01-07"					
	VV		9		9,000			
149	M	562457R	dviřka revizní 750/850 se zámkem	kus	9,000	3 119,80	28 078,20	
150	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,633	1 563,32	989,58	CS ÚRS 2017 01
D 764			Konstrukce klempířské				625 584,42	
151	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	158,748	38,20	6 064,17	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S1a"					
	VV		12,2*11,8		143,960			
	VV		"S6a"					
	VV		4,55*3,25		14,788			
	VV		Součet		158,748			
152	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	24,500	17,00	416,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. legenda bourání 19"					
	VV		12,25*2		24,500			
153	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	377,000	33,90	12 780,30	CS ÚRS 2017 01
154	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	475,050	30,50	14 489,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,9*16+1,2*27+2,1*89+1,5*6+1,2*42		293,100			
	VV		1,5*40+3*4+3,15*19		131,850			
	VV		3*2		6,000			
	VV		1,2*8+2,1*7+1,5*2+2,1*8		44,100			
	VV		Součet		475,050			
155	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	28,350	30,50	864,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. legenda bourání 11"					
	VV		3,15*9		28,350			
156	K	764004831	Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do suti	m	24,500	59,20	1 450,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. legenda bourání 19"					
	VV		12,25*2		24,500			
157	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	11,000	23,00	253,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. legenda bourání 11"					
	VV		5,5*2		11,000			
158	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	488,750	368,00	179 860,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K/01-09"					
	VV		0,9*30+1,5*46+3,15*17+1,45*4		155,350			
	VV		1,2*72+2,1*110+3*4+1,375*2+0,625*2		333,400			
	VV		Součet		488,750			
159	K	764218604	Oplechování rovně římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	7,000	368,00	2 576,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K/11"					
	VV		7		7,000			
160	K	764518R	K/12+14+16 - D+M svodu kruhového včetně objímek, kolen, odskoků, kotlíků a napojení na kanalizaci DN150, žárově pozinkovaný plech s ochranným lakem a PVC-P povlakem viz. výpis prvků	m	82,000	644,00	52 808,00	
	VV		15*4+8*2+6		82,000			
161	K	764901R	K/10 - D+M oplechování atiky rš880mm, žárově pozinkovaný plech s ochranným lakem a PVC-P povlakem viz. výpis prvků	m	377,000	645,00	243 165,00	
162	K	764902R	K/11 - D+M okapnice rš260mm + žlab DN 150, žárově pozinkovaný plech s ochranným lakem a PVC-P povlakem viz. výpis prvků	m	4,050	667,00	2 701,35	
163	K	764903R	K/13 - D+M okapnice rš260mm + žlab DN 150, žárově pozinkovaný plech s ochranným lakem a PVC-P povlakem viz. výpis prvků	m	23,940	684,00	16 374,96	
164	K	764904R	K/15 - D+M chříč vč. pvc manžety a ochranné mřížky DN 160, dl. 500mm viz. výpis prvků	kus	4,000	1 990,00	7 960,00	
165	K	764905R	K/17 - D+M lemování stříšky rš260mm, žárově pozinkovaný plech s ochranným lakem a PVC-P povlakem viz. výpis prvků	m	3,000	499,50	1 498,50	
166	K	764906R	K/18 - D+M oplechování rš285mm, žárově pozinkovaný plech s ochranným lakem a PVC-P povlakem viz. výpis prvků	m	28,350	368,00	10 432,80	
	VV		3,15*9		28,350			
167	K	764907R	K/19 - D+M lemování komínu, žárově pozinkovaný plech s ochranným lakem a PVC-P povlakem viz. výpis prvků	m2	1,000	1 280,00	1 280,00	
168	K	764921R	D+M signalizačního přepadu - chříč. viz. detail č. 1+2	kus	13,000	3 140,00	40 820,00	
	VV		"S1B+S6B"					
	VV		12+1		13,000			
169	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	5 957,947	5,00	29 789,73	CS ÚRS 2017 01
D 765			Krytina skládaná				73 923,76	
170	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	1 224,410	57,50	70 403,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S1b"					
	VV		12,6*12,5		157,500			
	VV		"S3b"					
	VV		40*12,5		500,000			
	VV		(4,53*6,5+4,23*2,8+7,7*9,2)*2		224,258			
	VV		"S4b"					
	VV		13,25*18,8		249,100			
	VV		"S5b"					
	VV		12,4*6,63		82,212			
	VV		"S6b"					
	VV		4,05*2,8		11,340			
	VV		Součet		1 224,410			
171	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	704,036	5,00	3 520,18	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Konstrukce truhlářské	7 620 372,52				
172	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	25,000	44,70	1 117,50	CS ÚRS 2017 01
VV			8+7+2+8	25,000				
173	K	766901	O/01 - D+M plastového okna 900/550mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	30,000	5 015,60	150 468,00	
174	K	766902	O/02 - D+M plastového okna 1500/1600mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	39,000	17 939,20	699 628,80	
175	K	766903	O/03 - D+M plastového okna 3150/1850mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	7,000	35 358,70	247 510,90	
176	K	766904	O/04 - D+M plastového okna 1450/1850mm izol. trojsklo vč. polep, kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	4,000	34 424,40	137 697,60	
177	K	766905	O/05 - D+M plastového okna 3150/2450mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	10,000	56 946,40	569 464,00	
178	K	766906	O/06 - D+M plastového okna 1200/1200mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	36,000	11 115,30	400 150,80	
179	K	766907	O/07 - D+M plastového okna 2100/1600mm izol. trojsklo vč. folie, kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	101,000	28 975,90	2 926 565,90	
180	K	766908	O/08 - D+M plastového okna 1200/1600mm izol. trojsklo vč. folie, kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	36,000	8 972,40	323 006,40	
181	K	766909	O/09 - D+M plastového okna 3000/1600mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	4,000	46 535,90	186 143,60	
182	K	766910	O/10 - D+M plastového okna 2100/1100mm izol. trojsklo vč. folie, kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	2,000	10 970,00	21 940,00	
183	K	766911	O/11 - D+M plastových dveří 1500/2160mm s bočním světlíkem, izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	2,000	32 016,00	64 032,00	
184	K	766912	O/12 - D+M plastových dveří 2650/3150mm s bočním i horním světlíkem, izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	1,000	48 121,40	48 121,40	
185	K	766913	O/13 - D+M plastového okna 2100/1200mm izol. trojsklo vč. folie, kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	7,000	20 423,00	142 961,00	
186	K	766914	O/14 - D+M plastových dveří 2100/2550mm s bočním i horním světlíkem, izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	1,000	37 389,00	37 389,00	
187	K	766915	O/15 - D+M plastového okna 1500/1450mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	8,000	15 390,80	123 126,40	
188	K	766916	O/16 - D+M plastových dveří 950/2000mm s horním světlíkem 1375/700mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	2,000	24 380,60	48 761,20	
189	K	766917	O/17 - D+M plastového okna 1375/700mm fix, izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	2,000	4 792,60	9 585,20	
190	K	766918	O/18 - D+M plastového okna 625/1600mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	2,000	6 392,70	12 785,40	
191	K	766919	O/19 - D+M plastových dveří 1160/2550mm s nadsvětleníkem, izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	1,000	23 971,60	23 971,60	
192	K	766920	O/20 - D+M plastových dveří 1550/2250mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	1,000	32 477,60	32 477,60	
193	K	766921	O/21 - D+M plastových dveří 1200/2000mm vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	1,000	22 812,60	22 812,60	
194	K	766922	O/22 - D+M ocelových TI dveří 2400/2400mm vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	1,000	110 824,00	110 824,00	
195	K	766923	O/23 - D+M akustické okenní štěrby pro přívod vzduchu s reakcí na vlhkost vč. židia viz. výpis prvků	kus	288,000	2 748,40	791 539,20	
196	K	766931	T/01-03-10 - D+M vnitřního parapetu z DTD s povrchovou úpravou š. 450mm viz. výpis prvků	m	466,750	663,70	309 781,98	
VV			0,9*12+1,5*46+3,15*17+1,2*72	219,750				
VV			2,1*110+3*4+1,375*2+0,625*2	247,000				
VV			Součet	466,750				
197	K	766932	T/02 - D+M vnitřního parapetu z DTD s povrchovou úpravou š. 750mm viz. výpis prvků	m	16,200	663,70	10 751,94	
VV			0,9*18	16,200				
198	K	766943	OS/08 - D+M podkladu pod oplechování atiky - OSB tl. 25mm + 2x lat' 30x50mm viz. výpis prvků	m	351,000	445,50	156 370,50	
199	K	766944	OS/09 - D+M podkladu pod oplechování atiky - OSB tl. 25mm, š. 480mm + 2x lat' 30x50mm viz. výpis prvků	m	26,000	438,00	11 388,00	
D 767			Konstrukce zámečnické	598 186,60				
200	K	767101R	Z/01 - Demontáž, repase a zpětná montáž mříže 900/550mm vč. prodlouženého kotvení, úpravy rozměru, povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	10,000	1 250,00	12 500,00	
201	K	767102R	Z/02 - Demontáž, repase a zpětná montáž mříže 1500/1450mm vč. prodlouženého kotvení, úpravy rozměru, povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	8,000	2 500,00	20 000,00	
202	K	767103R	Z/03 - Demontáž, repase a zpětná montáž mříže 2100/1600mm vč. prodlouženého kotvení, povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
203	K	767104R	Z/04 - Demontáž, repase a zpětná montáž mříže 1200/1200mm vč. prodlouženého kotvení, povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	
204	K	767105R	Z/05 - Demontáž, repase a zpětná montáž mříže 1200/1200mm vč. prodlouženého kotvení, povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	8,000	2 100,00	16 800,00	
205	K	767106R	Z/06 - Demontáž, repase a zpětná montáž mříže 2100/1200mm vč. prodlouženého kotvení, povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	
206	K	767107R	Z/07 - D+M okenní mříže 900/550mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	10,000	1 250,00	12 500,00	
207	K	767108R	Z/08 - D+M okenní mříže 1200/1200mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	33,000	2 100,00	69 300,00	
208	K	767109R	Z/09 - D+M okenní mříže 2100/1200mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	5,000	3 200,00	16 000,00	
209	K	767110R	Z/10 - Demontáž, repase a zpětná montáž mříže 2100/1600mm vč. prodlouženého kotvení, povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	3,000	3 300,00	9 900,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210	K	767111R	Z/11 - Demontáž, repase a zpětná montáž mříže 2100/1100mm vč. prodlouženého kotvení, povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	
211	K	767112R	Z/12 - D-M větrací mřížky se sítí proti hmyzu 150/150mm vč. prodloužení potrubí a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	193,000	456,00	88 008,00	
212	K	767113R	Z/13 - D-M protidešťové žaluzie se sítí proti hmyzu 350/350mm vč. prodloužení potrubí a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	792,30	792,30	
213	K	767114R	Z/14 - D-M protidešťové žaluzie se sítí proti hmyzu 550/250mm vč. prodloužení potrubí a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	2,000	763,80	1 527,60	
214	K	767118R	Z/15 - D-M dvířek elektro 1280/550mm vč. rámu, kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
215	K	767119R	Z/16 - Demontáž, repase a zpětná montáž ocelových schodů a zábradlí vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	soub	1,000	19 500,00	19 500,00	
216	K	767120R	Z/17 - Demontáž, repase a zpětná montáž pororoštu 720/3550mm vč. kotvení, úpravy rozměru, povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
217	K	767121R	Z/18 - Demontáž, repase a zpětná montáž pororoštu 720/2180mm vč. kotvení, úpravy rozměru, povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	
218	K	767122R	Z/19 - D-M protidešťové žaluzie se sítí proti hmyzu DN 320mm vč. prodloužení potrubí a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	792,30	792,30	
219	K	767123R	Z/20 - Demontáž, uskladnění, úprava rozměru a zpětná montáž ocelového oplocení s dřevěnou výplní 1500/2000mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	
220	K	767124R	Z/21 - Demontáž, uskladnění, úprava rozměru a zpětná montáž ocelového oplocení 1500/2000mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	soub	2,000	6 000,00	12 000,00	
221	K	767125R	Z/22 - D-M větrací mřížky se sítí proti hmyzu 125/250mm vč. prodloužení potrubí a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	638,40	638,40	
222	K	767126R	Z/23 - prodloužení kabelu antény vč. chráničky a tepelného izolantu dl. 10m viz. výpis prvků	m	10,000	209,00	2 090,00	
223	K	767127R	Z/24 - Demontáž, repase a zpětná montáž zábradlí 2900+480/1000mm vč. úpravy kotvení, povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	4,000	5 000,00	20 000,00	
224	K	767128R	Z/25 - Demontáž a zpětná montáž SLP skříně mm vč. prodloužení kotvení, kabelů, chráničky, tep. izolantu a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	1 733,80	1 733,80	
225	K	767129R	Z/26 - Demontáž, repase a zpětná montáž žebříku 4450mm vč. úpravy kotvení, povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
226	K	767130R	Z/27 - D-M protidešťové žaluzie se sítí proti hmyzu 250/250mm vč. prodloužení potrubí a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	672,60	672,60	
227	K	767131R	Z/28 - D-M protidešťové žaluzie se sítí proti hmyzu 500/200mm vč. prodloužení potrubí a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	2,000	741,00	1 482,00	
228	K	767132R	Z/29 - D-M protidešťové žaluzie se sítí proti hmyzu DN 450mm vč. prodloužení potrubí a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	2,000	883,50	1 767,00	
229	K	767133R	Z/30 - D-M dvířek elektro 320/520mm vč. rámu, kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
230	K	767134R	Z/31 - D-M dvířek elektro 375/560mm vč. rámu, kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
231	K	767135R	Z/32 - Demontáž a zpětná montáž plynovodního potrubí 15m vč. prodloužení kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	soub	1,000	3 800,00	3 800,00	
232	K	767136R	Z/33 - D-M větrací mřížky se sítí proti hmyzu DN 150 vč. prodloužení potrubí a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	456,00	456,00	
233	K	767137R	Z/34 - D-M protidešťové žaluzie se sítí proti hmyzu 350/350mm vč. prodloužení potrubí a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	2,000	792,30	1 584,60	
234	K	767138R	Z/35 - Demontáž, repase a zpětná montáž dvířek HUP 800/1240mm vč. rámu, kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	
235	K	767139R	Z/36 - Demontáž, repase a zpětná montáž poštovní schránky vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	
236	K	767140R	Z/37 - Demontáž a zpětná montáž tlačítka vč. kotvení a prodloužení přívodu viz. výpis prvků	kus	3,000	1 353,80	4 061,40	
237	K	767141R	Z/38 - D-M dvířek elektro 310/750mm vč. rámu, kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
238	K	767142R	Z/39 - Demontáž, repase a zpětná montáž cedule 700/500mm vč. prodlouženého kotvení viz. výpis prvků	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
239	K	767143R	Z/40 - Demontáž, repase a zpětná montáž cedule 700/700mm vč. prodlouženého kotvení viz. výpis prvků	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
240	K	767144R	Z/41 - Demontáž, repase a zpětná montáž cedule 250/150mm vč. prodlouženého kotvení viz. výpis prvků	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
241	K	767145R	Z/42 - Demontáž, repase a zpětná montáž cedule 300/400mm vč. prodlouženého kotvení viz. výpis prvků	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
242	K	767146R	Z/43 - Demontáž a zpětná montáž panelu 700/700mm vč. prodloužení kotvení, kabelů, chráničky, tep. izolantu a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
243	K	767147R	Z/44 - Povrchová úprava sloupu DN 200mm dl. 20m viz. výpis prvků	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
244	K	767148R	Z/45 - Demontáž, repase a zpětná montáž chladicí jednotky vč. napojení a uvedení do chodu viz. výpis prvků	soub	12,000	9 500,00	114 000,00	
245	K	767149R	Z/46 - D-M větrací mřížky se sítí proti hmyzu DN 160 vč. prodloužení potrubí a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	14,000	646,00	9 044,00	
246	K	767150R	Z/47 - D-M větrací mřížky se sítí proti hmyzu DN 180 vč. prodloužení potrubí a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	22,000	660,30	14 526,60	
247	K	767151R	Z/48 - Demontáž, repase a zpětná montáž výlezu na střechu 1075/780mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
248	K	767152R	Z/49 - Demontáž, repase a zpětná montáž zábradlí u výlezu na střechu 3000mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	
249	K	767153R	Z/50 - Demontáž a zpětná montáž antény vč. kotvení viz. výpis prvků	soub	2,000	1 425,00	2 850,00	
250	K	767154R	Z/51 - Demontáž a zpětná montáž kabelů antény na střeších vč. kotvení viz. výpis prvků	soub	1,000	9 310,00	9 310,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
251	K	767155R	Z/52 - Prodloužení potrubí stáv. odvětrávacích komínků DN 125+ nové větrací hlavice viz. výpis prvků	soub	5,000	2 660,00	13 300,00	
252	K	767156R	Z/53 - Demontáž, repase a zpětná montáž žebříku 2000mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	4,000	3 200,00	12 800,00	
253	K	767157R	Z/54 - Demontáž, repase a zpětná montáž mříže žlabu 2750/200mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
254	K	767158R	Z/55 - Demontáž, repase a zpětná montáž mříže žlabu 600/600mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
255	K	767159R	Z/56 - Demontáž, repase a zpětná montáž mříže žlabu 1800/450mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
256	K	767160R	Z/57 - D+M dvířek elektro 310/750mm vč. rámu, kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
257	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	15,000	200,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zrušené balkony"					
	VV		2,5*6		15,000			
258	K	767810R	Demontáž mřížek větracích do plochy 0,05m2	kus	195,000	25,00	4 875,00	
	VV		"stávající Z/12+25+36"					
	VV		193+1+1		195,000			
259	K	767811R	Demontáž mřížek větracích nad plochu 0,05m2	kus	47,000	25,00	1 175,00	
	VV		"stávající Z/13+14+22+30+31+32+37+44+45"					
	VV		1+2+1+1+2+2+2+14+22		47,000			
260	K	767820R	Demontáž ocelových dvířek	kus	5,000	100,00	500,00	
	VV		"stávající Z/18+33+34+41"					
	VV		2+1+1+1		5,000			
D	771		Podlahy z dlaždic				44 553,24	
261	K	771271811	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 250 mm	m	15,300	62,60	957,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OS/17"					
	VV		4,05*3+3,15		15,300			
262	K	771271812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 350 mm	m	18,450	75,10	1 385,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OS/17"					
	VV		4,05*3+3,15*2		18,450			
263	K	771271832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm	m	18,450	44,20	815,49	CS ÚRS 2017 01
264	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	18,450	760,00	14 022,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OS/17"					
	VV		4,05*3+3,15*2		18,450			
265	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	18,450	380,00	7 011,00	CS ÚRS 2017 01
266	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	97,350	96,00	9 345,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"teracové parapety"					
	VV		"viz. legenda bourání 01+02+12"					
	VV		0,45*0,9*16		6,480			
	VV		0,2*(1,2*27+2,1*89+1,5*6+1,2*42)		55,740			
	VV		0,2*(1,5*40+3*4+3,15*19)		26,370			
	VV		0,2*3*2		1,200			
	VV		(0,45+0,15)*0,9*14		7,560			
	VV		Součet		97,350			
267	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	2,835	59,40	168,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OS/17"					
	VV		3,15*0,9		2,835			
268	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	2,835	551,00	1 562,09	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OS/17"					
	VV		3,15*0,9		2,835			
269	M	597614R	dlaždice keramické mrazuvzdorné protiskluzné	m2	12,667	475,00	6 016,83	
	VV		(18,45*0,3+18,5*0,17+2,835)*1,1		12,667			
270	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	11,515	22,80	262,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		18,45*0,3+18,5*0,17+2,835		11,515			
271	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	11,515	152,00	1 750,28	CS ÚRS 2017 01
272	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	432,976	2,90	1 255,63	CS ÚRS 2017 01
D	776		Podlahy povlakové				41 101,08	
273	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	37,125	30,10	1 117,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OS/12"					
	VV		2,75*2,25*6		37,125			
274	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	16,200	45,60	738,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OS/11"					
	VV		1,2*2,25*6		16,200			
275	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	16,200	152,00	2 462,40	CS ÚRS 2017 01
276	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	37,125	49,60	1 841,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OS/12"					
	VV		2,75*2,25*6		37,125			
277	K	776901	D+M pvc vč. soklu	m2	39,600	853,10	33 782,76	
	VV		"OS/13"					
	VV		6,6*6		39,600			
278	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	399,427	2,90	1 158,34	CS ÚRS 2017 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				13 345,75	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
279	K	781901R	OS/16 - D+M obkladu z pásků	m2	8,362	1 596,00	13 345,75	
	VV		"část C, komíny"					
	VV		(0,8+0,5)*2*1,85		4,810			
	VV		(0,48+0,48)*2*1,85		3,552			
	VV		Součet		8,362			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				21 901,50	
280	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	121,675	180,00	21 901,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"sokl"					
	VV		0,477+3,641+177,083-62,687		118,514			
	VV		"sokl ostění"					
	VV		0,18*(0,5*8+0,3*8+0,365*4+0,1*19+0,2*8)		2,045			
	VV		0,18*(0,15*32+0,7*0,35*2)		1,116			
	VV		Součet		121,675			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				168 563,41	
281	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 682,317	36,00	168 563,41	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stěny s výměnou výplní"					
	VV		"část A"					
	VV		2,95*(6,25+10+8,6+2,6+3,7+2,25+2,55*2)		113,575			
	VV		2,95*(11,85+9,5+7+3,4+4+2,4+4+3,5)		134,668			
	VV		2,95*(3+7,4)		30,680			
	VV		2,8*(10,8+3,5+5,3+1,6+1,85+5,3+3,6)		89,460			
	VV		2,8*(5,6+2,7+3+18,93+10,7*3)		174,524			
	VV		2,8*(5,5*2+10,8+3,4+2+3,1+1,7+1,9+5,3)		109,760			
	VV		2,8*(3,5+2,4+3,5*9)		104,720			
	VV		-2,1*2,55+(2,55+2,1+2,55)*0,225		-3,735			
	VV		-2,25*2,4+(2,4+2,25+2,4)*0,225		-3,814			
	VV		-3*1,6*2+(1,6+3+1,6)*0,225*2		-6,810			
	VV		"část B"					
	VV		2,95*(2,8*2+10,2+6,3*2+3,15)		93,073			
	VV		-2,65*3,16+(3,16+2,65+3,16)*0,225		-6,356			
	VV		-3,15*1,85*7+(1,85+3,15+1,85)*0,225*7		-30,004			
	VV		-3,15*2,45*10+(2,45+3,15+2,45)*0,225*10		-59,063			
	VV		"část C"					
	VV		2,95*(6,8+5+2,6*2+2,3+10,6+4+2,4+3,4)		117,115			
	VV		2,95*(4,1+10,5+1,9+5,2+10,7+3,5+5+9,3)		148,090			
	VV		2,95*(5,4+7,3)		37,465			
	VV		2,8*(1,3+1,4+3+6+3,6+3,5*6+7,1*2+5,4*2)		171,640			
	VV		"zrušené balkony mimo patra pod střechou"					
	VV		2,8*(3,875+2,4)*2*5+6,6*5		208,700			
	VV		"SDK obklady"					
	VV		31,239		31,239			
	VV		"místnost pod S1b"					
	VV		5*(11,25+12)*2		232,500			
	VV		135,6		135,600			
	VV		"místností pod S3b"					
	VV		2,8*(2,45*5+10,7+2,9+4+17,4)*2		264,600			
	VV		2,8*(10,8+5,5+3,5+1,7+3,6*3+1,1+2,1+3,1)*2		216,160			
	VV		2,8*(5,2+3,5+3,6*2+24,5+1,8+3,6*10+3,6+3,5*9)*2		634,480			
	VV		2,8*(2,4*3+3,9+13,9+2,7+4*2+5,6+11,7)*2		296,800			
	VV		0,8*(1,7+2,3+1,7+3,6+1,9+0,9*2+2,1+1,4*2)*2		28,640			
	VV		0,8*(1,5*2+1,4+2,1)*2		10,400			
	VV		35,39+6,61+21,32+45,54+6,69+19,8+19,52*8		291,510			
	VV		20,07+58,99+12,25+3,78+1,96+7,37+10,92		115,340			
	VV		5,86+6,93+4,27+18,64+12,51+26,12+67,14+7,11		148,580			
	VV		"místností pod S4b"					
	VV		2,8*(4,5*8+6,9+3,5*3+3,3*2+1,8+7*18,5+0,45*4-2,4)*2		485,520			
	VV		0,8*(2+1,1+0,9+1,5*3)*2		13,600			
	VV		25,5+27,1+7,9+15,5+31,7+16+15,9+14,8+15,2+3,1+3		175,700			
	VV		2,4*3,8*2		18,240			
	VV		"místností pod S5b"					
	VV		2,8*(5,9*2+5,4)*2		96,320			
	VV		31,7*2		63,400			
	VV		Součet		4 682,317			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				74 071,75	
282	K	786101	V/01 - D+M vnitřní žaluzie 1500/1600mm viz. výpis prvků	kus	39,000	229,74	8 959,86	
283	K	786102	V/02 - D+M vnitřní žaluzie 3150/1850mm viz. výpis prvků	kus	7,000	887,86	6 215,02	
284	K	786103	V/03 - D+M vnitřní žaluzie 1450/1850mm viz. výpis prvků	kus	1,000	200,00	200,00	
285	K	786104	V/04 - D+M vnitřní žaluzie 3150/2450mm viz. výpis prvků	kus	10,000	875,50	8 755,00	
286	K	786105	V/05 - D+M vnitřní žaluzie 1200/1200mm viz. výpis prvků	kus	19,000	188,21	3 575,99	
287	K	786106	V/06 - D+M vnitřní žaluzie 2100/1600mm viz. výpis prvků	kus	101,000	305,88	30 893,88	
288	K	786107	V/07 - D+M vnitřní žaluzie 1200/1600mm viz. výpis prvků	kus	16,000	499,00	7 984,00	
289	K	786108	V/08 - D+M vnitřní žaluzie 3000/1600mm viz. výpis prvků	kus	4,000	200,00	800,00	
290	K	786109	V/09 - D+M vnitřní žaluzie 2100/1100mm viz. výpis prvků	kus	2,000	200,00	400,00	
291	K	786110	V/10 - D+M vnitřní žaluzie 2100/1200mm viz. výpis prvků	kus	6,000	361,00	2 166,00	
292	K	786111	V/11 - D+M vnitřní žaluzie 1500/1450mm viz. výpis prvků	kus	8,000	515,25	4 122,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

01 - SO 01 Škola

Soupis:

012 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Hodonín

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Uchazeč:

Projektant:

Smart projekt CZ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

492 747,44

DPH základní
snížená

Základ daně
492 747,44
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
103 476,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

596 224,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

01 - SO 01 Škola

Soupis:

012 - Elektroinstalace

Místo:

Hodonín

Datum: 9.10.2017

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Projektant: Smart projekt CZ s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

492 747,44

M - Práce a dodávky M

492 747,44

21-M - Elektromontáže

492 747,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

01 - SO 01 Škola

Soupis:

012 - Elektroinstalace

Místo:

Hodonín

Datum:

9.10.2017

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Projektant:

Smart projekt CZ s.r.o.

Uchazeč:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

492 747,44

D M

Práce a dodávky M

492 747,44

D 21-M

Elektromontáže

492 747,44

1	K	210901	Elektroinstalace	soub	1,000	492 747,44	492 747,44	
---	---	--------	------------------	------	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

01 - SO 01 Škola

Soupis:

013 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Hodonín

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Uchazeč:

Projektant:

Smart projekt CZ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 286 502,50

DPH základní
snížená

Základ daně
1 286 502,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
270 165,53
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 556 668,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

01 - SO 01 Škola

Soupis:

013 - Vzduchotechnika

Místo:

Hodonín

Datum: 9.10.2017

Zadavatel:

ISS Hodonín, příspěvková organizace

Projektant: Smart projekt CZ s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 286 502,50

M - Práce a dodávky M

1 286 502,50

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

1 286 502,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

01 - SO 01 Škola

Soupis:

013 - Vzduchotechnika

Místo:

Hodonín

Datum: 9.10.2017

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Projektant: Smart projekt CZ s.r.o.

Uchazeč:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 286 502,50	
D	M		Práce a dodávky M				1 286 502,50	
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení				1 286 502,50	
1	K	240901	Vzduchotechnika	soub	1,000	1 286 502,50	1 286 502,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

01 - SO 01 Škola

Soupis:

014 - Příprava území

KSO:

Místo: Hodonín

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Uchazeč:

Projektant:

Smart projekt CZ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9.10.2017

IČ:

DIC:

IČ:

DIC:

IČ:

DIC:

Cena bez DPH

146 007,54

DPH základní
snížená

Základ daně
146 007,54
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
30 661,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

176 669,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

01 - SO 01 Škola

Soupis:

014 - Příprava území

Místo:

Hodonín

Datum: 9.10.2017

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Projektant: Smart projekt CZ s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

146 007,54

HSV - Práce a dodávky HSV

146 007,54

1 - Zemní práce

146 007,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

01 - SO 01 Škola

Soupis:

014 - Příprava území

Místo:

Hodonín

Datum: 9.10.2017

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Projektant: Smart projekt CZ s.r.o.

Uchazeč:

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

146 007,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

146 007,54

D 1

Zemní práce

146 007,54

1	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm	kus	9,000	4 940,00	44 460,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	6,000	6 840,00	41 040,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm	kus	1,000	8 740,00	8 740,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	9,000	1 140,00	10 260,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	6,000	1 900,00	11 400,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	3 040,00	3 040,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	15,000	32,00	480,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	147,00	147,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	15,000	338,10	5 071,50	CS ÚRS 2017 01
10	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	762,80	762,80	CS ÚRS 2017 01
11	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	15,000	88,30	1 324,50	CS ÚRS 2017 01
12	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,000	315,20	315,20	CS ÚRS 2017 01
13	K	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	45,000	5,20	234,00	CS ÚRS 2017 01
vv		15*3			45,000			
14	K	162301906	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	3,000	24,00	72,00	CS ÚRS 2017 01
vv		1*3			3,000			
15	K	162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	45,000	12,40	558,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	162301916	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	3,000	58,30	174,90	CS ÚRS 2017 01
17	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	45,000	16,70	751,50	CS ÚRS 2017 01
18	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	3,000	34,50	103,50	CS ÚRS 2017 01
19	K	199901R	Poplatek za skládku	t	9,984	1 710,00	17 072,64	
vv		"množství bude upřesněno dle skutečnosti"						
vv		3,14*0,075*0,075*7*0,7*2*3			0,519			
vv		3,14*0,1*0,1*8,5*0,7*2*6			2,242			
vv		3,14*0,125*0,125*10*0,7*2*3			2,061			
vv		3,14*0,15*0,15*11,5*0,7*2*3			3,412			
vv		3,14*0,175*0,175*13*0,7*2			1,750			
vv		Součet			9,984			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

02 - SO 02 Jídelna

Soupis:

021 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo: Hodonín

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Uchazeč:

Projektant:

Smart projekt CZ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		3 824 126,22	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 824 126,22 0,00	21,00% 15,00%	803 066,51 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 627 192,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odlioučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

02 - SO 02 Jídlna

Soupis:

021 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Hodonín

Datum: 9.10.2017

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Projektant: Smart projekt CZ s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 824 126,22

HSV - Práce a dodávky HSV	1 495 939,68
1 - Zemní práce	26 339,64
2 - Zakládání	692,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	45 439,02
4 - Vodorovné konstrukce	4 480,27
5 - Komunikace pozemní	47 702,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 046 930,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	251 065,73
997 - Přesun sutě	46 038,52
998 - Přesun hmot	27 251,51
PSV - Práce a dodávky PSV	2 328 186,54
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 570,45
712 - Povlakové krytiny	99 226,03
713 - Izolace tepelné	5 014,15
762 - Konstrukce tesařské	9 359,00
764 - Konstrukce klempířské	139 239,86
765 - Krytina skládaná	6 651,21
766 - Konstrukce truhlářské	1 676 441,69
767 - Konstrukce zámečnické	299 928,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 531,48
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 913,90
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	53 310,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

02 - SO 02 Jidelna

Soupis:

021 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Hodonín

Datum: 9.10.2017

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Projektant: Smart projekt CZ s.r.o.

Uchazeč:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 824 126,22

D	HSV	Práce a dodávky HSV						1 495 939,68
D	1	Zemní práce						26 339,64
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	26,700	36,10	963,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odkaz 07"					
	VV		1,5*11+1,8*4,5		24,600			
	VV		1,75*1,2		2,100			
	VV		Součet		26,700			
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	73,510	57,00	4 190,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odkaz 07"					
	VV		1,5*10,1+1,8*3,6		21,630			
	VV		1,75*1,2		2,100			
	VV		"odkaz 08"					
	VV		1,8*6,85-0,18*1,48-0,44*0,9-0,44*3,1		10,304			
	VV		0,6*(2,8+2,65+9,95+9+10,25+6,7)		24,810			
	VV		1,05*4,95-0,48*0,62-0,27*3,33		4,001			
	VV		0,6*(2,875+14,9)		10,665			
	VV		Součet		73,510			
3	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	49,780	57,00	2 837,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odkaz 08"					
	VV		1,8*6,85-0,18*1,48-0,44*0,9-0,44*3,1		10,304			
	VV		0,6*(2,8+2,65+9,95+9+10,25+6,7)		24,810			
	VV		1,05*4,95-0,48*0,62-0,27*3,33		4,001			
	VV		0,6*(2,875+14,9)		10,665			
	VV		Součet		49,780			
4	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	2,970	171,00	507,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odkaz 07 - schody"					
	VV		1,5*0,9		1,350			
	VV		1,8*0,3*3		1,620			
	VV		Součet		2,970			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000	55,10	110,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odkaz 07"					
	VV		2		2,000			
6	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	11,951	836,00	9 991,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odkaz C8"					
	VV		0,07*(1,8*6,85-0,18*1,48-0,44*0,9-0,44*3,1)		0,721			
	VV		0,07*0,6*1,1		0,046			
	VV		(0,1-0,15)/2*0,6*1,7		0,128			
	VV		0,07/2*0,6*(2,65+9,95+9+10,25)		0,669			
	VV		0,07*0,6*6,7		0,281			
	VV		0,07/2*0,6*14,9		0,313			
	VV		0,18/2*0,6*0,9		0,049			
	VV		"rozšíření výkopu pro okapový chodník š. 50cm"					
	VV		0,08*0,25*(2,8+2,65+9,95+9+10,25+6,7)		0,827			
	VV		0,08*0,25*(2,875+14,9)		0,356			
	VV		"výkop pro obrubník"					
	VV		0,3*0,3*(11+9,15+14,9+6,8-8-0,37)		4,520			
	VV		0,3*0,3*(1+7,4+10,3+9+10,1+3,3+2,7+1,1)		4,041			
	VV		Součet		11,951			
7	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,535	996,90	2 527,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odkaz 07"					
	VV		0,1*(1,5*10,1+1,8*4,5)		2,325			
	VV		0,1*1,75*1,2		0,210			
	VV		Součet		2,535			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,346	160,60	1 982,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		11,951+2,535-2,14		12,346			
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	123,460	7,60	938,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		12,346*10 Přepočtené koeficientem množství		123,460			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	20,988	83,60	1 754,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		12,346*1,7		20,988			
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	70,568	7,60	536,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nový chodník"					
	VV		1,5*11+1,8*4,5		24,600			
	VV		1,75*1,2		2,100			
	VV		"nový betonový chodník"					
	VV		1,8*6,85-0,18*1,48-0,44*0,9-0,44*3,1		10,304			
	VV		0,5*(2,8+2,65+9,95+9+10,25+6,7)		20,675			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,05*4,95-0,48*0,62-0,27*3,33		4,001			
	VV		0,5*(2,875+14,9)		8,888			
	VV		Součet		70,568			
D	2		Zakládání				692,38	
12	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,240	2 884,90	692,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obnova plotu"					
	VV		0,3*0,5*0,8*2		0,240			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				45 439,02	
13	K	311272R	Pilíře z párobetonových tvárníc	m3	6,605	6 672,30	44 070,54	
	VV		"1PP"					
	VV		0,3*0,6*1,25*6		1,350			
	VV		0,3*0,25*1,25		0,094			
	VV		"1NP"					
	VV		0,3*0,6*2,12*7		2,671			
	VV		0,3*0,25*2,12		0,159			
	VV		"2NP"					
	VV		0,3*0,6*1,85*7		2,331			
	VV		Součet		6,605			
14	K	311311951	Nosná zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,150	2 536,50	380,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obnova plotu"					
	VV		0,3*0,5*0,5*2		0,150			
15	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdi nosných	m2	1,000	836,00	836,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obnova plotu"					
	VV		0,5*0,5*2*2		1,000			
16	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdi nosných	m2	1,000	152,00	152,00	CS ÚRS 2017 01
D	4		Vodorovné konstrukce				4 480,27	
17	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze žb tř. C 20/25	m3	0,682	3 452,20	2 354,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nová dlažba"					
	VV		1,5*(0,9*0,25+0,3*0,15/2*3)		0,439			
	VV		1,8*0,3*0,15*3		0,243			
	VV		Součet		0,682			
18	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,890	972,80	1 838,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,5*0,15*3+0,9*0,3		0,945			
	VV		1,8*0,15*3+0,3*0,15*3		0,945			
	VV		Součet		1,890			
19	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,890	152,00	287,28	CS ÚRS 2017 01
D	5		Komunikace pozemní				47 702,21	
20	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5,439	99,80	542,81	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nový okapový chodník"					
	VV		1,05*4,95-0,48*0,62-0,27*3,33		4,001			
	VV		0,5*2,875		1,438			
	VV		Součet		5,439			
21	K	564851115	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 190 mm	m2	22,925	128,30	2 941,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nový okapový chodník"					
	VV		0,5*(2,65+9,95+9+10,25)		15,925			
	VV		0,5*14		7,000			
	VV		Součet		22,925			
22	K	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	37,934	152,00	5 765,97	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nová dlažba"					
	VV		1,5*10,1+1,8*3,6		21,630			
	VV		1,75*1,2		2,100			
	VV		"nový okapový chodník"					
	VV		1,8*6,85-0,18*1,48-0,44*0,9-0,44*3,1		10,304			
	VV		0,5*1,1		0,550			
	VV		0,5*6,7		3,350			
	VV		Součet		37,934			
23	K	564871115	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 290 mm	m2	0,850	316,60	269,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nový okapový chodník"					
	VV		0,5*1,7		0,850			
24	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	0,450	327,60	147,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nový okapový chodník"					
	VV		0,5*0,9		0,450			
25	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se ztuhnutím	m3	2,140	264,10	565,17	CS ÚRS 2017 01
	VV		"u obrubníků"					
	VV		0,15*0,15*(11+9,15+14,9+6,8+8+0,37)		1,130			
	VV		0,15*0,15*(1+7,4+10,3+9+10,1+3,3+2,7+1,1)		1,010			
	VV		Součet		2,140			
26	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	23,730	200,50	4 757,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nová dlažba"					
	VV		1,5*10,1+1,8*3,6		21,630			
	VV		1,75*1,2		2,100			
	VV		Součet		23,730			
27	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	43,868	216,60	9 501,81	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nový okapový chodník"					
	VV		1,8*6,85-0,18*1,48-0,44*0,9-0,44*3,1		10,304			
	VV		0,5*(2,8+2,65+9,95+9+10,25+6,7)		20,675			
	VV		1,05*4,95-0,48*0,62-0,27*3,33		4,001			
	VV		0,5*(2,875+14,9)		8,888			
	VV		Součet		43,868			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	592456200	dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá	m2	46,061	270,80	12 473,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		43,868*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		46,061			
29	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2	m2	2,970	298,30	885,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nová dlažba - schody"					
	VV		1,5*0,9+1,8*0,3*3		2,970			
30	M	592457000	dlažba betonová plošná hladká Standard 30x30x4,5 cm šedá	m2	28,035	351,40	9 851,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		(23,73+2,97)*1,05		28,035			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 046 930,40	
31	K	600901	OS/04 - Vysprávení betonových konstrukcí hrubou a jemnou maltou na vysprávký betonu - 2x anglický dvorek + schody viz. výpis prvků	m2	22,992	646,00	14 852,83	
	VV		(1,2+1,95)*2*0,875+(1,2+2,3+1,2)*(0,15+0,18)		7,064			
	VV		(0,65+2,4)*2*1,4+(0,65+2,7+0,65)*(0,15+0,18)		9,860			
	VV		(1,5+2)*1,1+1,6*1,1/2+(1,5+3,85)*0,25		6,068			
	VV		Součet		22,992			
32	K	600902R	Vysprávení tržlin a vyrovnání podkladu po osekání obkladu	m2	206,407	152,00	31 373,86	
	VV		"viz. osekání obkladů"					
	VV		206,407		206,407			
33	K	600904R	Očistění a vysprávení nerovností montážní spáry pro osazení výplní	m2	57,156	266,00	15 203,50	
	VV		"viz. okenní lišty"					
	VV		571,555*0,1		57,156			
34	K	600905R	Vyrovnání výškové úrovně nadpraží, parapetů a ostění oken vyrovnávací maltou nebo min. deskou - množství bude upřesněno dle skutečnosti	m2	171,467	121,60	20 850,39	
	VV		"viz. okenní lišty"					
	VV		571,555*0,3		171,467			
35	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	7,000	325,90	2 281,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nové pilíře"					
	VV		6+1		7,000			
36	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	14,000	342,00	4 788,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nové pilíře"					
	VV		7+7		14,000			
37	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	125,483	446,50	56 028,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výměna oken a dveří"					
	VV		(2,5+1,85+2,5)*0,3		2,055			
	VV		(2,1+1,05+2,1)*0,3		1,575			
	VV		(2,1+0,95+2,1)*0,3		1,545			
	VV		(2,5+1,9+2,5)*0,3		2,070			
	VV		(2,5+0,925+2,5)*0,3		1,778			
	VV		(1,7+5,4+1,7)*0,3		2,640			
	VV		(1,25+2,4+1,25)*15*0,3		22,050			
	VV		(1,07+2,335+1,07)*0,3		1,343			
	VV		(1,25+1,025+1,25)*0,3		1,058			
	VV		(1,25+1,125+1,25)*0,3		1,088			
	VV		(1,25+1,15+1,25)*0,3		1,095			
	VV		(1,25+2,1+1,25)*0,3		1,380			
	VV		(2,75+2,25+2,75)*0,3		2,325			
	VV		(2,12+2,4+2,12)*17*0,3		33,864			
	VV		(2,12+1,075+2,12)*2*0,3		3,189			
	VV		(1,82+2,4+1,82)*2*0,3		3,624			
	VV		(1,82+2,1+1,82)*2*0,3		3,444			
	VV		(1,85+2,4+1,85)*18*0,3		32,940			
	VV		(1,55+2,4+1,55)*2*0,3		3,300			
	VV		(1,55+2,1+1,55)*2*0,3		3,120			
	VV		Součet		125,483			
38	K	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	19,856	22,80	452,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pod zateplení"					
	VV		3,6+16,256		19,856			
39	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm	m2	3,600	646,00	2 325,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"tl. 50mm"					
	VV		"pohled od západu"					
	VV		0,6*3*2		3,600			
40	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	16,256	646,00	10 501,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		"tl. 180mm"					
	VV		"pohled od západu"					
	VV		5,2*2,1+0,5*2		9,920			
	VV		"pohled od jihu"					
	VV		1,1*0,72		0,792			
	VV		"pohled od severu - stříška"					
	VV		3,96*1,4		5,544			
	VV		Součet		16,256			
41	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	19,854	263,20	5 225,57	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pohled od západu"					
	VV		5,2*2,1+0,6*2*2		13,320			
	VV		"pohled od jihu"					
	VV		0,9*1,1		0,990			
	VV		"pohled od severu"					
	VV		3,96*1,4		5,544			
	VV		Součet		19,854			
42	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	824,205	22,80	18 791,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pod zateplení"					
	VV		2,895+46,574+725,846		775,315			
	VV		4,6+3,132+29,866		37,598			
	VV		"rampa"					
	VV		6*1		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vstup do 1PP - nezatepované stěny"					
	VV		1,26*(2,7+1,5)		5,292			
	VV		Součet		824,205			
43	K	622142002	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem	m2	22,092	179,60	3 967,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		"rohový otvor"					
	VV		0,3*0,2*280		16,800			
	VV		vstup do 1PP - nezatepované stěny"					
	VV		1,26*(2,7+1,5)		5,292			
	VV		Součet		22,092			
44	K	6222110R	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm - ETICS s certifikátem ETA	m2	2,895	422,80	1 224,01	
	VV		"XPS tl. 50mm"					
	VV		"pohled od západu"					
	VV		0,3*0,5*4		0,600			
	VV		"pohled od jihu"					
	VV		0,3*0,9		0,270			
	VV		Mezisoučet		0,870			
	VV		"EPS tl. 50mm"					
	VV		"pohled od jihu"					
	VV		2,25*0,9		2,025			
	VV		Součet		2,895			
45	M	283759330	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	2,066	146,30	302,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,025*1,02		2,066			
46	K	62221101R	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - ETICS s certifikátem ETA	m2	46,574	422,80	19 691,49	
	VV		"XPS tl. 140"					
	VV		"pohled od západu"					
	VV		0,33*(0,9+0,3*2)+0,33*(3,6+0,09*2)		1,742			
	VV		Mezisoučet		1,742			
	VV		"EPS tl. 140"					
	VV		"pohled od západu"					
	VV		0,68*2,04*7		9,710			
	VV		0,68*1,77*7		8,425			
	VV		"pohled od východu"					
	VV		0,68*2,04*8		11,098			
	VV		0,68*1,77*8		9,629			
	VV		"pohled od severu"					
	VV		0,93*1,74*2		3,236			
	VV		0,93*1,47*2		2,734			
	VV		Mezisoučet		44,832			
	VV		Součet		46,574			
47	M	283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	45,729	146,30	6 690,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		44,832*1,02		45,729			
48	K	6222112R	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm - ETICS s certifikátem ETA	m2	725,846	441,80	320 678,76	
	VV		"XPS tl. 180mm"					
	VV		"pohled od západu"					
	VV		5,8+4+2,7+2,7		15,200			
	VV		0,3*(6,6-5,14*2+2,3*2+5,2*2-1,77*0,97)		2,574			
	VV		"pohled od jihu"					
	VV		1,55+0,42+5,6		7,570			
	VV		0,3*(1,755-1,07+0,9+0,21)		0,539			
	VV		"pohled od východu"					
	VV		5,9+0,65+5,6+5,7		17,850			
	VV		"pohled od severu"					
	VV		1,6+0,2+0,1+8,3		10,200			
	VV		Mezisoučet		53,933			
	VV		"EPS tl. 180mm"					
	VV		"pohled od západu"					
	VV		53,9		53,900			
	VV		-5,4*1,7+(5,4+1,62)*2*0,04		-8,618			
	VV		-2,4*1,25*5+(2,4+1,17)*2*0,04*5-(0,9*2+0,33)*0,04		-13,657			
	VV		-1,025*1,25+(1,025+1,17)*2*0,04		-1,106			
	VV		-1,125*1,25+(1,125+1,17)*2*0,04		-1,223			
	VV		1,55*(2,3+0,075+5,2+2,3)		15,306			
	VV		-1,77*1,3-0,97*0,9		-3,174			
	VV		-2,335*1,07+(2,335*2+0,99)*0,04		-2,272			
	VV		244,8		244,800			
	VV		-23,4*2,12+(23,4+2,04)*2*0,04		-47,573			
	VV		-23,4*1,85+(23,4+1,77)*2*0,04		-41,276			
	VV		"pohled od jihu"					
	VV		21,5		21,500			
	VV		1,15*0,04		0,046			
	VV		2,25*(0,9+1,07)-0,86*1,74		2,936			
	VV		148,6		148,600			
	VV		-2,25*2,75+(2,25+2,67)*2*0,04		-5,794			
	VV		-2,4*1,82+(2,4+1,74)*2*0,04		-4,037			
	VV		-2,4*1,55+(2,4+1,43)*2*0,04		-3,414			
	VV		"pohled od východu"					
	VV		52,4		52,400			
	VV		-2,4*1,25*10+(2,4+1,17)*2*0,04*10-(0,3*2+0,76*4+2,4)*0,04		-27,386			
	VV		244,8		244,800			
	VV		-23,4*2,12+(23,4+2,04)*2*0,04		-47,573			
	VV		-5,4*2,12+(5,4+2,04)*2*0,04		-10,853			
	VV		-23,4*1,85+(23,4+1,77)*2*0,04		-41,276			
	VV		-5,4*1,85+(5,4+2,04)*2*0,04		-9,395			
	VV		"pohled od severu"					
	VV		42,2		42,200			
	VV		-0,925*2,2-(0,925+2,16*2)*0,04		-1,825			
	VV		-1,9*2,2-(1,9+2,16*2)*0,04		-3,931			
	VV		-2,1*1,25+(2,1+1,17)*2*0,04*(0,71+0,35)*0,04		-2,406			
	VV		148,6		148,600			
	VV		-8,3*1,82+(8,3+1,74)*2*0,04		-14,303			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-8,3*1,55+(8,3+1,47)*2*0,04		-12,083			
	VV		Mezisoučet		671,913			
	VV		Součet		725,846			
49	M	283759530	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 180 mm	m2	685,351	150,10	102 871,19	CS ÚRS 2017 01
	VV		671,913*1,02		685,351			
50	M	283764R	deska z extrudovaného polystyrénu	m3	10,195	2 351,30	23 971,50	
	VV		0,87*0,05*1,02		0,044			
	VV		1,742*0,14*1,02		0,249			
	VV		53,933*0,18*1,02		9,902			
	VV		Součet		10,195			
51	K	622221R	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm - ETICS s certifikátem ETA	m2	4,600	612,80	2 818,88	
	VV		"tl. 50mm"					
	VV		"pohled od západu"					
	VV		0,5*4*2,3		4,600			
52	M	6315151R	deska minerální izolační tl. 50 mm	m2	8,364	190,00	1 589,16	
	VV		(3,6+4,6)*1,02		8,364			
53	K	6222211R	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm - ETICS s certifikátem ETA	m2	3,132	612,80	1 919,29	
	VV		"tl. 140mm"					
	VV		"pohled od jihu"					
	VV		0,55*(0,9+0,3*2)+0,9*0,44+0,45*0,42		1,032			
	VV		0,675*(3,6+0,09*2)+3,6*0,23+1*0,5+1,3*0,6		2,100			
	VV		Součet		3,132			
54	M	63151531R	deska minerální izolační tl. 140 mm	m2	3,195	532,00	1 699,74	
	VV		3,132*1,02		3,195			
55	K	6222212R	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm - ETICS s certifikátem ETA	m2	29,866	612,80	18 301,88	
	VV		"pohled od západu"					
	VV		1,8+1,8		3,600			
	VV		0,9*(2,1+0,075-5,6+2,1-1,77-0,97)		6,422			
	VV		"pohled od jihu"					
	VV		6,9+2,7*(0,9+1,07)-0,86*1,785		10,684			
	VV		"pohled od východu"					
	VV		3,9		3,900			
	VV		"pohled od severu"					
	VV		4,3		4,300			
	VV		"pohled od severu - stříška"					
	VV		0,15*(1,4*2+3,6)		0,960			
	VV		Součet		29,866			
56	M	6315153R	deska minerální izolační tl. 180 mm	m2	47,044	684,00	32 178,10	
	VV		(16,256+29,866)*1,02		47,044			
57	K	622252001	Montáž základních soklových listů kontaktního zateplení	m	107,540	42,80	4 602,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Al s okapničkou 180mm"					
	VV		9,38+1,16+14,4		24,940			
	VV		2,58+0,7+7,95		11,230			
	VV		9,83+18,83		28,660			
	VV		2,65+1,8+1,05+14,45-1,9-0,925		17,125			
	VV		Mezisoučet		81,955			
	VV		"plastová 180mm"					
	VV		6,6+2,3*2+0,075*2-1,85-1,05		8,450			
	VV		0,825+0,9+0,21+1,85		3,785			
	VV		2,7		2,700			
	VV		2,3		2,300			
	VV		Mezisoučet		17,235			
	VV		"plastová 140mm"					
	VV		0,48*2+0,62+0,27*2+3,33		5,450			
	VV		"plastová 50mm"					
	VV		(0,4+0,6)*2+0,9		2,900			
	VV		Součet		107,540			
58	M	590516550	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 18 cm, 0,95/200 cm	m	86,053	52,30	4 500,57	CS ÚRS 2017 01
	VV		81,955*1,05 Přepočtené koeficientem množství		86,053			
59	M	5905163R	lišta základací LO 183 mm tl. 1,0mm	m	18,097	56,20	1 017,05	
	VV		17,235*1,05 Přepočtené koeficientem množství		18,097			
60	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	5,723	46,20	264,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,45*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,723			
61	M	590516280	lišta základací LO 53 mm tl. 1,0 mm	m	3,045	19,50	59,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		3,045			
62	K	622252002	Montáž ostatních listů kontaktního zateplení	m	1 225,550	20,90	25 614,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"okenní"					
	VV		2,5+1,85+2,5		6,850			
	VV		2,1+1,05+2,1		5,250			
	VV		2,1+0,95+2,1		5,150			
	VV		2,5+1,9+2,5		6,900			
	VV		2,5+0,925+2,5		5,925			
	VV		(5,4+1,7)*2		14,200			
	VV		(2,4+1,25)*2*15		109,500			
	VV		(2,335+1,07)*2		6,810			
	VV		(1,025+1,25)*2		4,550			
	VV		(1,125+1,25)*2		4,750			
	VV		(1,15+1,25)*2		4,800			
	VV		(2,1+1,25)*2		6,700			
	VV		2,75+2,25+2,75		7,750			
	VV		(2,4+2,12)*2*17		153,680			
	VV		(1,075+2,12)*2*2		12,780			
	VV		(2,4+1,82)*2*2		16,880			
	VV		(2,1+1,82)*2*2		15,680			
	VV		(2,4+1,85)*2*18		153,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			(2,4+1,55)*2*2		15,800			
VV			(2,1+1,55)*2*2		14,600			
VV			Mezisoučet		571,555			
VV			"rohové"					
VV			(2,5*3+2,1*2)*2		23,400			
VV			(1,7+1,25*19+1,07+2,75+2,12*19)*2		139,100			
VV			(1,82*4+1,85*18+1,55*4)*2		93,560			
VV			10,4+9,9+9,7+10		40,000			
VV			2,75*7		19,250			
VV			2,37*2		4,740			
VV			Mezisoučet		320,050			
VV			"rohové s okapnicí"					
VV			1,85+1,05+0,95+1,9+0,925		6,675			
VV			5,4+2,4*15+2,335+1,025+1,125+1,15		47,035			
VV			2,1*5+2,4*39+1,075*2		106,250			
VV			Mezisoučet		159,960			
VV			"prapetní"					
VV			5,4+2,4*15+2,335+1,025+1,125+1,15		47,035			
VV			2,1*5+2,4*39+1,075*2		106,250			
VV			Mezisoučet		153,285			
VV			"dilatační"					
VV			10,8+9,9		20,700			
VV			Součet		1 225,550			
63	M	590514760	profil okenní začlívovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	600,133	22,00	13 202,93	CS ÚRS 2017 01
VV			571,555*1,05 Přepočtené koeficientem množství		600,133			
64	M	590515000	profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m	m	21,114	140,60	2 968,63	CS ÚRS 2017 01
VV			20,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství		21,114			
65	M	590514820	lišta rohová Al, 10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	336,053	11,70	3 931,82	CS ÚRS 2017 01
VV			320,05*1,05 Přepočtené koeficientem množství		336,053			
66	M	590515100	profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m	m	167,958	21,90	3 678,28	CS ÚRS 2017 01
VV			159,96*1,05 Přepočtené koeficientem množství		167,958			
67	M	590515120	profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m	m	160,949	31,40	5 053,80	CS ÚRS 2017 01
VV			153,285*1,05 Přepočtené koeficientem množství		160,949			
68	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	6,000	313,50	1 881,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"rampa"					
VV			6*1		6,000			
69	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	12,000	263,20	3 158,40	CS ÚRS 2017 01
70	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	538,974	16,20	8 731,38	CS ÚRS 2017 01
VV			"oprava nesoudržných míst a trhlin"					
VV			"viz. osekání omítky do 10%"					
VV			538,974		538,974			
71	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	888,622	263,20	233 885,31	CS ÚRS 2017 01
VV			"pohled od západu"					
VV			330,5		330,500			
VV			2,57*(2,3*2+0,075+5,2)		25,379			
VV			2,57*(0,6+0,5)*2		5,654			
VV			-1,77*2,46+(2,46+1,77+2,46)*0,18		-3,150			
VV			-0,97*2,06+(2,06+0,97+2,06)*0,18		-1,082			
VV			-5,32*1,7+(5,32+1,62*2)*0,18		-7,503			
VV			-2,32*1,25*5+(1,17+2,32+1,17)*0,18*5		-10,306			
VV			-0,945*1,17+(1,17+0,945+1,17)*0,18		-0,514			
VV			-1,045*1,17+(1,17+1,045+1,17)*0,18		-0,613			
VV			-2,255*0,99+(0,99+2,255+0,99)*0,18		-1,470			
VV			-2,32*2,04*7		-33,130			
VV			-0,905*2,04*2		-3,692			
VV			(2,04*2+2,32*7+0,905*2)*0,18		3,983			
VV			2,04*0,14*14		3,998			
VV			(0,68*7+0,33)*0,04		0,204			
VV			-2,32*1,77*8		-32,851			
VV			(1,77*2+2,32*8)*0,18		3,978			
VV			1,77*14*0,14		3,469			
VV			0,68*7*0,04		0,190			
VV			"pohled od jihu"					
VV			192,6		192,600			
VV			2,37*0,9*2		4,266			
VV			0,44*1,05*2		0,924			
VV			0,23*1,05*2		0,483			
VV			-0,86*2,06+(2,06+0,86+2,06)*0,18		-0,875			
VV			-1,07*1,17+(1,17+1,07+1,17)*0,18		-0,638			
VV			-(0,45*0,45+1*0,5+0,6*0,6*2+0,95*0,4)		-1,803			
VV			-2,17*2,67+(2,67+2,17+2,67)*0,18		-4,442			
VV			-2,32*1,74+(1,74+2,32+1,74)*0,18		-2,993			
VV			-2,32*1,43+(1,43+2,32+1,43)*0,18		-2,385			
VV			"pohled od východu"					
VV			312,5		312,500			
VV			-0,55*0,95*2		-1,045			
VV			-2,32*1,17*10+(1,17+2,32+1,17)*0,18*10		-18,756			
VV			-2,32*2,04*10		-47,328			
VV			(2,04*4+2,32*10)*0,18		5,645			
VV			2,04*16*0,14		4,570			
VV			0,68*8*0,04		0,218			
VV			-2,32*1,77*10		-41,064			
VV			(1,77*4+2,32*10)*0,18		5,450			
VV			1,77*16*0,14		3,965			
VV			0,68*8*0,04		0,218			
VV			"pohled od severu"					
VV			204,9+0,43*(1,4+3,96+1,4)		207,807			
VV			-(0,95*0,75+0,45*1)		-1,163			
VV			-0,845*2,46+(2,46+0,845+2,46)*0,18		-1,041			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,82*2,46+(2,46+1,82+2,46)*0,18		-3,264			
VV			-2,02*1,17+(1,17+2,02+1,17)*0,18		-1,579			
VV			-2,02*1,74*2		-7,030			
VV			-2,32*1,74		-4,037			
VV			(1,74*2+2,02*2+2,32)*0,18		1,771			
VV			1,74*4*0,14		0,974			
VV			0,68*2*0,04		0,054			
VV			-2,02*1,47*2		-5,939			
VV			-2,32*1,47		-3,410			
VV			(1,47*2+2,02*2+2,32)*0,18		1,574			
VV			1,47*4*0,14		0,823			
VV			0,68*2*0,04		0,054			
VV			"přesah fasády 1PP/1NP"					
VV			(31,46+19,36)*2*0,05		5,082			
VV			"vstup do 1PP - nezatepované stěny"					
VV			1,26*(2,7+1,5)		5,292			
VV			Součet		888,622			
72	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	286,933	24,10	6 915,09	CS ÚRS 2017 01
VV			1,9*2,5*2		9,500			
VV			1,05*2,1		2,205			
VV			0,95*2,1		1,995			
VV			0,925*2,5		2,313			
VV			2,25*2,75		6,188			
VV			5,4*1,7		9,180			
VV			2,4*1,25*15		45,000			
VV			2,335*1,07		2,498			
VV			1,025*1,25		1,281			
VV			1,125*1,25		1,406			
VV			1,15*1,25		1,438			
VV			2,1*1,25		2,625			
VV			2,4*2,12*17		86,496			
VV			1,075*2,12*2		4,558			
VV			2,4*1,82*2		8,736			
VV			2,1*1,82*2		7,644			
VV			2,4*1,85*18		79,920			
VV			2,4*1,55*2		7,440			
VV			2,1*1,55*2		6,510			
VV			Součet		286,933			
73	K	625995101	Očistění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	906,097	7,60	6 886,34	CS ÚRS 2017 01
VV			"pod zateplení"					
VV			"podhledy"					
VV			"pohled od západu"					
VV			5,2*2,1-0,5*2*2		12,920			
VV			"pohled od jihu"					
VV			1,1*0,72		0,792			
VV			"stěny"					
VV			"pohled od západu"					
VV			333,2		333,200			
VV			3*(2,3+5,4)*2-2,75*5,5*2		15,950			
VV			2,75*(0,5+0,4)*2		4,950			
VV			-1,9*2,5		-4,750			
VV			-1,05*2,1		-2,205			
VV			-5,4*1,7		-9,180			
VV			-2,4*1,25*3		-9,000			
VV			-5,4*1,25*2		-13,500			
VV			-5,4*2,12*3		-34,344			
VV			-2,4*2,12*2		-10,176			
VV			-5,4*1,82*3		-29,484			
VV			-2,4*1,82*2		-8,736			
VV			"pohled od jihu"					
VV			192,2		192,200			
VV			2,55*0,9*2		4,590			
VV			0,48*0,85*2+0,48*0,62		1,114			
VV			0,27*0,9*2+0,27*3,33		1,385			
VV			-0,95*2,1		-1,995			
VV			-1,15*1,25		-1,438			
VV			-2,25*2,75		-6,188			
VV			-2,4*1,82		-4,368			
VV			-2,4*1,55		-3,720			
VV			"pohled od východu"					
VV			316,1		316,100			
VV			-0,55*0,95*2		-1,045			
VV			-5,4*1,25*4		-27,000			
VV			-2,4*1,25*2		-6,000			
VV			-5,4*2,12*4		-45,792			
VV			-2,4*2,12*2		-10,176			
VV			-5,4*1,85*4		-39,960			
VV			-2,4*1,85*2		-8,880			
VV			"pohled od severu"					
VV			206,8+3,6*1,4*2-0,15*(1,4+3,6+1,4)		217,840			
VV			-1,9*2,5		-4,750			
VV			-0,925*2,5		-2,313			
VV			-2,1*1,25		-2,625			
VV			-2,1*1,82*2		-7,644			
VV			-2,4*1,82		-4,368			
VV			-2,1*1,55*2		-6,510			
VV			-2,4*1,55		-3,720			
VV			"přesah fasády 1PP/1NP"					
VV			(31,1+19)*2*0,05		5,010			
VV			"vstup do 1PP - nezatepované stěny"					
VV			1,26*(2,7+1,5)		5,292			
VV			"střecha"					
VV			104,621		104,621			
VV			Součet		906,097			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				251 065,73	
74	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	95,620	133,00	12 717,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		11+9,15+14,9+6,8+8+0,37		50,220			
	VV		0,5+1+7,4+10,3+9+10,1+3,3+2,7+1,1		45,400			
	VV		Součet		95,620			
75	M	592174R	obrubník betonový chodníkový 1m	kus	100,800	75,10	7 570,08	
	VV		96*1,05		100,800			
76	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 018,080	37,50	38 178,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,5*(31,36+21,76)*2		1 009,280			
	VV		6*1+2,8*1		8,800			
	VV		Součet		1 018,080			
77	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	91 627,200	1,20	109 952,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		1018,08*90 Přepočtené koeficientem množství		91 627,200			
78	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 018,080	22,80	23 212,22	CS ÚRS 2017 01
79	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	235,100	33,30	7 828,83	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kolem objektu"					
	VV		5,2*2,3+0,9*1+4,5*1,2		18,260			
	VV		"v objektu"					
	VV		1,2*(5,4*7+2,5*8+1,2*4)		75,120			
	VV		1,2*(5,4*7+2,5*9)		72,360			
	VV		1,2*(5,4*7+2,5*8)		69,360			
	VV		Součet		235,100			
80	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	361,400	5,70	2 059,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v objektu"					
	VV		2*(5,4*7+2,5*8+1,2*4)		125,200			
	VV		2*(5,4*7+2,5*9)		120,600			
	VV		2*(5,4*7+2,5*8)		115,600			
	VV		Součet		361,400			
81	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,438	114,00	163,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1PP"					
	VV		1,15*1,25		1,438			
82	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	36,219	114,00	4 128,97	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1PP"					
	VV		2,4*1,25*4		12,000			
	VV		2,1*1,25		2,625			
	VV		"1NP"					
	VV		2,1*1,82*2		7,644			
	VV		"2NP"					
	VV		2,4*1,55*2		7,440			
	VV		2,1*1,55*2		6,510			
	VV		Součet		36,219			
83	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	237,414	114,00	27 065,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1PP"					
	VV		5,4*1,25*6		40,500			
	VV		"1NP"					
	VV		5,4*2,12*7		80,136			
	VV		2,4*2,12*4		20,352			
	VV		2,4*1,82*2		8,736			
	VV		"2NP"					
	VV		5,4*1,85*7		69,930			
	VV		2,4*1,85*4		17,760			
	VV		Součet		237,414			
84	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,943	114,00	221,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1PP"					
	VV		0,925*2,1		1,943			
85	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	20,199	114,00	2 302,69	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1PP"					
	VV		1,9*2,5*2		9,500			
	VV		1,05*2,1		2,205			
	VV		0,9225*2,5		2,306			
	VV		"1NP"					
	VV		2,25*2,75		6,188			
	VV		Součet		20,199			
86	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	3,000	114,00	342,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1PP"					
	VV		2,4*1,25		3,000			
87	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křidel plochy přes 4 m2	m2	9,180	142,50	1 308,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1PP"					
	VV		5,4*1,7		9,180			
88	K	978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m2	538,974	5,70	3 072,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		"oprava nesoudržných míst a trhlin"					
	VV		"pohled od západu"					
	VV		31,1*7,6		236,360			
	VV		-5,4*2,12*3		-34,344			
	VV		-2,4*2,12*2		-10,176			
	VV		-5,4*1,82*3		-29,484			
	VV		-2,4*1,82*2		-8,736			
	VV		"pohled od jihu"					
	VV		19,1*7,6		145,160			
	VV		-2,25*2,75		-6,188			
	VV		-2,4*1,82		-4,368			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2,4*1,55		-3,720			
	VV		"pohled od východu"					
	VV		31,1*7,6		236,360			
	VV		-5,4*2,12*4		-45,792			
	VV		-2,4*2,12*2		-10,176			
	VV		-5,4*1,85*4		-39,960			
	VV		-2,4*1,85*2		-8,880			
	VV		"pohled od severu"					
	VV		19,1*7,6		145,160			
	VV		-2,1*1,82*2		-7,644			
	VV		-2,4*1,82		-4,368			
	VV		-2,1*1,55*2		-6,510			
	VV		-2,4*1,55		-3,720			
	VV		Součet		538,974			
89	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	34,065	42,80	1 457,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ostění a nadpraží oken 1+2NP"					
	VV		(2,12+5,4+2,12)*7*0,15		10,122			
	VV		(2,12+2,4+2,12)*4*0,15		3,984			
	VV		(1,82+2,4+1,82)*2*0,15		1,812			
	VV		(1,82+2,1+1,82)*2*0,15		1,722			
	VV		(1,85+5,4+1,85)*7*0,15		9,555			
	VV		(1,85+2,4+1,85)*4*0,15		3,660			
	VV		(1,55+2,4+1,55)*2*0,15		1,650			
	VV		(1,55+2,1+1,55)*2*0,15		1,560			
	VV		Součet		34,065			
90	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	206,407	39,90	8 235,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pohled od západu"					
	VV		84,4+3*(2+5,575)*2+0,5*(0,5+0,4)*2		130,750			
	VV		-5,5*2,75*2+0,3*(2,75+5,5+2,75)		-26,950			
	VV		-5,4*1,7+(1,7+5,4+1,7)*0,15		-7,860			
	VV		-2,4*1,25*3+(1,25+2,4+1,25)*3*0,15		-6,795			
	VV		-5,4*1,25*2+(1,25+5,4+1,25)*2*0,15		-11,130			
	VV		-1,9*2,5+(2,5+1,9+2,5)*0,23		-3,163			
	VV		-1,05*2,1		-2,205			
	VV		"pohled od východu"					
	VV		69,75		69,750			
	VV		-5,4*1,25*4+(1,25+5,4+1,25)*4*0,15		-22,260			
	VV		-2,4*1,25*2+(1,25+2,4+1,25)*2*0,15		-4,530			
	VV		"pohled od jihu"					
	VV		42,9+2,55*0,9*2+1,26*(2,7+1,5)		52,782			
	VV		0,48*(0,62+0,85*2)		1,114			
	VV		0,27*(3,33+0,95*2)		1,412			
	VV		-1,15*1,25+(1,25+1,15+1,25)*0,15		-0,890			
	VV		-0,925*2,1+(2,1+0,925+2,1)*0,23		-0,764			
	VV		-1*0,46		-0,460			
	VV		-1,35*0,65		-0,878			
	VV		-1,05*0,55		-0,578			
	VV		-0,62*0,75		-0,465			
	VV		"pohled od severu"					
	VV		46,1		46,100			
	VV		-1,9*2,5+(2,5+1,9+2,5)*0,23		-3,163			
	VV		-0,925*2,5+(2,5+0,925+2,5)*0,23		-0,950			
	VV		-2,1*1,25+(1,25+2,1+1,25)*0,15		-1,935			
	VV		-0,5*1,05		-0,525			
	VV		Součet		206,407			
91	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	0,390	3 200,80	1 248,31	CS ÚRS 2017 01
	VV		"podezdívka platu"					
	VV		0,3*0,5*1,3*2		0,390			
D 997			Přesun sutě				46 038,52	
92	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	78,948	190,00	15 000,12	CS ÚRS 2017 01
93	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	78,948	151,85	11 988,25	CS ÚRS 2017 01
94	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 500,012	5,70	8 550,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		78,948*19 Přepočtené koeficientem množství		1 500,012			
95	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	78,948	133,00	10 500,08	CS ÚRS 2017 01
D 998			Přesun hmot				27 251,51	
96	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	64,082	425,26	27 251,51	CS ÚRS 2017 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 328 186,54	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 570,45	
97	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	22,400	142,20	3 185,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zateplení pod terénem"					
	VV		2,6+3,9		6,500			
	VV		0,7+0,2+2,4		3,300			
	VV		2,5+4,8		7,300			
	VV		0,7+4,6		5,300			
	VV		Součet		22,400			
98	K	711901	D+M systémové lišty pro ukotvení novopové folie	m	82,300	109,30	8 995,39	
	VV		9,4+15,4		24,800			
	VV		2,8+0,7+8,1		11,600			
	VV		9,8+18,8		28,600			
	VV		2,8+14,5		17,300			
	VV		Součet		82,300			
99	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	121,807	3,20	389,78	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 712			Povlakové krytiny				99 226,03	
100	K	712901R	Odstranění pvc folie na atice	m	98,000	49,80	4 880,40	
101	K	712910R	D+M mPVC fólie tl. 1,5mm vč. systémových prvků a separační vrstvy z netkané textilie	m2	5,544	497,10	2 755,92	
	VV		"pohled od severu - stříška"					
	VV		1,4*3,96		5,544			
102	K	712911R	D+M hydroizolační pásu z PVC-P se skelnou vložkou vč. systémových prvků	m2	180,082	508,60	91 589,71	
	VV		"střecha+atika"					
	VV		1,58*(31,46+16,3)*2+0,3*(30,3+18,3)*2		180,082			
D 713			Izolace tepelné				5 014,15	
103	K	713120851	Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	29,400	66,40	1 952,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		"atika"					
	VV		98*0,3		29,400			
104	K	713141172	Montáž izolace tepelné střeš plochých tl do 170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m	m2	5,544	147,90	819,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pohled od severu - stříška"					
	VV		1,4*3,96		5,544			
105	M	283759120	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm	m2	5,655	129,60	732,89	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,544*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		5,655			
106	K	713141331	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	5,544	99,50	551,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pohled od severu - stříška"					
	VV		1,4*3,96		5,544			
107	M	283761420	klin spádový standard 1000 x 1000 mm, EPS 150	m3	0,396	1 815,00	718,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,544*0,07*1,02		0,396			
108	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	47,754	5,00	238,77	CS ÚRS 2017 01
D 762			Konstrukce tesařské				9 359,00	
109	K	762991R	Demontáž OSB desky - podklad atiky	m	98,000	95,50	9 359,00	
	VV		(31+18)*2		98,000			
D 764			Konstrukce klempířské				139 239,86	
110	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m2	4,860	38,20	185,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přístřešek u zadního vchodu"					
	VV		3,6*1,35		4,860			
111	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do sutí	m	98,000	33,90	3 322,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		(31+18)*2		98,000			
112	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	165,850	30,50	5 058,43	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1PP"					
	VV		5,4*7+2,4*5+2,1*1,15		53,050			
	VV		"1NP"					
	VV		5,4*7+2,4*6+2,1*2		56,400			
	VV		"2NP"					
	VV		5,4*7+2,4*6+2,1*2		56,400			
	VV		Součet		165,850			
113	K	764002871	Demontáž lemování zdi do sutí	m	98,000	33,90	3 322,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"krycí maska atiky"					
	VV		98		98,000			
114	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	157,785	368,00	58 064,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K/O1-08"					
	VV		2,4*54+2,335+5,4*2,1*5+1,15		148,985			
	VV		1,125*5+1,025+1,075*2		8,800			
	VV		Součet		157,785			
115	K	764901R	K/09 - D+M oplechování atiky rš880mm, žárově pozinkovaný plech s ochranným lakem a PVC-P povlakem viz. výpis prvků	m	102,000	645,00	65 790,00	
116	K	764902R	K/10 - D+M oplechování okraje stříšky u zadního vchodu rš250mm, žárově pozinkovaný plech s ochranným lakem a PVC-P povlakem viz. výpis prvků	m	7,000	499,50	3 496,50	
D 765			Krytina skládaná				6 651,21	
117	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	110,165	57,50	6 334,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,544+104,621		110,165			
118	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	63,345	5,00	316,72	CS ÚRS 2017 01
D 766			Konstrukce truhlářské				1 676 441,69	
119	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	44,000	44,70	1 966,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1PP"					
	VV		14		14,000			
	VV		"1NP"					
	VV		15		15,000			
	VV		"2NP"					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		44,000			
120	K	766901	O/01 - D+M plastového okna 2400/1250mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	13,000	16 723,50	217 405,50	
121	K	766902	O/02 - D+M plastového okna 2335/1070mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	1,000	15 217,70	15 217,70	
122	K	766903	O/03 - D+M plastového okna 2400/1250mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	1,000	11 280,60	11 280,60	
123	K	766904	O/04 - D+M plastového okna 5400/1700mm izol. trojsklo vč. polep, kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	1,000	27 874,90	27 874,90	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	766905	O/05 - D+M plastového okna 2100/1250mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	1,000	13 647,50	13 647,50	
125	K	766906	O/06 - D+M plastového okna 1500/1250mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	1,000	9 267,70	9 267,70	
126	K	766907	O/07 - D+M plastového okna 1125/1250mm izol. trojsklo vč. folie, kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	1,000	9 267,70	9 267,70	
127	K	766908	O/08 - D+M plastového okna 1025/1250mm izol. trojsklo vč. folie, kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	1,000	9 292,00	9 292,00	
128	K	766909	O/09 - D+M plastového okna 2400/2120mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	17,000	22 470,70	382 001,90	
129	K	766910	O/10 - D+M plastového okna 2400/2120mm izol. trojsklo vč. folie, kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	2,000	11 672,20	23 344,40	
130	K	766911	O/11 - D+M plastového okna 2100/1820mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	2,000	15 235,10	30 470,20	
131	K	766912	O/12 - D+M plastového okna 2400/1820mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	2,000	16 314,50	32 629,00	
132	K	766913	O/13 - D+M plastového okna 2400/1820mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	18,000	16 477,30	296 591,40	
133	K	766914	O/14 - D+M plastového okna 2100/1550mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	2,000	12 493,90	24 987,80	
134	K	766915	O/15 - D+M plastového okna 2400/1550mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	2,000	13 459,40	26 918,80	
135	K	766916	O/16 - D+M plastového okna 2400/1250mm izol. trojsklo vč. folie, kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	1,000	18 504,70	18 504,70	
136	K	766917	O/17 - D+M plastových dveří 2250/2750mm se bočním světlikem a nadsvětlikem, izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	1,000	59 967,60	59 967,60	
137	K	766918	O/18 - D+M plastových dveří 1900/2500mm s nadsvětlikem, izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	1,000	37 850,70	37 850,70	
138	K	766919	O/19 - D+M plastových dveří 925/2500mm s nadsvětlikem, izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	1,000	22 474,60	22 474,60	
139	K	766920	O/20 - D+M plastových dveří 1850/2500mm s nadsvětlikem, izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	1,000	36 965,20	36 965,20	
140	K	766921	O/21 - D+M plastových dveří 1050/2100mm vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	1,000	21 776,30	21 776,30	
141	K	766922	O/22 - D+M plastových dveří 950/2100mm izol. trojsklo vč. kování a příslušenství viz. výpis prvků	kus	1,000	21 776,30	21 776,30	
142	K	766923	O/23 - D+M akustické okenní štěrby pro převod vzduchu s reakcí na vířikost vč. čidla viz. výpis prvků	kus	66,000	2 721,80	179 638,80	
143	K	766931	T/01-08 - D+M vnitřního parapetu z DTD s povrchovou úpravou š. 275mm viz. výpis prvků	m	153,285	487,70	74 757,09	
vv			2,4*54+2,335+5,4+2,1*5+1,15		148,985			
vv			1,125+1,025+1,075*2		4,300			
vv			Součet		153,285			
144	K	766941	OS/01 - D+M venkovní síť proti hmyzu 2400/1250mm viz. výpis prvků	kus	5,000	2 128,70	10 643,50	
145	K	766942	OS/02 - D+M venkovní síť proti hmyzu 2400/2120mm viz. výpis prvků	kus	5,000	2 896,40	14 482,00	
146	K	766943	OS/03 - D+M podkaldu pod oplechování atiky - OSB tl. 25mm + 2x lat' 30x50mm viz. výpis prvků	m	102,000	445,50	45 441,00	

D 767			Konstrukce zámečnické	299 928,00				
147	K	767001R	Z/01 - Demontáž, repase a zpětná montáž mříž 1150/1250mm vč. prodlouženého kotvení, úpravy rozměru, povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
148	K	767002R	Z/02 - Demontáž, repase a zpětná montáž mříž 1025/1250mm vč. prodlouženého kotvení, úpravy rozměru, povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
149	K	767003R	Z/03 - Demontáž, repase a zpětná montáž mříž 2400/1250mm vč. prodlouženého kotvení, povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	
150	K	767004R	Z/04 - Demontáž, repase a zpětná montáž mříž 1150/1250mm vč. prodlouženého kotvení, povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	10,000	2 100,00	21 000,00	
151	K	767005R	Z/05 - D+M protidešťové žaluzie se sítí proti hmyzu 1000/450mm vč. prodloužení potrubí a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	1 533,30	1 533,30	
152	K	767006R	Z/06 - D+M protidešťové žaluzie se sítí proti hmyzu 150/150mm vč. prodloužení potrubí a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	3,000	456,00	1 368,00	
153	K	767007R	Z/07 - D+M protidešťové žaluzie se sítí proti hmyzu 300/200mm vč. prodloužení potrubí a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	684,00	684,00	
154	K	767008R	Z/08 - Demontáž, repase a zpětná montáž mřížky vyústění turbokotle 250/250mm vč. prodloužení potrubí, kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	669,80	669,80	
155	K	767009R	Z/09 - D+M protidešťové žaluzie se sítí proti hmyzu 1000/800mm vč. prodloužení potrubí a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	1 789,80	1 789,80	
156	K	767010R	Z/10 - D+M protidešťové žaluzie se sítí proti hmyzu 500/1050mm vč. prodloužení potrubí a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	1 635,90	1 635,90	
157	K	767011R	Z/11 - D+M protidešťové žaluzie se sítí proti hmyzu 600/1000mm vč. prodloužení potrubí a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	2,000	1 641,60	3 283,20	
158	K	767012R	Z/12 - D+M protidešťové žaluzie se sítí proti hmyzu 300/200mm vč. prodloužení potrubí a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	3,000	684,00	2 052,00	
159	K	767013R	Z/13 - D+M protidešťové žaluzie se sítí proti hmyzu 150/150mm vč. prodloužení potrubí a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	52,000	456,00	23 712,00	
160	K	767014R	Z/14 - Demontáž, uskladnění a zpětná montáž loga 2400/600mm vč. prodlouženého kotvení viz. výpis prvků	scub	1,000	1 500,00	1 500,00	
161	K	767015R	Z/15 - Demontáž, repase a zpětná montáž ocelových schodů vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	scub	1,000	8 000,00	8 000,00	
162	K	767016R	Z/16 - D+M ocel. úhelníku 100/100/6mm dl. 5,14m vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	scub	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	K	767017R	Z/17 - Demontáž, repase a zpětná montáž mříže 5140/2570mm vč. prodlouženého kotvení, úpravy rozměru, povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	19 800,00	19 800,00	
164	K	767018R	Z/18 - Demontáž, repase a zpětná montáž porocořtu 620/2700mm vč. kotvení, úpravy rozměru, povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	
165	K	767021R	Z/21 - Demontáž, repase a zpětná montáž cedule 400/400mm vč. prodlouženého kotvení viz. výpis prvků	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
166	K	767022R	Z/22 - Demontáž, repase a zpětná montáž cedule 600/400mm vč. prodlouženého kotvení viz. výpis prvků	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
167	K	767023R	Z/23 - Demontáž, repase a zpětná montáž dvířek HUP 500/500mm vč. rámu, kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
168	K	767024R	Z/24 - D+M dvířek elektro 1050/550mm vč. rámu, kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	
169	K	767025R	Z/25 - D+M dvířek elektro 650/650mm vč. rámu, kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
170	K	767026R	Z/26 - Demontáž, repase a zpětná montáž zábradlí 3700+1650/1250mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	11 900,00	11 900,00	
171	K	767027R	Z/27 - Demontáž, repase a zpětná montáž poštovní schránky vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
172	K	767028R	Z/28 - Demontáž, repase a zpětná montáž chladicí jednotky vč. nových konzol a povrchové úpravy viz. výpis prvků	soub	1,000	9 500,00	9 500,00	
173	K	767029R	Z/29 - Demontáž, repase a zpětná montáž přístřešku vstupu vč. schodů a zábradlí vč. potřebných úprav a povrchové úpravy viz. výpis prvků	soub	1,000	29 000,00	29 000,00	
174	K	767030R	Z/30 - Demontáž, uskladnění a zpětná montáž plotu viz. výpis prvků	soub	2,000	3 200,00	6 400,00	
175	K	767031R	Z/31 - Demontáž, repase a zpětná montáž mříže žlabu 1480/185mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
176	K	767032R	Z/32 - Demontáž, repase a zpětná montáž mříže žlabu 440/900mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
177	K	767033R	Z/33 - Demontáž, repase a zpětná montáž mříže žlabu 440/3100mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
178	K	767034R	Z/34 - Demontáž, repase a zpětná montáž mříže žlabu 450/3000mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
179	K	767035R	Z/35 - Demontáž, repase a zpětná montáž mříže žlabu 440/600mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
180	K	767036R	Z/36 - D+M okenní mříže 2400/1250mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	5,000	12 500,00	62 500,00	
181	K	767037R	Z/37 - D+M okenní mříže 5400/1700mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	36 700,00	36 700,00	
182	K	767038R	Z/38 - D+M okenní mříže 2100/1250mm vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	10 900,00	10 900,00	
183	K	767039R	Z/39 - Demontáž, repase a zpětná montáž stojanu na kola vč. kotvení a povrchové úpravy viz. výpis prvků	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
184	K	767810R	Demontáž mřížek větracích do plochy 0,05m2	kus	59,000	25,00	1 475,00	
VV			"odkaz 11"					
VV			52		52,000			
VV			"odkaz 18"					
VV			7		7,000			
VV			Součet		59,000			
185	K	767811R	Demontáž mřížek větracích nad plochu 0,05m2	kus	5,000	25,00	125,00	
VV			"odkaz 18"					
VV			5		5,000			
186	K	767820R	Demontáž ocelových dvířek - odkaz 24	kus	3,000	100,00	300,00	
187	K	767911R	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž odvodu kondenzátu v kovové liště dl. 2,5m vč. prodloužení a nátěru viz. legenda bourání 23	soub	1,000	1 900,00	1 900,00	
D	783	Dokončovací práce - nátěry					6 531,48	
188	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	36,286	180,00	6 531,48	CS ÚRS 2017 01
VV			"sokl"					
VV			3,2+5,6		8,800			
VV			0,3*(6,6+2,3*2+0,075*2+0,5*2+0,6*2)		4,065			
VV			0,3*(0,18*4-1,77-0,97)		-0,606			
VV			2,3+3,2		5,500			
VV			0,35*(0,44*2+0,23)		0,389			
VV			0,3*0,23		0,069			
VV			0,3*(1,775+0,9*2-0,86+0,18*2)		0,923			
VV			3,4+0,7+6,5		10,600			
VV			1+0,2+0,1+4,3		5,600			
VV			0,3*(0,18*4-0,845-1,82)		-0,584			
VV			"vstup do 1PP - nezatepované stěny"					
VV			0,3*(3,6+1,5)		1,530			
VV			Součet		36,286			
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					19 913,90	
189	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	553,164	36,00	19 913,90	CS ÚRS 2017 01
VV			"stěny s výměnou výplně"					
VV			"1PP"					
VV			3,6*(2,95+7,5+9,15)		70,560			
VV			3*(2,8+2,2+5,75+2,7+3+2,5+1,7+2,6)		69,750			
VV			3*(2,7*2+4,2+1,5*3+5,6+3+2,5*2+2,6*2)		98,700			
VV			-5,4*1,7-(1,7+5,4+1,7)*0,225		-7,200			
VV			-1,85*2,5+(2,5+1,85+2,5)*0,225		-3,084			
VV			-1,9*2,5+(2,5+1,9+2,5)*0,225		-3,198			
VV			"1NP"					
VV			3,3*(5,8+5,6+2,6*2+1,2*2+3+6,7+3,1)		104,940			
VV			3,3*(2,7+3+5,6+2,6*2+5,6+5,8+6,7+10,3)		148,170			
VV			-2,25*2,75-(2,75+2,25+2,75)*0,225		-4,444			
VV			-2,4*2,12*17+(2,12+2,4+2,12)*17*0,225		-61,098			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2,4*1,82*2+(1,82+2,4+1,82)*2*0,225		-6,018			
	VV		"2NP"					
	VV		3,05*(5,75+5,6*2+2,6*2+2,7*2+3,1)		93,483			
	VV		3,05*(5,75+2,7*2+2,6*2+2,5+3+5,8)		84,333			
	VV		3,05*(2,5+3,1+2,1)		23,485			
	VV		-2,4*1,85*18+(1,85+2,4+1,85)*18*0,225		-55,215			
	VV		Součet		553,164			
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy								53 310,77
190	K	786901R	Demontáž vnitřních žaluzií	m2	287,251	19,00	5 457,77	
	VV		"1PP"					
	VV		5,4*1,25*6		40,500			
	VV		5,4*1,7		9,180			
	VV		2,4*1,25*5		15,000			
	VV		2,1*1,25		2,625			
	VV		1,15*1,25		1,438			
	VV		"1NP"					
	VV		5,4*2,12*7		80,136			
	VV		2,4*2,12*4		20,352			
	VV		2,4*1,82*2		8,736			
	VV		2,1*1,82*2		7,644			
	VV		"2NP"					
	VV		5,4*1,85*7		69,930			
	VV		2,4*1,85*4		17,760			
	VV		2,4*1,55*2		7,440			
	VV		2,1*1,55*2		6,510			
	VV		Součet		287,251			
191	K	786911	V/01 - D+M vnitřní žaluzie 1150/1250mm viz. výpis prvků	kus	1,000	684,00	684,00	
192	K	786912	V/02 - D+M vnitřní žaluzie 2400/2120mm viz. výpis prvků	kus	14,000	1 430,00	20 020,00	
193	K	786913	V/03 - D+M vnitřní žaluzie 2100/1820mm viz. výpis prvků	kus	2,000	1 373,00	2 746,00	
194	K	786914	V/04 - D+M vnitřní žaluzie 2400/1820mm viz. výpis prvků	kus	2,000	1 010,00	2 020,00	
195	K	786915	V/05 - D+M vnitřní žaluzie 2400/1850mm viz. výpis prvků	kus	15,000	1 044,00	15 660,00	
196	K	786916	V/06 - D+M vnitřní žaluzie 2400/1550mm viz. výpis prvků	kus	2,000	968,00	1 936,00	
197	K	786917	V/07 - D+M vnitřní žaluzie 2100/1550mm viz. výpis prvků	kus	2,000	923,00	1 846,00	
198	K	786918	V/08 - D+M vnitřní žaluzie 2400/1250mm viz. výpis prvků	kus	1,000	963,00	963,00	
199	K	786919	V/09 - D+M vnitřní žaluzie 5400/1700mm viz. výpis prvků	kus	1,000	1 978,00	1 978,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

02 - SO 02 Jídelna

Soupis:

022 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Hodonín

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Uchazeč:

Projektant:

Smart projekt CZ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

199 197,84

DPH základní
snížená

Základ daně
199 197,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
41 831,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

241 029,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

02 - SO 02 Jidelna

Soupis:

022 - Elektroinstalace

Místo:

Hodonín

Datum: 9.10.2017

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Projektant: Smart projekt CZ s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

199 197,84

M - Práce a dodávky M

199 197,84

21-M - Elektromontáže

199 197,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

02 - SO 02 Jidelna

Soupis:

022 - Elektroinstalace

Místo:

Hodonín

Datum:

9.10.2017

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Projektant: Smart projekt CZ s.r.o.

Uchazeč:

p.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
------	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

199 197,84

D M

Práce a dodávky M

199 197,84

D 21-M

Elektromontáže

199 197,84

1	K	210901	Elektroinstalace	soub	1,000	199 197,84	199 197,84	
---	---	--------	------------------	------	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

02 - SO 02 Jidelna

Soupis:

024 - Příprava území

KSO:

Místo: Hodonín

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Uchazeč:

Projektant:

Smart projekt CZ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		7 280,84	
DPH základní snížená	Základ daně	7 280,84	
		21,00%	
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	8 809,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

02 - SO 02 Jidelna

Soupis:

024 - Příprava území

Místo:

Hodonín

Datum: 9.10.2017

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Projektant: Smart projekt CZ s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 280,84

HSV - Práce a dodávky HSV

7 280,84

1 - Zemní práce

7 280,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

02 - SO 02 Jídelna

Soupis:

024 - Příprava území

Místo:

Hodonín

Datum: 9.10.2017

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Projektant: Smart projekt CZ s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

7 280,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 280,84

D 1

Zemní práce

7 280,84

1	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm	kus	1,000	4 940,00	4 940,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	32,00	32,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	338,10	338,10	CS ÚRS 2017 01
5	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1,000	88,30	88,30	CS ÚRS 2017 01
6	K	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	3,000	5,20	15,60	CS ÚRS 2017 01
VV		1*3			3,000			
7	K	162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	3,000	12,40	37,20	CS ÚRS 2017 01
8	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	3,000	16,70	50,10	CS ÚRS 2017 01
9	K	199901R	Poplatek za skládku	t	0,374	1 710,00	639,54	
VV		"množství bude upřesněno dle skutečnosti"						
VV		3,14*0,1*0,1*8,5*0,7*2			0,374			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

031 - Vedlejší a rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Hodonín

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Uchazeč:

Projektant:

Smart projekt CZ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

286 600,00

DPH základní
snižená

Základ daně
286 600,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
60 186,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

346 786,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

031 - Vedlejší a rozpočtové náklady

Místo:

Hodonín

Datum: 9.10.2017

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Projektant: Smart projekt CZ s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

286 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

286 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy a výměna oken, odloučené pracoviště Jilemnického 2 - příprava

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

031 - Vedlejší a rozpočtové náklady

Místo:

Hodonín

Datum: 9.10.2017

Zadavatel:

ISŠ Hodonín, příspěvková organizace

Projektant: Smart projekt CZ s.r.o.

Uchazeč:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

286 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 286 600,00

2	K	001	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - komplet	soub	1,000	216 600,00	216 600,00	
3	K	002	Geodetické práce - zaměření	soub	1,000	22 000,00	22 000,00	
4	K	003	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	K	004	Fotodokumentace	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	005	Informační tabule - dotace	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
7	K	006	Zkoušky trhové a výtažné	soub	1,000	18 000,00	18 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Structure

Jeżeli nie zgadza się na powyższe warunki użytkownika, nie należy klikać przycisku "Zgadzam się".

Relazione fra studio e lavoro a scuola / Relazione fra studio e lavoro a scuola con riferimento alle discipline scolari

Aspergillus fumigatus is a ubiquitous saprophytic fungus that is a leading cause of aspergillosis in immunocompromised patients. *A. fumigatus* has a complex life cycle, including asexual and sexual reproduction. The asexual cycle involves the production of conidia, which are highly resistant to environmental stresses and can survive for long periods in the environment. The sexual cycle involves the production of fruiting bodies (cleistothecia) containing sexual spores (ascospores). The transition from asexual to sexual reproduction is regulated by various environmental factors, including nutrient availability and temperature. Understanding the molecular mechanisms underlying the regulation of the *A. fumigatus* life cycle is crucial for developing strategies to control its growth and spread.

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

[illegible]

U1A	1. Uvaderne af gassen per meter
U1C	1. Uvaderne af gassen i m ² indretning
U1D	1. Uvaderne af gassen i m ² indretning

PRO	Procedimiento
OBJ	Objetivo a evaluar
EST	Estado

Sizes Small; pre-dentitioned.

[illegible]

Regelintressen und die Höhe der Kapitalzinsen in Abhängigkeit von der Höhe der Kapitalzinsen. Informationen zu den Zinsen sind in der Tabelle "Zinsen" zu finden.

Recepti su iz: *Recepti za upotrebu u kućanstvu*, 1994. godine, izdavač: Ministarstvo zdravlja, Beograd. Svi recepti su izdani u skladu sa standardima i normama koje su na snazi u Republici Srbiji. Recepti su izdani u skladu sa standardima i normama koje su na snazi u Republici Srbiji.

Copyright © 2012 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, except as may be permitted in writing by John Wiley & Sons, Inc. This publication is registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923.

© 2004 by Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 101–108

Legenda: D – dehidrogenaza, P – piruvat, F – fosfat, K – kinaza, T – transferaza, H – hidrolaza, S – sintetaza, A – aciltransferaza, C – ciklaza, E – esteraza, L – lipoaza, M – metiltransferaza, N – nitrilaza, O – oksidaza, R – reduktaza, U – uridiltransferaza, V – vakuolarna, W – vakuolarna, X – vakuolarna, Y – vakuolarna, Z – vakuolarna.

[illegible]

Topic	Marketing, public relations
Job	Brand, marketing policy
Assignment	How does a brand's identity

Zdroj: vlastní zpracování

Usp. rešum	Usp. i čina pozitivni dani (jednokratni rezultati i čini)
Usp. rezultat	Postignuti pozitivni rezultati i čini

Každý počet je součet prvků z množiny {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.

By: [redacted]
 To: [redacted]
 From: [redacted]
 Subject: [redacted]

Podany jest zbiór X i zbiór Y . Wykazać, że $X \cap Y = \emptyset$ wtedy i tylko wtedy, gdy $X \cup Y = X \Delta Y$.

Statistika pro zpracování

Ukrainian Journal of Ecology, 2017, 67(1): 101–107

[illegible][illegible][illegible][illegible]

- *Junakari* - jednostka karności w mieście
- *Junakari* - jednostka karności w mieście

Wskazanie na zmianę w nazwie jednostki karności w mieście (Junakari) a nie w jednostce karności w mieście (Junakari). W przypadku, gdy jest to

[illegible]

Strzecha i inne budowle drewniane, w tym w tym przypadku, są w pełni zgodne z przepisami i nie wymagają dodatkowych działań.

Rekapitulace stavby

[illegible]

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

[illegible]

Krycí list soupis

[illegible]

Rekapitulace členění soupisu prací

[illegible]

Soups & practical

[illegible]

Detová věta

Type of test	Method	Notes
Fluorescent	adaptor	1:1000 to 2000 DMS
	control	1:1000 to 2000 DMS
	antibody	1:1000 to 2000 DMS
	cell permeabilization	1:1000 to 2000 DMS
	cell permeabilization	1:1000 to 2000 DMS
Fluorescence	SEM	1:1000 to 2000 DMS
	SEM	1:1000 to 2000 DMS
	SEM	1:1000 to 2000 DMS
	SEM	1:1000 to 2000 DMS
	SEM	1:1000 to 2000 DMS
Fluorescence	SEM	1:1000 to 2000 DMS
	SEM	1:1000 to 2000 DMS
	SEM	1:1000 to 2000 DMS
	SEM	1:1000 to 2000 DMS
	SEM	1:1000 to 2000 DMS

**Soupis prací a dodávek
Rekapitulace**

Vypracoval: Petr Winkler

Akce: ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ
PRACOVÍŠTĚ JILEMNICKÉHO 2 - PŘÍPRAVA
SO 01 HLAVNÍ OBJEKT

Předmět dokumentu: technika prostředí staveb

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

Investor: Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
Lipová alej 3756/21
695 03 Hodonín

Obsah : D.1.4.g - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před
bleskem

Název systému		Cena
1	D.1.4.g - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem	492 747,44 Kč
Celkem bez DPH		492 747,44 Kč

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Akce:**ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ****JILEMNICKÉHO 2 - PŘÍPRAVA****SO 01 HLAVNÍ OBJEKT****Stupeň****dokumentace:****Dokumentace pro provádění stavby****Investor:****Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace****Lipová alej 3756/21****695 03 Hodonín****Obsah:****D.1.4.g - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem**

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1		Dodávka materiálu				
2		Svítidla				
3	1 LED-1L13B07BT13	typ A; svítidlo LED přisazené kruhové s pohybovým senzorem	6	ks	2 495,00 Kč	14 970,00 Kč
4						
5		Kabely,vodiče a příslušenství				
6	1 H07V-U4ZZL	VODIC H07V-U 4 ZELENOLUTY	720	M	9,30 Kč	6 696,00 Kč
7	2 CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	120	M	17,30 Kč	2 076,00 Kč
8	3 CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	720	M	9,90 Kč	7 128,00 Kč
9						
10		Ukončovací prvky a svorkovnice				
11	1 I142708	PASEK CU 15X500MM K ZSA16	40	KS	12,10 Kč	484,00 Kč
12	2 95161C	HADICE SMR. DSG-H-3/4 CERNA	20	KS	79,50 Kč	1 590,00 Kč
13	3 E000000758900	ŠHADICE SMR. DSG-H-3/32 CERNA	60	KS	25,10 Kč	1 506,00 Kč
14	4 273-104	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	20	KS	2,10 Kč	42,00 Kč
15	5 I131307	SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16	40	KS	9,80 Kč	392,00 Kč
16	6 2945	SPOJKA KABELOVA 18R 1,5mm	50	KS	2,90 Kč	145,00 Kč
17	7 2951	SPOJKA KABELOVA 19R 2,5MM	150	KS	2,70 Kč	405,00 Kč
18						
19		El. přístroje a příslušenství				
20	1 262674	JISTIC PL7-B10/I	18	KS	96,40 Kč	1 735,20 Kč
21	2	dozbrojení stávajících rozváděčů	18	ks	280,00 Kč	5 040,00 Kč
22						
23		Úložný materiál,krabice a příslušenství				
24	1 HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	1520	KS	2,90 Kč	4 408,00 Kč
25	2 KUZ-V	KRABICE KUZ-V	1	KS	325,00 Kč	325,00 Kč
26	3 LHD40X20HD	ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M	650	M	19,80 Kč	12 870,00 Kč
27						
28		Barvy a nátěry				
29	1 VLB000550	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	16	kg	125,00 Kč	2 000,00 Kč
30	2 VLB000380	Benzin technický	3,2	l	33,00 Kč	105,60 Kč
31						
32		Hromosvody a uzemnění				
33	1 PODL.PB19	PODLÓZKA GUMOVA K PB19	24	KS	48,00 Kč	1 152,00 Kč
34	2 PB19	PODSTAVEC BETONOVY PB19 19KG	24	KS	222,00 Kč	5 328,00 Kč
35	3 STITEKPV	STITEK PVC BEZ OZNACENI	16	KS	3,90 Kč	62,40 Kč
36	4 DOUA-25	DRZAK UHELNIKU DOUA-25	48	KS	24,20 Kč	1 161,60 Kč
37	5 DRAT10	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	55,8	KG	28,70 Kč	1 601,46 Kč
38	6 OJ	OBJIMKA JIMACI TYCE OJ	8	KS	42,30 Kč	338,40 Kč
39	7 SJ	STOJAN PRO JIMACI TYC KOVOVY	8	KS	967,00 Kč	7 736,00 Kč
40	8 LS5	SVORKA LANOVA LS5 18080	24	KS	8,30 Kč	199,20 Kč
41	9 JR3,0ALMGSI	JIMACI TYC JR 3,0M ALMGSI	8	KS	358,00 Kč	2 864,00 Kč
42	10 480699CZ	TABULKA VYSTR. PLAST CZ	16	KS	77,00 Kč	1 232,00 Kč
43	11 SOA	SVORKA OKAPOVA SOA	16	KS	21,60 Kč	345,60 Kč
44	12 SP	SVORKA PRIPOJOVACI SP	15	KS	9,30 Kč	139,50 Kč
45	13 SK	SVORKA KRIZOVA SK	25	KS	15,50 Kč	387,50 Kč
46	14 DRAT8ALMGSI4	DRAT ALMGSI 8MM MEKKY 7,4M/KG	94,7	KG	98,40 Kč	9 318,48 Kč
47	15 SJ1	SVORKA JIMACI TYCE SJ1	16	KS	22,00 Kč	352,00 Kč
48	16 PV21D	PODPERA VEDENI PV 21D	550	KS	18,30 Kč	10 065,00 Kč
49	17 OU1,7	UHELNIK OCHRANNY OU 1,7	16	KS	315,00 Kč	5 040,00 Kč
50	18 PV1P-55	PODPERA VEDENI PV1p-55	220	KS	22,00 Kč	4 840,00 Kč
51	19 SS	SVORKA SPOJOVACI SS	220	KS	8,00 Kč	1 760,00 Kč
52	20 SZA	SVORKA ZKUSEBNI SZA	16	KS	32,00 Kč	512,00 Kč
53						
54		Ostatní materiál				
55	1 1317507	LEPIDLO MONTAZNI UNIVER. 310M	5,5	KS	125,00 Kč	687,50 Kč
56						

Akce:**ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ
JILEMNICKÉHO 2 - PŘÍPRAVA
SO 01 HLAVNÍ OBJEKT****Stupeň****dokumentace:**

Dokumentace pro provádění stavby

Investor:Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
Lipová alej 3756/21
695 03 Hodonín**Obsah:**

D.1.4.g - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
57		Montážní práce				
58		Montáže dle ceníku M741				
59	1 743624200	Montáž hromosvod ochranných listů	16	kus	55,00 Kč	880,00 Kč
60	2 743629300	Montáž hromosvod štitku označ svodu	16	kus	40,00 Kč	640,00 Kč
61	3 743631130	Montáž jímacích tyčí na ocel konstr	8	kus	300,00 Kč	2 400,00 Kč
62	4 743622200	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	96	kus	81,00 Kč	7 776,00 Kč
63	5 743622320	Mont hromosvod svor potrub Bernard	40	kus	55,00 Kč	2 200,00 Kč
64	6 743624110	Montáž hromosvod úhel, trub do zdiva	16	kus	175,00 Kč	2 800,00 Kč
65	7 744241110	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg	720	m	20,00 Kč	14 400,00 Kč
66	8 747231110	Montáž jističů 1pólových nn do 25 A	18	kus	40,00 Kč	720,00 Kč
67	9 748122113	mtz svit zariv prům str pris 2zdroj	6	kus	175,00 Kč	1 050,00 Kč
68	10 783903510	nater zem pasku 1slozk 1krycí pruhy	16	m	5,50 Kč	88,00 Kč
69	11 744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	840	m	21,00 Kč	17 640,00 Kč
70	12 746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	250	kus	11,00 Kč	2 750,00 Kč
71	13 746511421	Propoj kabel spojkou-1kV SVpe 5x2,5	40	kus	550,00 Kč	22 000,00 Kč
72	14 743622100	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	440	kus	55,00 Kč	24 200,00 Kč
73	15 740999901	Práce na stávající instalaci	100	hod	250,00 Kč	25 000,00 Kč
74	16 740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	80	hod	250,00 Kč	20 000,00 Kč
75	17 740999910	Zabezpečení pracoviště	50	hod	250,00 Kč	12 500,00 Kč
76	18	mtz.dozbrojení stávajících rozváděčů	18	ks	255,00 Kč	4 590,00 Kč
77	19	mtz. optického propoje firmy Net-connect	2	ks	770,00 Kč	1 540,00 Kč
78	20 740999900	Vyhledání obvodů a zajištění beznapět.stavu	40	kus	85,00 Kč	3 400,00 Kč
79	21 742811110	Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2	20	kus	8,60 Kč	172,00 Kč
80	22 743419130	Otevření krabic víčkem na 4 šrouby	1	kus	12,00 Kč	12,00 Kč
81	23 743621110	Mont hromosvod drát s podpěr do -p10mm	710	m	95,00 Kč	67 450,00 Kč
82	24 743621120	Mont hromosvod drát s podpěr nad -p10mm-	90	m	95,00 Kč	8 550,00 Kč
83	25 742894210	Montáž tabulek pro přístř šroubov	16	kus	15,00 Kč	240,00 Kč
84	26 743312120	Montáž listů vkládac s víčkem -40 mm	650	m	35,50 Kč	23 075,00 Kč
85	27 743414122	Montáž rozvodek zapuštěných KT 250	1	kus	155,00 Kč	155,00 Kč
86						
87		Stavební práce při elektromontážích - 846-9				
88	1 971032300	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.45cm	15	kus	155,00 Kč	2 325,00 Kč
89	2 973022110	Sekání kapes zdi bet.zař.0,1m2 15cm	1	kus	255,00 Kč	255,00 Kč
90	3 953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	1568	kus	5,50 Kč	8 624,00 Kč
91	4 971032100	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.15cm	15	kus	45,00 Kč	675,00 Kč
92						
93		Demontáže dle ceníku M741				
94	1 740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů	200	hod	250,00 Kč	50 000,00 Kč
95	2	demntz. optického propoje firmy Net-connect	2	ks	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
96						
97		Vedlejší rozpočtové náklady				
98	1	Mimostaveništní doprava	2	%	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč
99	2	Náklady na umístění stavby	1	%	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
100	3	Podružný materiál	6	%	1 200,00 Kč	7 200,00 Kč
101	4	Podíl přidružené výroby	3	%	1 200,00 Kč	3 600,00 Kč
102	5	Revize a zkoušky	5	%	1 200,00 Kč	6 000,00 Kč
103	6	Oprava projektové dokumentace dle skutečného stavu	1	%	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
104	7	Montážní stroje a mechanismy	20	%	1 200,00 Kč	24 000,00 Kč
105						
106		Celkem:				492 747,44 Kč

Soupis prací a dodávek Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

Akce: ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ PRACOVÍŠTĚ JILEMNICKÉHO 2 - PŘÍPRAVA SO 02 JÍDELNA

Předmět dokumentu: technika prostředí staveb

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

Investor: Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
Lipová alej 3756/21
695 03 Hodonín

Obsah : D.1.4.g - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Název systému		Cena
1	D.1.4.g - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem	199 197,84 Kč
Celkem bez DPH		199 197,84 Kč

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Akce:**ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ
JILEMNICKÉHO 2 - PŘÍPRAVA
SO 02 JÍDELNA****Stupeň****dokumentace:**

Dokumentace pro provádění stavby

Investor:Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
Lipová alej 3756/21
695 03 Hodonín**Obsah:**

D.1.4.g - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1	typ	Dodávka materiálu				
2		Svitidla				
3	1 LED-1L13B07BT13	typ A; svítidlo LED přisazené kruhové s pohybovým senzorem	5	ks	2 495,00 Kč	12 475,00 Kč
4						
5		Ukončovací prvky a svorkovnice				
6	1 95161C	HADICE SMR. DSG-H-3/4 CERNÁ	5	KS	79,50 Kč	397,50 Kč
7	2 E000000758900	ŠHADICE SMR. DSG-H-3/32 CERNÁ	15	KS	25,10 Kč	376,50 Kč
8	3 10565	SPOJKA SMOE 81515	1	KS	695,00 Kč	695,00 Kč
9	4 2951	SPOJKA KABELOVA 19R 2,5MM	10	KS	2,70 Kč	27,00 Kč
10	5 70KU-L	SPOJKA KABELOVA 70 KU-L	3	KS	45,30 Kč	135,90 Kč
11	6 120KU-L	SPOJKA KABELOVA 120 KU-L	3	KS	66,20 Kč	198,60 Kč
12	7 2945	SPOJKA KABELOVA 18R 1,5mm	40	KS	2,90 Kč	116,00 Kč
13						
14		Barvy a nátěry				
15	1 VLB000550	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	3	kg	125,00 Kč	375,00 Kč
16	2 VLB000380	Benzin technický	0,6	l	33,00 Kč	19,80 Kč
17						
18		Hromosvody a uzemnění				
19	1 PODL.PB19	PODLOZKA GUMOVA K PB19	3	KS	48,00 Kč	144,00 Kč
20	2 PB19	PODSTAVEC BETONOVY PB19 19KG	3	KS	222,00 Kč	666,00 Kč
21	3 DRAT10	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	19,8	KG	28,70 Kč	568,26 Kč
22	4 STITEK PVC	STITEK PVC BEZ OZNACENI	6	KS	3,90 Kč	23,40 Kč
23	5 JR3,0ALMGSI	JIMACI TYC JR 3,0M ALMGSI	1	KS	358,00 Kč	358,00 Kč
24	6 OJ	OBJIMKA JIMACI TYCE OJ	1	KS	42,30 Kč	42,30 Kč
25	7 SJ	STOJAN PRO JIMACI TYC KOVOVY	1	KS	967,00 Kč	967,00 Kč
26	8 480699CZ	TABULKA VYSTR. PLAST CZ	6	KS	77,00 Kč	462,00 Kč
27	9 LS5	SVORKA LANOVA LS5 18080	3	KS	8,30 Kč	24,90 Kč
28	10 DOUA-25	DRZAK UHELNIKU DOUA-25	18	KS	24,20 Kč	435,60 Kč
29	11 SK	SVORKA KRIZOVA SK	10	KS	15,50 Kč	155,00 Kč
30	12 SOA	SVORKA OKAPOVA SOA	6	KS	21,60 Kč	129,60 Kč
31	13 DRAT8ALMGSI T4	DRAT ALMGSI 8MM MEKKY 7,4M/KG	29,7	KG	98,40 Kč	2 922,48 Kč
32	14 SJ1	SVORKA JIMACI TYCE SJ1	2	KS	22,00 Kč	44,00 Kč
33	15 SS	SVORKA SPOJOVACI SS	78	KS	8,00 Kč	624,00 Kč
34	16 PV21D	PODPERA VEDENI PV 21D	180	KS	18,30 Kč	3 294,00 Kč
35	17 OU1.7	UHELNIK OCHRANNY OU 1,7	6	KS	315,00 Kč	1 890,00 Kč
36	18 SZA	SVORKA ZKUSEBNI SZA	6	KS	32,00 Kč	192,00 Kč
37	19 PV1P-55	PODPERA VEDENI PV1p-55	70	KS	22,00 Kč	1 540,00 Kč
38						
39		Ostatní materiál				
40	1 HMOZDINKA 8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	80	KS	2,90 Kč	232,00 Kč
41	2 LHD40X20HD	ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M	5	M	19,80 Kč	99,00 Kč
42						
43		Kabely, vodiče a příslušenství				
44	1 CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	10	M	17,30 Kč	173,00 Kč
45	2 CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	30	M	9,90 Kč	297,00 Kč
46						
47		Montážní práce				
48		Montáže dle ceníku M741				
49	1 743624200	Montáž hromosvod ochranných lišt	6	kus	55,00 Kč	330,00 Kč
50	2 743629300	Montáž hromosvod štítu označ svodu	6	kus	40,00 Kč	240,00 Kč
51	3 743624110	Montáž hromosvod úhel, trub do zdiva	6	kus	175,00 Kč	1 050,00 Kč
52	4 743622100	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	148	kus	55,00 Kč	8 140,00 Kč
53	5 743622200	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	25	kus	81,00 Kč	2 025,00 Kč
54	6 743631130	Montáž jímácích tyčí na ocel konstr	1	kus	300,00 Kč	300,00 Kč
55	7 748122113	mtz. svit zářív prům str pris 2zdroj	5	kus	175,00 Kč	875,00 Kč
56	8 783903510	nater zem pasku 1slozk 1kryci pruhy	3	m	5,50 Kč	16,50 Kč
57	9 746511421	Propoj kabel spojkou-1kV SVpe 5x2,5	10	kus	550,00 Kč	5 500,00 Kč
58	10 744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	40	m	21,00 Kč	840,00 Kč
59	11 746511125	Propoj kabelů spojkou-1kV SVp-4x240	1	kus	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
60	12 743621120	Mont hromosvod drát s podpěr nad -p10mm-	32	m	95,00 Kč	3 040,00 Kč
61	13	mtz. zařízení VZT (jen připojení el.energie)	1	ks	350,00 Kč	350,00 Kč
62	14 740999901	Práce na stávající instalaci	60	hod	250,00 Kč	15 000,00 Kč
63	15	mtz. stávající čtečky přístupového systému	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
64	16	mtz. kamery	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
65	17	mtz. optického propoje firmy Net-connect	2	ks	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč

Akce:**ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ PRACOVÍŠTĚ****JILEMNICKÉHO 2 - PŘÍPRAVA****SO 02 JÍDELNA****Stupeň****dokumentace:****Dokumentace pro provádění stavby****Investor:****Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace****Lipová alej 3756/21****695 03 Hodonín****Obsah:****D.1.4.g - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem**

Por.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena	
66	18	740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	60	hod	250,00 Kč	15 000,00 Kč
67	19	743312120	Montáž lišt vkladac s víčkem -40 mm	5	m	35,50 Kč	177,50 Kč
68	20	743621110	Mont hromosvod drát s podpěr do -p10mm	220	m	95,00 Kč	20 900,00 Kč
69	21	742894210	Montáž tabulek pro přístr šroubov	6	kus	15,00 Kč	90,00 Kč
70	22	740999904	Nezměřitelné mont.práce	70	hod	250,00 Kč	17 500,00 Kč
71	23	740999910	Zabezpečení pracoviště	40	hod	250,00 Kč	10 000,00 Kč
72							
73							
74	1	979089100	Odvoz suti do 1 km	1	t	100,00 Kč	100,00 Kč
75	2	979089101	Uložení suti na skládku	1	t	350,00 Kč	350,00 Kč
76	3	979089210	Příplatek ze další km odvozu suti	20	km	220,00 Kč	4 400,00 Kč
77	4	974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	4	m	45,00 Kč	180,00 Kč
78	5	131319000	Jámy ostatních konstrukcí tř.3	2,5	m3	500,00 Kč	1 250,00 Kč
79	6	953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	98	kus	5,50 Kč	539,00 Kč
80	7	961041000	Bourání základu betonového	1,5	m3	1 500,00 Kč	2 250,00 Kč
81							
82							
83	1		demtz.stávající čtečky přístupového systému	1	ks	100,00 Kč	100,00 Kč
84	2		demtz. zařízení VZT (jen připojení el.energie)	1	ks	200,00 Kč	200,00 Kč
85	3	740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů	100	hod	230,00 Kč	23 000,00 Kč
86	4		demtz. optického propoje firmy Net-connect	2	ks	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
87	5		demtz. kamery	1	ks	155,00 Kč	155,00 Kč
88	6		demtz. slaboproudé skříně	2	ks	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
89	7		demtz. stávající rozpojovací skříně	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
90							
91							
92	1		Mimostaveništní doprava	2	%	500,00 Kč	1 000,00 Kč
93	2		Náklady na umístění stavby	1	%	500,00 Kč	500,00 Kč
94	3		Podružný materiál	6	%	500,00 Kč	3 000,00 Kč
95	4		Podíl přidružené výroby	3	%	500,00 Kč	1 500,00 Kč
96	5		Revize a zkoušky	5	%	500,00 Kč	2 500,00 Kč
97	6		Oprava projektové dokumentace dle skutečného stavu	1	%	500,00 Kč	500,00 Kč
98	7		Montážní stroje a mechanismy	30	%	500,00 Kč	15 000,00 Kč
99							
100			Celkem:				199 197,84 Kč

Položkový rozpočet

Stavba :	SOU Hodonín- zateplení
Objekt :	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	D cena/MJ	D celkem	montáž	M celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
1	941 94-1041.R	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	85,00	168,60	14 331,00		
2	941 94-1291.R	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	85,00	57,60	4 896,00		
		lešení vlastní						
		Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy				19 227,00		
Díl: 770		Vzduchotechnika						
3	1-1	Větrací vzduchot.jednotka s rekuperací tepla pro přívod a odvod, Qv= 100-360 m3/h, 160W/230V	ks	19,00	40 620,45	771 788,55	10154,85	192 942,15
4	1-2	Protidešťová žaluzie průměr 180	ks	12,00	1 393,55	16 722,60	348,65	4 183,80
5	1-3	Žaluziová klapka samotízná průměr 180	ks	12,00	852,30	10 227,60	213,60	2 563,20
6	1-4	Protidešťová žaluzie průměr 160	ks	7,00	1 197,76	8 384,32	299,44	2 096,08
7	1-5	Žaluziová klapka samotízná průměr 160	ks	7,00	752,83	5 269,81	188,47	1 319,29
8	1-6	Ventilační mřížka 200x100	ks	15,00	286,92	4 303,80	115,18	1 727,70
9	1-7	Ohebná hadice s tepelnou izolací min 4 cm průměr 160	bm	5,00	331,92	1 659,60	132,98	664,90
10	1-8	neobsazeno						
11	1-9	Ohebné potrubí průměr 160	bm	15,00	100,53	1 507,95	50,27	754,05
12	1-10	Ohebné potrubí průměr 180	bm	8,00	137,18	1 097,44	69,12	552,96
13	1-11	Talířový ventil přívodní 160, vč.příslušenství	ks	6,00	211,50	1 269,00	53,40	320,40
14	1-12	Talířový ventil přívodní 200, vč.příslušenství	ks	12,00	271,15	3 253,80	68,05	816,60
15	1-13	Plastová hadička na kondenzát	bm	20,00	113,09	2 261,80	33,51	670,20
16	1-14	Spiro průměr 160, vč.závěsného a mont.mat.	bm	21,00	200,99	4 220,79	80,61	1 692,81
17	1-15	Spiro průměr 180, vč.závěsného a mont.mater.	bm	22,00	263,85	5 804,70	105,75	2 326,50
18	1-16	Spiro průměr 200, vč.závěsného a mont.mater.	bm	11,00	263,85	2 902,35	105,75	1 163,25
19	1-17	Spiro tvarovky průměr 160	bm	3,00	593,68	1 781,04	207,32	621,96
20	1-18	Spiro tvarovky průměr 180	bm	9,00	677,39	6 096,51	236,61	2 129,49
21	1-19	Spiro tvarovky průměr 200	bm	6,00	677,39	4 064,34	236,61	1 419,66
22	1-20	Čidlo kvality vzduchu	ks	18,00	6 179,40	111 229,20	926,60	16 678,80
23	1-21	Přepínač otáček větrací jednotky	ks	18,00	985,24	17 734,32	295,26	5 314,68
24		Doprava						
25		Vyregulování a zkušební provoz	hod	16,00			518,80	8 300,80
26		Vypracovaná provozního řádu	hod	16,00			518,80	8 300,80
27		Vypracování projektové dokumentace	hod	52,00			523,50	27 222,00
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
		Celkem za 770 Vzduchotechnika				981 579,52		283 782,08

Příloha č.3 Harmonogram výměny oken

Akce : 19-268-ISŠ Hodonín
Termín realizace:
zahájení 1.2.2020
ukončení 31.09.2020

Činnost	ROK2020											
	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen			
Objekt C												
Výměna oken a dveří												
Objekt B												
Výměna oken a dveří												
Objekt A												
Výměna oken a dveří												
Jídelna												
Výměna oken a dveří												

Datum :
Vypracoval :
Podpis :

PLUS
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Mlárenská 33/22/103 695 01 Hodonín
IČ: 26285363 DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firma-plus.cz

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

K POJISTNÉ SMLouvĚ 7721081664

Pojistitel:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 471 16 617

Pojistník/pojištěný:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, Česká republika
IČO: 26285363

Další pojištěné subjekty:

Josef Anovčín, se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín; IČO: 45506370;
REALITNÍ SPOLEČNOST PLUS s.r.o., se sídlem Palackého 2313/54, 695 01 Hodonín; IČO: 29201306;
Nemojanský mlýn, s.r.o., se sídlem č.p. 38, 683 03 Nemojany; IČO: 05580609;
VHS Břeclav s.r.o., se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav; IČO: 42324149;
JS NEMOJANSKÝ MLÝN, s.r.o., se sídlem č.p. 38, 683 03 Nemojany; IČO: 05122104;
STAVEBNÁ FIRMA PLUS s.r.o., organizační zložka, se sídlem Náměstí sv. Martina 9, 908 51 Holíč; IČO: 47091312;
VHS EU s.r.o., se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 02 Břeclav; IČO: 06037844.

Předmět pojištění, druhy pojištění, pojistná částka:

Předmětem pojištění sjednané pojistnou smlouvou č. **7721081664** je pojištění odpovědnosti za újmu.

Pojištění odpovědnosti za újmu je sjednáno v rozsahu:

- Obecná odpovědnost za újmu a za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání z činností uvedených v pojistné smlouvě, s územní platností Česká republika a Slovenská republika, s limitem pojistného plnění ve výši **100.000.000,- Kč** a spoluúčastí ve výši 10.000,- Kč;
- Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání, s územní platností Česká republika a Slovenská republika, se sublimitem pojistného plnění ve výši **1.000.000,- Kč** a spoluúčastí ve výši 10%, min. 10.000,- Kč;
- Odchylně od čl. 2 odst. 4) písm. c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na újmu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout právnické osobě, se kterou je majetkově propojen – „křížová odpovědnost“, s územní platností Česká republika a Slovenská republika, se sublimitem pojistného plnění ve výši **1.000.000,- Kč** a spoluúčastí ve výši 10.000,- Kč;
- Odpovědnost za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný převzal a na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá, s územní platností Česká republika a Slovenská republika, se sublimitem pojistného plnění ve výši **200.000,- Kč** a spoluúčastí ve výši 5.000,- Kč;

- Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění, s územní platností Česká republika a Slovenská republika, se sublimitem pojistného plnění ve výši **5.000.000,- Kč** a spoluúčastí ve výši 5.000,- Kč;
- Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. t) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou znečištěním životního prostředí, a to bez ohledu na to, zda újmu způsobila nebo nezpůsobila náhlá a nahodilá porucha ochranného zařízení, s územní platností Česká republika a Slovenská republika, se sublimitem pojistného plnění ve výši **1.000.000,- Kč** a spoluúčastí ve výši 10%, min. 10.000,- Kč;
- Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou sesedáním nebo sesouváním půdy, erozí, poddolováním, s územní platností Česká republika a Slovenská republika, se sublimitem pojistného plnění ve výši **1.000.000,- Kč** a spoluúčastí ve výši 10%, min. 10.000,- Kč;

Účinnost pojistné smlouvy:

Tato pojistná smlouva je uzavřena na dobu **od 20.02.2018 do 19.02.2021**, aktuální rozsah pojištění platný s účinností **od 14.09.2018**.

V Brně dne 12.09.2018

Ing. Roman Vaněk
vedoucí referátu hospodářských rizik


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,
VŠECHNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JIŽNÍ MOHAVA
NÁMŮSTNÍ 107/14
602 00 - BRNO
-33-

Radek Pospíšil
underwriter



Příloha č. 5

Seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů				
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl na plnění VZ v Kč
Zateplení budovy a výměna oken v ISS Hodonín - odloučené pracoviště Jilemnického 2				
1.	Název:	RI OKNA a.s.	Výplně otvorů	9 202 455,16 Kč
	Sídlo/místo podnikání:	Úkolky 1055, 696 81 Bzenec		
	Tel./fax:	518 389 511 / 518 389 539		
	E-mail:	info@ri-okna.cz		
	IČ:	60724862		
	DIČ:	CZ60724862		
	Právní forma:	Akciová společnost		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Petr Ingr – předseda představenstva		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Michal Zapletal – obchodní oddělení, tel.: 518 389 558, 773 505 977, michal.zapletal@ri-okna.cz		
2.	Název:	Klimabott s.r.o.	Vzduchotechnika	1 286 505,50 Kč
	Sídlo/místo podnikání:	Masarykovo náměstí 393/8, 695 01 Hodonín		
	Tel./fax:	774 852 578, 518 123 800 / ---		
	E-mail:	travnicek@klimabott.cz		
	IČ:	28347889		
	DIČ:	CZ28347889		
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Bronislav Trávníček - jednatel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Bronislav Trávníček - jednatel, tel.: 774 852 578, travnicek@klimabott.cz		
3.	Název:	IZOLMONT CZ s.r.o.	Střecha	3 430 357,91 Kč
	Sídlo/místo podnikání:	Babická 2341/5, 149 00 Praha 4, Chodov / Provozovna Morava: Pod Vinohrady 1463, 696 81 Bzenec		
	Tel./fax:	731 657 301 / ---		
	E-mail:	f.dvoran@izolmont.eu		
	IČ:	28484002		
	DIČ:	CZ28484002		
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	František Dvořan – jednatel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	František Dvořan – jednatel, tel: 731 657 301, f.dvoran@izolmont.eu		

4.	Název:	-----		
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:				

5.	Název:	-----		
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:				

Otisk razítka

Datum : 30.1.2020

PLUS
 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
 Měšťanská 309/109, 695 01 Hodonín
 IČ: 20285563, DIČ: CZ26285363
 e-mail: info@firmaplus.cz
 Podpis uchazeče nebo osoby
 oprávněné jednat za uchazeče