

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Konzervatoř Brno

se sídlem
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Třída Kpt. Jaroše 45, 602 00 Brno
MgA. Pavlem Maňáskem, ředitelem
62157213
CZ62157213
Komerční banka, a.s.
35-979845029/0100

na straně jedné jako „Objednatel“

a

ZIPP Brno s.r.o.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:

Kaštanová 34, 620 00 Brno
499 75 561.
CZ49975561
VÚB Brno
107-5004911103/6700
Ing. Josef Tesař, Ing. Josef Klabačka, Ing. Zdeněk
Machala

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13984

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřeli dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
dodatek smlouvy o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Původní text odst. 1.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

„Rekonstrukce vnější fasády objektů konzervatoře a výměna oken“

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby „Rekonstrukce vnější fasády objektů konzervatoře a výměna oken“ (dále též jen „stavba“) podle:

- Projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce fasády objektu konzervatoře, tř. Kpt. Jaroš 43, 45 a Lužánecká 14“, zpracovaná projektantem PROJECT building s.r.o., Erbřenova 8, 602 00 Brno v 11/2012 pod zak. č. 2712. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále jen ROZPOČET).
- Sdělení k ohlášení čj. 120096174/UHNL/STU/001 z 21.11.2012 a Závazné stanovisko MMB odbor památkové péče čj. MMB/0356568/2012 ze dne 30.10.2012 (dále jen „POVOLENÍ“)
- Zhotovitelem oceněného nabídkového podrobného soupisu prací a výkazu výměr (dále jen „ROZPOČET“).
- Změnových listů č. 1 - 6

Původní text odst. 1.1.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.4. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- Změnových listů č. 1 - 6;
- POVOLENÍ;
- zadávací dokumentace;
- NABÍDKY;
- nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen NABÍDKA I) a nabídky Zhotovitele předložené v zadávacím řízení, na jehož základě byl uzavřen tento dodatek smlouvy (dále jen NABÍDKA II);
- zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY I a II (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený ROZPOČET a změnové listy č. 1 - 6 jsou přílohou č. I. této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, stavební povolení, NABÍDKA I a II, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.4. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

Původní text odst. 1.1.5. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 1.1.5.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU, ROZPOČTU a změnových listů č. 1 - 6, podle POVOLENÍ a v souladu s právními předpisy a technickými normami, případně v kvalitě obvyklé. V případě, že mezi PROJEKTEM a ROZPOČTEM vznikne rozdíl, je pro stanovení rozsahu díla rozhodující ROZPOČET.

Článek IV. Cena

IV.1. CENA DÍLA

Původní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 4.1.** Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 546 obchodního zákoníku jako cena nejvýše přípustná takto:

„Rekonstrukce vnější fasády objektů konzervatoře a výměna oken“

- 4.1.1. Cena díla (bez daně z přidané hodnoty) uvedeného v článku I. odst. 1.1.2. (vyjma odst. 1.1.2.3.) této smlouvy ve výši podle původní smlouvy

7 004 516,- Kč

se zvyšuje z důvodů změny předmětu díla podle změnových listů č. 1 – 6 o částku:

1.328-961,- Kč

nová cena činí:

8 333 477,- Kč

- 4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě (21 %) ze základu 8 333 477,- Kč činí částku

1 750 030,- Kč

- 4.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě (15 %) ze základu 0 Kč činí částku

0,- Kč

- 4.1.4. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

10 083 507,- Kč

(slovy : destemilionůosumdesáttřitisícipětsetsedm korun českých).

Článek XX. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 20.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:


- 20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- příloha číslo I. - ROZPOČET se ruší a nahrazuje se
- přílohou číslo IA. - ROZPOČET a změnové listy č. 1 - 6;

Čl. XX. se doplňuje o nové odstavce 20.11. – 20.14., jejichž text zní:

- 20.11. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
20.12. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
20.13. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
20.14. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 12.11.2014

Za Objednatele:



Za Zhotovitele:

ZIP Brno s.r.o.
Kaštanová 34, Brno 620 00
tel.: 545 423 061
IČO: 499 75 581


„Rekonstrukce vnější fasády objektů konzervatoře a výměna oken“

PŘÍLOHA ČÍSLO IA. SMLOUVY O DÍLO
ROZPOČET a změnové listy č. 1 - 6

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6111212	Ohledy udr. prací - oplach. třídy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Rekonstrukce fasády		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
11-12-013	KONZERVATOR, kpt. JAROŠE 2.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	ZIPP Bmo s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 656 958		
Z PSV celkem	4 226 528		
R M práce celkem	121 029		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	7 004 516		
HZS	0		
ZRN+HZS	7 004 516	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	7 004 516	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : PAVEL MAŇÁSEK
Datum :	Datum :	Datum : 24. 2. 2014
Podpis :	Podpis : 	Podpis :  Konzervatoř Brno Právníková organizace IČ: 62137121, IČO: 275019 www.konzervatorbrno.cz 1 kancelar@konzervator.eu, +420 545 215 674 tř.Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno

Základ pro DPH	21,0 %	7 004 516 Kč
DPH	21,0 %	1 470 948 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		8 475 464 Kč

Poznámka :

Stavba :	11-12-013 KONZERVATOR, kpt. JAROŠE 2.	Rozpočet :	6111212
Objekt :	0001 Rekonstrukce fasády	Ohláš. udrž. prací - oplech. TiZn	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZB
000 Upozornění	0	0	0	0	0
004 Mimoglobální zařízení staveniště	24 034	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	183 728	0	0	0	0
200 Sanace	476 176	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	192 685	0	0	0	0
342 Sádkartonové konstrukce	415	0	0	0	0
612 Úpravy povrchů	930 720	0	0	0	0
634 Podlahy, osazování	18 573	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	192 360	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	95 173	0	0	0	0
967 Bourání, podchycování	258 532	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	90 543	0	0	0	0
999 Výpočty ploch	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	16 591	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	3 640	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	251 317	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské TPEURO SERVIS, S.R.O.	0	3 672 256	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické SOLERS, S.R.O.	0	47 008	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	489	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	2 614	0	0	0
783 Nátěry	0	80 891	0	0	0
784 Malby	0	151 723	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	121 029	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	194 020	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 656 958	4 228 628	0	121 029	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	Základna	Kč
		0	0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	11-12-013 KONZERVATOR, kpt. JAROŠE 2.	Rozpočet: 6111212
Objekt :	0001 Rekonstrukce fasády	Ohláš. udrž. prací - oplech. TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	000	Upozornění				
1	000000000T00	Upozornění !!!				
	Celkem za	000 Upozornění				
Díl:	004	Mimoglobální zařízení staveniště				
2	R 004-01	Ochrana chodníku před vjezdem do dvora ocelovými plechy	m2	18,00	806,08	14 509,44
3	R 004-02	Ochrana dlažby spojovacího můstku ve dvůře v místě průjezdu	m2	11,78	808,53	9 524,48
	Celkem za	004 Mimoglobální zařízení staveniště				24 033,92
Díl:	11	Přípravné a přídržné práce				
4	R 11-01	Uvedení travnatých ploch dvora do původního stavu	m2	48,00	56,59	2 716,32
5	R 11-02	Demontáž a zpětná montáž dopravních značek	ks	3,00	578,00	1 734,00
6	R 11-03	Dočasné osazení + následná demontáž nových dopravních značek	ks	13,00	534,73	6 951,49
7	R 11-04	Začernění + po dokončení stavby obnovení vodorovného značení přechodu pro chodce MARQUANT CZ/SA, VELUVINE B.V.	m2	40,00	201,92	8 076,80
8	R 11-05	Záběr chodníku	m2	311,66	488,00	152 088,62
9	R 11-06	Montáž, demontáž, amortizace zábran Z2	m	86,00	141,40	12 160,40
	Celkem za	11 Přípravné a přídržné práce				183 727,63
Díl:	200	Sanace				
10	R 200-01	Kompletní provedení infuzní clony RUBERTITE, REALSAN GROUP, SE	m2	67,69	2 188,06	148 111,97
11	R 200-02	D+M antisanitačního přednástříku HYDROFODIER, REALSAN GROUP, SE	m2	157,48	45,19	7 116,52
12	R 200-03	D+M sanační vyrovnávací omítky tl. 5-10 mm se síranovzdušným cementem BAUREX N-SMS, REALSAN, SE	m2	281,96	195,08	55 004,76
13	R 200-04	D+M sanační jádrové omítky tl. 20 mm tepelně izolační a pórovitá NANOSAN, REALSAN GROUP, SE	m2	281,96	291,95	82 318,22
14	R 200-05	D+M sanační jádrové omítky tl. 30 mm tepelně izolační a pórovitá NANOSAN, REALSAN GROUP, SE	m2	57,54	356,87	20 534,30
15	R 200-06	D+M vápenného štuky tl. 3-5 mm vhodný na sanační omítky vnitřní i vnější VÁPENNÝ ŠTUK VNĚJŠÍ, REALSAN, SE	m2	339,50	121,03	41 089,69
16	R 200-07	D+M minerální interiérové vápenné malby vhodné na sanační omítky SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BÁZE, PRIMALEX, S.	m2	118,82	36,60	4 348,81
17	R 200-08	D+M minerální exteriérové vápenné malby vhodné na sanační omítky SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BÁZE, PRIMALEX, S.	m2	230,68	94,20	21 730,06
18	R 200-09	D+M paropropustného transparentního antigrafitu nátěru fasády SCALP VERNIA PV-16, WEBER SAINT-GOBAIN	m2	256,84	93,43	23 996,56
19	R 200-10	D+M hydrofobního transparentního nátěru soklu fasády (vhodný na sanač. omítky) BORNIT DICOONAX, REALSAN GROUP, SE	m2	59,56	85,02	5 063,37
20	R 200-11	D+M silikátové H.I. stěrky (2kg/m2) v kombinaci s reaktivní tekutinou (0,5 kg/m2) BORNIT SB1+SB3, REALSAN GROUP, SE	m2	78,95	443,10	34 982,75
21	R 200-12	D+M síranům odolné, difúzně propustné sulfátostálé stěrky 2 kg/m2	m2	113,07	281,94	31 878,96
	Celkem za	200 Sanace				476 178,96
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
22	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním do tl. 8 cm Plynosilikát tl. cca 5 cm YTONG P4-500, XELLA CZ, S.R.O.	m2	180,47	293,36	52 943,27
23	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm HELUZ 14	m2	4,32	556,94	2 405,98
24	349231821R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm HELUZ 30	m2	4,32	1 042,27	4 502,61
25	380941112R00	Výztuž helikální 1xD 6mm, drážka, cihel. zdivo nerez prut do vysokopev. tmele, vč. injektáže trhlín KOMPAKT VAH, SARON, S.R.O.	m	70,00	821,67	57 516,90
26	R 3-01	Výměna vlhkem poškozených cihel za nové dobře pálené na cem. maltu HELUZ 30	m2	349,50	178,55	62 403,23
27	R 3-02	Konstrukční a technické detaily	hod	50,00	258,27	12 913,50
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				192 685,48
Díl:	342	Sádkartonové konstrukce				

Položkový rozpočet

Stavba :	11-12-013 KONZERVATOR, kpt. JAROŠE 2.	Rozpočet: 6111212
Objekt :	0001 Rekonstrukce fasády	Ohláš. udrž. prací - oplech. TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	342264051R00	Podhled sádkartn na zavěšenou oc.konstr.doplnění pásu podhledu vč.syst.lišt RIGIPS, SAINT-GOBAIN	m2	0,82	451,98	414,92
Celkem za 342 Sádkartonové konstrukce						414,92
Díl:	612	Úpravy povrchů				
29	612409991RT2	Začistění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi OMÍTKA 073, CEMIX	m	4,94	50,39	248,93
30	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	28,59	128,29	3 667,81
31	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká OMÍTKA 073B, CEMIX	m2	244,80	198,16	48 509,57
32	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi ŠTUK 033, CEMIX	m2	320,47	238,95	76 575,71
33	612471413R00	Úpr.vnitř.stěn aktivovaným štukem s přísad. BAUMIT FEINPUTZ	m2	28,59	92,20	2 636,00
34	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky PROFIL MAT 001,MATECIOUS,A.S.	m	1 411,24	50,87	71 789,58
35	612475111RT1	Omítka vnitřních stěn vápenocem. jednovrstvá tloušťka vrstvy 5 mm OMÍTKA 073B, CEMIX	m2	246,26	120,30	29 624,58
36	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím vč. přetažení stavebním lepidlem MAXIT MW,FRANKEN MAXIT,S.R.O.	m2	278,51	87,36	24 330,92
37	620991121R00	Zakrýv.výplní vnější otvorů z lešení FOLIE PE100MY,DEN BRAVEN	m2	527,05	27,39	14 435,92
38	622426221R00	Opr vnější omítek štuk,čl.VI,do20% ŠTUK 023B, CEMIX	m2	1 861,99	142,34	265 035,66
39	622471315T00	Penetr fasády slož.VI pl nov fas.nát. PENETRACE P2, CEMIX	m2	1 861,99	24,21	45 078,78
40	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 materiál standard FASÁDNÍ BARVA, CEMIX	m2	14,21	154,60	2 196,09
41	622471320RP1	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 6 hmota silikátová ***** FASÁDNÍ BARVA, CEMIX	m2	1 861,99	159,67	297 303,94
42	R 612-01	D+M vnitř APU lišt pro omítky u oken APU LIŠTA 8MM, Soudal	m	660,13	16,14	10 654,50
43	R 612-02	Očistění, otrykání a hloubková penetrace soklu z umělého kamene PENETRACE 08.96,DEN BRAVEN	m2	26,16	99,59	2 605,27
44	R 612-03	Hydrofobiz nátěr fas nad římsami v.250 mm dle poznámky na výkresech BORMIT DICONOAX,REALSAN GROUP,SE	m2	130,19	173,42	22 576,68
45	R 612-04	D+M podomítkového profilu pro zařízení fasády nad chodníkem (ve výšce 20mm) PROFIL CATMC 10MM, UKOV	m	95,47	140,88	13 449,81
Celkem za 612 Úpravy povrchů						930 719,76
Díl:	634	Podlahy, osazování				
46	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	24,19	204,38	4 944,05
47	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	24,19	51,93	1 256,19
48	632413110RT1	Potěr ze SMS ***** , ruční zpracování, tl. 10 mm BP-1, 30 Mpa POTÉR 30, 030, CEMIX	m2	3,12	126,20	393,74
49	632413130R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 30 mm POTÉR 30, 030, CEMIX	m2	3,99	208,91	833,55
50	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm průměrná tl. 80 mm BETON HOBBY, CEMIX	m2	48,93	224,48	10 983,69
51	632902211R00	Přípr zatvrdl povrchu s přís PVAC SPOJOVACÍ MÍSTEC021,CEMIX	m2	7,11	22,73	161,61
Celkem za 634 Podlahy, osazování						18 572,84
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
52	940000001T00	Potažení lešení folií, textilií PK - PROTECT NET 75, PKTT	m2	2 231,65	13,12	29 279,25
53	941941042R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	2 184,25	18,32	40 015,46
54	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	4 368,50	18,73	81 822,01
55	941941842R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	2 184,25	11,80	25 774,15
56	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	11,90	49,08	584,05
57	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	23,80	34,69	825,62
58	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	11,90	26,34	313,45
59	R 94-01	Příplatek za podchodné lešení	m	110,57	124,32	13 746,06
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						192 360,05
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
60	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m po menších stav.úpravách a po malbách	m2	1 963,88	26,84	52 710,43

Položkový rozpočet

Stavba :	11-12-013 KONZERVATOR, kpt. JAROŠE 2.	Rozpočet: 6111212
Objekt :	0001 Rekonstrukce fasády	Ohláš. udrž. prací - oplech. TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	855,50	2,46	2 104,52
62	R 95-01	Nákup, doprava, demontáž a likvidace folie na zakrytí nástrojů a zařízení	m2	1 963,88	20,55	40 357,64
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				95 172,59
Díl:	967	Bourání, podchycování				
63	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	1 861,99	42,80	79 693,17
64	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	349,50	111,14	38 843,43
65	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,24	1 722,87	408,32
66	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	7,90	38,40	303,36
67	967031732R00	Přisekání plošné zdíva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	56,49	94,41	5 333,50
68	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	263,61	108,68	28 649,41
69	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	141,37	93,08	13 159,13
70	968062559R00	Vybourání dřevěných rámu vrat pl. nad 5 m2	m2	27,95	66,18	1 849,53
71	968062991R00	Vybourání dřevěných deštění a obkladů výkladů parapetní desky	m2	30,64	7,61	233,20
72	968072875R00	Vybourání rolet svinovacích mřížových pl. do 2 m2 Mříže	m2	12,07	68,12	822,51
73	973042241R00	Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 15 cm	kus	2,00	216,14	432,28
74	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	15,60	78,99	1 232,24
75	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	3,60	127,49	458,96
76	976072221R00	Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih	kus	13,00	22,73	295,49
77	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	28,59	23,54	672,90
78	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	705,62	45,80	32 317,47
79	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	230,68	35,06	8 087,64
80	978015331R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 20 %	m2	1 861,99	8,70	16 199,30
81	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	356,12	38,47	13 699,94
82	978023411V01	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín. hloubka 20 mm (pro sanační opatření)	m2	349,50	38,53	13 466,24
83	978041110R00	Odstanění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2	1,03	76,70	79,14
84	978057331R00	Odsekání obkladů z umělého kamene podstupnic	m	19,10	65,09	1 243,22
85	R 967-01	Demontáž mezistropu dle pozn.5 včetně likvidace sutí	m2	3,86	121,67	469,04
86	R 967-02	Demontáž komunikačního tabla vč.kabelů dle odkazu 16, vč.likvidace	ks	2,00	134,25	268,50
87	R 967-03	Demontáž venkovního svítidla dle odkazu 17, vč.likvidace	ks	1,00	260,50	260,50
88	R 967-04	Demontáž vlnkového držáku dle odkazu 34, vč.likvidace	ks	2,00	26,85	53,70
Celkem za		967 Bourání, podchycování				258 632,12
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
89	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	217,53	416,23	90 542,93
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				90 542,93
Díl:	999	Výpočty ploch				
90	R 999-01	Výpočty ploch - neoceňovat !!!	m2	375,65		
Celkem za		999 Výpočty ploch				
Díl:	713	Izolace tepelné				
91	713111125R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením lepením + mech.kotvením	m2	42,36	103,11	4 367,43
92	713111125R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením lepením + mech.kotvením	m2	21,97	103,52	2 274,07
93	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	15,13	51,39	777,38
94	28375940	Deska fas polystyr EPS100F BOVER EPS 100 F, SAINT-GOBAIN	m3	7,33	1 228,12	9 006,17
95	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,23	722,27	166,19
Celkem za		713 Izolace tepelné				16 591,24
Díl:	730	Ústřední vytápění				

Položkový rozpočet

Stavba :	11-12-013 KONZERVATOR, kpt. JAROŠE 2.	Rozpočet: 6111212
Objekt :	0001 Rekonstrukce fasády	Ohláš. udrž. prací - oplech. TiZn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
96	R 730-01	Demontáž a zpětná montáž otopných těles Neoceňovat !!! Uživatel zajistí na vlastní náklady !	ks	26,00		
97	R 730-02	Stavební výpomoci pro ÚT	hod	25,00	145,58	3 639,50
Celkem za 730 Ústřední vytápění						3 639,50
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
98	700000001T00	Upozornění				
99	764421870R00	Demontáž oplechování říms, rš od 400 do 500 mm	m	435,80	42,38	18 489,20
100	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	22,00	29,16	641,52
101	764521680R00	Oplech říms TiZn, rš. 400 mm TiZn PLECH R20,6, COLEMAN S.J.A.S.	m	299,70	412,10	123 506,37
102	764521670R00	Oplech říms TiZn, rš. 500 mm TiZn PLECH R20,6, COLEMAN S.J.A.S.	m	136,10	427,70	58 209,97
103	764521680R00	Oplech říms TiZn, rš. 670 mm TiZn PLECH R20,6, COLEMAN S.J.A.S.	m	78,50	497,17	39 027,85
104	764551604R00	Svod TiZn, kruh., D120mm 1/K TiZn PLECH R2 0,6, COLEMAN S.J.A.S.	m	22,00	405,46	8 920,12
105	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,95	1 300,86	2 542,14
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						251 317,17
Díl:	766	Konstrukce truhlářské TPEURO SERVIS, S.R.O.				
106	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2	m2	70,64	53,76	3 797,48
107	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	70,64	17,24	1 217,83
108	R 766-01	T/01 - dodávka okna 1280/2540	ks	6,00	24 882,30	149 293,80
109	R 766-02	T/02 - dodávka okna 1250/2500	ks	7,00	24 880,83	174 165,81
110	R 766-03	T/03 - dodávka okna 1260/2360	ks	7,00	24 180,26	169 261,82
111	R 766-04	T/04 - dodávka okna 1220/2200	ks	7,00	20 570,82	143 995,74
112	R 766-05	T/05 - dodávka okna 1435/2650	ks	23,00	37 339,62	858 811,26
113	R 766-06	T/06 - dodávka okna 1510/2860	ks	25,00	26 950,19	673 754,75
114	R 766-07	T/07A - dodávka okna 1390/2530	ks	22,00	24 608,83	541 394,26
115	R 766-08	T/07B - dodávka okna 1390/2530 s folií	ks	3,00	27 696,34	83 089,02
116	R 766-09	T/08 - dodávka vrat 2450/3470 dle popisu	ks	1,00	175 334,37	175 334,37
117	R 766-10	T/08 - repase, přesklení, olišťování nátěr poutce a nadsvětílku 2450/1355	ks	1,00	35 185,42	35 185,42
118	R 766-11	T/09 - úprava dveří dle popisu (lazura, nápisy...)	ks	1,00	7 812,19	7 812,19
119	R 766-12	T/10 - dodávka vrat 2570/3000 dle popisu	ks	1,00	163 799,93	163 799,93
120	R 766-13	T/10 - repase, přesklení, olišťování nátěr poutce a nadsvětílku 2570/1660	ks	1,00	35 677,34	35 677,34
121	R 766-14	T/11 - dodávka vrat 2450/4790 dle popisu s nadsvětlíkem	ks	1,00	192 995,62	192 995,62
122	R 766-15	T/12A - olišťování stáv.vnitř. obkladů s nadsvětlíkem	m	8,00	83,99	671,92
123	R 766-16	T/12B - olišťování stáv.vnitř. obkladů s nadsvětlíkem	m	42,60	256,67	10 934,14
124	R 766-17	Doprava oken a vrat z dílny na stavbu	m2	392,28	22,90	8 983,17
125	R 766-18	Montáž oken a vrat	m2	392,28	288,53	113 184,55
126	R 766-19	D+M komprimační pásy a PT folie dle detailů	m	799,54	45,59	36 451,03
127	R 766-20	P/01 - D+M parapetu ze smrkové spárovky + PU lak rozměr 1400/370	ks	6,00	629,49	3 776,94
128	R 766-21	P/02- D+M parapetu ze smrkové spárovky + PU lak rozměr 1420/330	ks	7,00	701,24	4 908,88
129	R 766-22	P/03- D+M parapetu ze smrkové spárovky + PU lak rozměr 1420/410	ks	7,00	716,71	5 016,97
130	R 766-23	P/04- D+M parapetu ze smrkové spárovky + PU lak rozměr 1390/330	ks	7,00	658,80	4 611,60
131	R 766-24	P/05- D+M parapetu ze smrkové spárovky + PU lak rozměr 1530/330	ks	23,00	984,34	22 639,82
132	R 766-25	P/06- D+M parapetu ze smrkové spárovky + PU lak rozměr 1610/390	ks	25,00	1 058,44	26 461,00
133	R 766-26	P/07- D+M parapetu ze smrkové spárovky + PU lak rozměr 1560/270	ks	25,00	895,59	22 389,75
134	R 766-27	Demontáž a zpětná montáž dřev.madel v mč 102 dle pozn.11	m	17,82	88,49	1 576,89

Položkový rozpočet


Stavba :	11-12-013 KONZERVATOR, kpt. JAROŠE 2.	Rozpočet: 6111212
Objekt :	0001 Rekonstrukce fasády	Ohláš. udrž. prací - oplech. TiZn

P.E.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
135	R 766-28	Demontáž a zpětná montáž částí podla dle odkazu 13	m2	9,60	110,72	1 062,91
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				3 672 256,01
Díl:	767	Konstrukce zámečnické SOLERS, S.R.O.				
136	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	0,92	123,51	113,38
137	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	0,92	27,92	25,63
138	R 767-01	Z/01A - fasádní mřížka 190/190	ks	1,00	268,50	268,50
139	R 767-02	Z/01B - fasádní mřížka 480/430	ks	9,00	404,39	3 639,51
140	R 767-03	Z/02 - označení dveří (mosazná písmena+podsvícení) dle popisu	ks	1,00	7 677,94	7 677,94
141	R 767-04	Z/03 - odnímatelné madlo dle popisu	ks	6,00	806,08	4 836,48
142	R 767-05	Z/04 - repase nosné k-ce nástěny vč.demontáže a zpětné montáže	ks	1,00	622,75	622,75
143	R 767-06	Z/05 - repase stávajícího škrabáku 600/1200	ks	1,00	1 245,49	1 245,49
144	R 767-07	Z/06 - vliakový fasádní držák	ks	3,00	415,16	1 245,48
145	R 767-08	Z/07 - repase okenních mříží 940/1005 včetně demontáže a zpětné montáže	ks	6,00	1 213,16	7 278,96
146	R 767-09	Z/08 - ochrana rohů v průjezdu	kg	49,00	80,59	3 948,91
147	R 767-10	Z/09 - čistící zóna vč.rámu 1200/2570	ks	1,00	16 105,37	16 105,37
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				47 006,40
Díl:	776	Podlahy povlakové				
148	R 776-01	Demontáž a zpětná montáž čistícího koberce v zádveři mč 108 (cca 3 x 3,8 m)	ks	1,00	488,50	488,50
Celkem za		776 Podlahy povlakové				488,50
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
149	R 777-01	D+M protiskluz stěrky ve vstupech SIKAFLOOR 254, Sika CZ S.R.O.	m2	3,99	655,22	2 614,33
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				2 614,33
Díl:	783	Nátěry				
150	783522110RT1	Nátěr syntetický klempíř. konstr. email, ***** 1 x ***** základ, 2 x email *****SOLDECOL HG, HET, S.R.O.	m2	317,50	187,12	59 410,60
151	783901812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním fasádní nátěr složitost VI	m2	1 489,59	14,42	21 479,92
Celkem za		783 Nátěry				80 890,52
Díl:	784	Malby				
152	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m včetně štukové vrstvy	m2	14,30	14,32	204,70
153	R 784-01	Výmalba interiér otěruodol disperz METUNE ECO, HET, S.R.O.	m2	6 530,95	23,20	151 518,08
Celkem za		784 Malby				151 722,79
Díl:	M21	Elektromontáže				
154	R 21-01	Elektroinstal dle samostat rozpočtu ELMONT GROUP A.S.	kpl	1,00	118 855,17	118 855,17
155	R 21-02	Výpomoci pro EI	hod	15,00	144,93	2 173,95
Celkem za		M21 Elektromontáže				121 029,12
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
156	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	124,24	192,43	23 906,85
157	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	248,47	113,95	28 313,51
158	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	124,24	203,79	25 318,18
159	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 360,49	11,77	27 783,02
160	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	124,24	164,23	20 403,38
161	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1 739,31	18,48	32 142,48
162	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí Průměrná cena	t	124,24	291,00	36 152,85
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				194 020,27

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0111212A	Elektroinstalace	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
M1	Rekonstrukce fasády	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
11-12-010	Konzervatoř Brno, tř.kpt. Jaroše a Lužanecká	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtovatel		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	118 855		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	118 855		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	118 855	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	118 855	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : PAVEL MAWÁSEK
Datum :	Datum :	Datum : 24.2.2014
Podpis :	Podpis: 	Podpis: Konzervatoř Brno právní zástupce IČ: 621 57213, DIČ: CZ62157213 www.konzervatorbrno.cz 1 kancelar@konzervatorbrno.cz tř.Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno
Základ pro DPH	21,0 %	118 855 Kč
DPH	21,0 %	24 960 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		143 815 Kč

Poznámka :

Stavba :	11-12-010 Konzervatoř Brno, Tř.kpt.Jaroše a Lužánecká	Rozpočet : 6111213A
Objekt :	0001 Rekonstrukce fasády	Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
m21a Dodávka	3 644	0	0	0	0
m21b Materiál	43 762	0	0	0	0
m21c Montáž	14 889	0	0	0	0
m22a Materiál-slaboproud	44 743	0	0	0	0
m22b Montáž-slaboproud	11 816	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	118 855	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	11-12-010 Konzervatoř Brno, Tř.kpt.Jaroše a Lužánec	Rozpočet: 6111213A
Objekt :	0001 Rekonstrukce fasády	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.	množství	cena / M.	celkem (Kč)
Díl:	m21a	Dodávka				
1	1023	Rozvodnice RS (obsahuje astronomický spínač TWA-1, 2xjistí, svorky)	kpl	1,00	3 644,32	3 644,32
	Celkem za	m21a Dodávka				3 644,32
Díl:	m21b	Materiál				
2	1028	Spínač pohybu IP44 TANGO 3299A, ELDA	KS	1,00	504,60	504,60
3	1029	Zemní sv 24V/3,2W ACAPULCO, MASSIVE	KS	2,00	18 795,03	37 590,06
4	1030	Spínač střídavý ř.6 komplet	KS	1,00	112,03	112,03
5	1031	Stropní LED 6x1W IP54 DIABLO, MASSIVE	KS	1,00	1 332,83	1 332,83
6	1032	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	65,00	8,47	615,55
7	1033	KABEL CYKY-J 4x1,5	M	60,00	13,83	829,80
8	1034	KRABICE LISTOVA LK80/2 KOPOS	KS	6,00	21,15	126,90
9	1035	SVORKA KRABICOVA 4X1-2,5MM	KS	24,00	3,25	78,00
10	1036	KRABICE PANCEROVA 8101 KOPOS	KS	6,00	75,50	453,00
11	1037	KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68 KOPOS	KS	4,00	5,83	23,32
12	1038	KRABICE ROZVODNA KT 250/1 KOPOS	KS	2,00	179,99	359,98
13	1039	ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M ARKYS	M	36,00	14,22	511,92
14	1040	JISTIC LSN 10,0 B/1	KS	1,00	99,19	99,19
15	1041	KABEL JYTY-O 2x1	M	60,00	6,61	396,60
16	1042	KABEL JYTY-J 4x1	M	65,00	11,21	728,65
	Celkem za	m21b Materiál				43 762,42
Díl:	m21c	Montáž				
17	1047	Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí venkovní	ks	1,00	70,60	70,60
18	1048	světlo zemní	ks	2,00	308,01	616,02
19	1049	Přepínač polozapuštěný střídavý č.6	ks	1,00	31,61	31,61
20	1050	světlo LED	ks	1,00	151,82	151,82
21	1051	Ukončení celoplastových kabelů 3x do 2,5mm2	ks	22,00	37,49	824,78
22	1052	CYKY 750V 3 x 1.5 uložený pod omítkou	m	65,00	10,68	694,20
23	1053	Ukončení celoplastových kabelů 4x do 2,5mm2	ks	12,00	49,98	599,76
24	1054	CYKY 750V 4 x 1.5 uložený pod omítkou	m	60,00	10,68	640,80
25	1055	Krabice přístrojová bez zapojení	ks	6,00	16,99	101,94
26	1056	Krabice pancéř typ 8110	ks	6,00	35,58	213,48
27	1057	Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová KO68	ks	4,00	35,58	142,32
28	1058	Krabice KT 250 pod omítkou	ks	2,00	41,27	82,54
29	1059	Lišta elektroinst. z PH, pevná vč. spojek, ohybů, rohů L40	m	36,00	32,02	1 152,72
30	1060	Jistič vzduch. do 25 A 1pól. s krytem (LJV-LJM-P1 ,2,3)	ks	1,00	39,52	39,52
31	1061	Ukončení celoplastových kabelů 2x do 1mm2	ks	6,00	75,72	454,32
32	1062	JYTY s Al laminovanou folií 2x1 pevně uložený	m	60,00	16,96	1 017,60
33	1063	Ukončení celoplastových kabelů 4x do 1mm2	ks	8,00	88,15	705,20
34	1064	JYTY s Al laminovanou folií 4x1 pevně uložený	m	65,00	16,96	1 102,40
35	1065	Komplexní vyzkoušení	hod	6,00	249,91	1 499,46
36	1066	Výchozí revize	hod	8,00	312,38	2 499,04
37	1067	Výpomocí HSV - průrazy, kapsy, drážky	hod	12,00	187,43	2 249,16
	Celkem za	m21c Montáž				14 889,29
Díl:	m22a	Materiál-slaboproud				
38	1072	Barevný videotelefon s 7" obrazovkou CDV1020AE, COMMAX	ks	1,00	11 364,49	11 364,49
39	CDV70P, COMMAX	Dvěřní stanice s LED přisvitem a relé antivandal	ks	2,00	6 143,53	12 287,06
40	DRC-4CH	Dvěřní stanice s LED přisvitem a relé, COMMAX	ks	2,00	5 310,50	10 621,00
41	E7A-E4,ASSA ABLOY	Elektronický zámek s momentovým kolíkem, 12V	ks	1,00	388,73	388,73
42	1076	Napáječ 12V	ks	2,00	3 735,06	7 470,12
43	1077	ZLAB KABELOVY LH 15X10 2M, ARKYS	M	95,00	8,38	796,10



Položkový rozpočet

Stavba :	11-12-010 Konzervatoř Brno, Tř.kpt.Jaroše a Lužánec	Rozpočet: 6111213A
Objekt :	0001 Rekonstrukce fasády	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	1078	KRABICE LISTOVA LK80/2, KOPOS	KS	6,00	21,15	126,90
45	1079	KABEL BELDEN 1583E cat.5 UTP, BELDEN	M	280,00	6,03	1 688,40
Celkem za		m22a Materiál-slaboproud				44 742,80
Díl:	m22b	Montáž-slaboproud				
46	1084	Barevný videotelefon s 7" obrazovkou	ks	1,00	265,53	265,53
47	1085	Dveřní stanice s LED přisvitem a relé antivandal	ks	2,00	171,81	343,62
48	1086	Dveřní stanice s LED přisvitem a relé	ks	2,00	171,81	343,62
49	1087	Elektronický zámek s momentovým kolíkem, 12V	ks	1,00	203,05	203,05
50	1088	Napáječ 12V	ks	2,00	140,57	281,14
51	1089	Žlab PVC do 25/ 40 mm	m	95,00	19,65	1 866,75
52	1090	Krabice přístrojová bez zapojení	ks	6,00	16,99	101,94
53	1091	Zatažení kabelu UTP 5e	m	280,00	5,94	1 663,20
54	1092	Programování dorozumivacího systému	hod	2,00	249,91	499,82
55	1093	Komplexní vyzkoušení	hod	6,00	249,91	1 499,46
56	1094	Výchozí revize	hod	8,00	312,38	2 499,04
57	1095	Výpomoci HSV - průrazy, kapsy, drážky	hod	12,00	187,43	2 249,16
Celkem za		m22b Montáž-slaboproud				11 816,33

Protokol o změně díla



Změnový list č. 1

Předmět díla:	Rekonstrukce vnější fasády objektů konzervatoře a výměna oken		
Objekt:	škola Konzervatoř Brno - třída Kpt. Jaroše 43, 45 a Lužánecká 14		
Objednatel:	Konzervatoř Brno, třída Kpt. Jaroše 45, 602 00 Brno, IČ: 621 57 213		
Zhotovitel:	ZIPP Brno s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, IČ: 499 75 561		
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 89, 616 00 Brno		
Projektant:	PROJECT building s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno		
Popis změny: Nepředvídané práce na zapravení výplní otvorů - oken nad rámec projektové dokumentace, které se vyskytly po vybourání stávajících oken. Byly objeveny rozsáhlé dutiny v nadpraží a ostění, které byly vyplněny škvárou a stavební sutí – toto bylo nutné odstranit a zednický doplnit a zapravit, některé nadokenní klenby byly polorozpadlé bylo nutné jejich podpírání a vyspravení. V některých místech byly objeveny rozvody vzduchotechniky, které bylo nutné tepelně zaizolovat a dozdit.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	386 860 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	386 860 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	81 241 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	468 101 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez změny termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	22.7.2014	Ing. Lukáš Dvořák 
	Zhotovitel (statutární zástupce):	22.7.2014	Ing. Josef Klabačka 
	TDI:	22.7.2014	Ing. Radek Vlašín 
	Projektant:	22.7.2014	Ing. Marie Blažkeová 
	Objednatel (statutární zástupce):	22.7.2014	MgA. Pavel Maňásek 
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	ZIPP BRNO, KAŠTANOVÁ 34, BRNO	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
	HSV celkem	336 484	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	49 325	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 050	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	386 860	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		386 860	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		386 860	Ostatní náklady celkem	0

Jméno : Ing. Irena Gohlová	Jméno : Ing. Lukáš Dvořák	Jméno : Ing. Radek Vlašín
Datum : 22.7.2014	Datum : 22.7.2014	Datum : 22.7.2014
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
ZIPP Brno s.r.o. Kaštanová 34, Brno 620 00 IČO: 499 75 561 DIČ: CZ499 75 561	ZIPP Brno s.r.o. Kaštanová 34, Brno 620 00 IČO: 499 75 561 DIČ: CZ499 75 561	

Základ pro DPH	21,0 %	386 860 Kč
DPH	21,0 %	81 241 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba : 11-12-013 KONZERVATOR, TRÍDA KPT. JAROSE 43, 45.
 Objekt : 0001 Rekonstrukce fasády

Rozpočet : 1
 Vícepráce - zapravení oken

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

3	Svislé a kompletní konstrukce	56 557	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	5 369	0	0	0	0
612	Úpravy povrchů	150 523	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	32 640	0	0	0	0
967	Bourání, podchycování	37 644	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	17 103	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	9 489	0	0	0
782	Konstrukce z přírodního kamene	0	39 836	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	1 050	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	36 648	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	385 810	0
Oborová přirážka	0	0,0	385 810	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	385 810	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	385 810	0
Zařízení staveniště	0	0,0	386 860	0
Provoz investora	0	0,0	386 860	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	386 860	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	386 860	0

12

Položkový rozpočet

Stavba :	11-12-013 KONZERVATOR, TRIDA KPT. JAROSE 43, 4	Rozpočet: 1
Objekt :	0001 Rekonstrukce fasády	Vícepráce - zapravení oken

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	317321411R00 Železobeton překladů B 30 (C 25/30)	m3	0,41	3 245,00	1 314,23
2	317361521R00 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 11375	t	0,03	39 090,00	1 055,43
3	340291112UV1 Dodát kotvení polystyrenu š. nad 100 mm PU pěna v nadpraží	m	168,50	101,00	17 018,50
4	342241162RX1 Příchky z cihel plných CP29 tl. 140 mm vyzdívání	m2	8,78	206,00	1 807,65
5	342668111RV1 Těsnění styku VZT se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	36,00	71,10	2 559,60
6	345244222R00 Zidky parapetní z cihel, tl. 140 mm	m2	37,80	644,00	24 343,20
7	346244361RT2 Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,86	509,00	438,35
8	349231811R00 Přizdívká ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm HELUZ 14	m2	14,40	556,94	8 019,94
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				
10	411354177R00 Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - zřízení	m2	16,38	265,50	4 348,89
11	411354178R00 Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - odstranění	m2	16,38	62,30	1 020,47
Díl: 612	Úpravy povrchů				
12	395901211R00 Vysekání spár do 6 m/m2, v klenbě suché, hl. 4 cm	m2	8,78	727,00	6 379,43
13	602011112RT3 Omítka jádrová Cemix 082/18 R ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	6,40	210,00	1 344,00
14	602011141RT1 Omítka štuková Cemix 033/29 ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	6,40	99,70	638,08
15	610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	363,60	32,20	11 707,92
16	612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	4,00	456,00	1 824,00
17	612403388R00 Hrubá výplň rýh v ostění do 10x20cm maltou z SMS	m	549,00	175,00	96 075,00
18	612409991RT2 Zčištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi OMÍTKA 073, CEMIX	m	150,00	50,39	7 558,50
19	612423531RT2 Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	5,25	825,00	4 331,25
20	622406111UV1 Doplnění vnitř. ostění oken zateplením s omítkou klenutých oken	m	63,00	281,00	17 703,00
21	627452141R00 Spárování maltou MCs zapušt. rovné, klenb z cihel	m2	8,78	337,50	2 961,56
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
22	941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	320,00	102,00	32 640,00
Díl: 967	Bourání, podchycování				
23	962032231R00 Bourání nesoudržného zdiva z cihel pálených na MVC	m3	8,30	615,00	5 106,04
24	967031132RV1 Přisekání vadných cihel ostění na MVC	m2	82,35	98,70	8 127,95
25	974031257T00 Odsekání vadných cihel zeď cihelná u nadpraží 10 x 30 cm	m	72,00	211,00	15 192,00
26	974082214R00 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 7 cm	m	35,00	41,80	1 463,00
27	979031111U00 Očištění cihel od malty vápenocementové	m3	6,99	1 110,00	7 754,79
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
28	999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	41,09	416,23	17 103,34
Díl: 713	Izolace tepelné				
29	713411111R00 Montáž izolace tepelná potrubí rohožemi 1vrstvá	m2	5,94	96,60	573,80
30	713-01 D+M Vyplnění otvoru v nadpraží polystyrenem	m	168,50	45,00	7 582,50
31	631508592 Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 4500x1200tl.100mm	m2	6,06	174,40	1 056,65
32	998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	92,13	3,00	276,39

KL

Položkový rozpočet

Stavba :	11-12-013 KONZERVATOR, TRIDA KPT. JAROŠE 43, 4	Rozpočet: 1
Objekt :	0001 Rekonstrukce fasády	Vícepráce - zapravení oken

Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene			
33	78111111RV1	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem kamenný parapet tl. 5 cm	m	248,20	160,50
					39 836,10
Díl:	M21	Elektromontáže			
34	M21-01	D+M Trubka ohebná pro elektrokabel	m	35,00	30,00
					1 050,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			
35	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	23,47	192,43
36	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	46,93	113,95
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,47	203,79
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	445,87	11,77
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,47	164,23
40	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	328,53	18,48
41	979999997R00	Poplatek za skládku stavební suti Průměrná cena	t	23,47	291,00
					6 828,82

Ru

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Rekonstrukce vnější fasády objektů konzervatoře a výměna oken		
Objekt:	škola Konzervatoř Brno - třída Kpt. Jaroše 43, 45 a Lužánecká 14		
Objednatel:	Konzervatoř Brno, třída Kpt. Jaroše 45, 602 00 Brno, IČ: 621 57 213		
Zhotovitel:	ZIPP Brno s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, IČ: 499 75 561		
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 89, 616 00 Brno		
Projektant:	PROJECT building s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Neprovedené práce na zapravení vyměněných výplní otvorů. V průběhu stavby bylo dohodnuto, že z důvodu křivosti stávajícího zdiva a omítek na obvodových stěnách nebudou použity rohovníky, které by zvýrazňovaly křivost stávajících stěn. Nerealizované položky jsou odečítány.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		71 790,00 Kč
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-71 790 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-15 076 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-86 866 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		v průběhu výstavby
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez změny termínu
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	29.7.2014	Ing. Lukáš Dvořák
	Zhotovitel (statutární zástupce):	29.7.2014	Ing. Josef Klabačka
	TDI:	29.7.2014	Ing. Radek Vlašín
	Projektant:	29.7.2014	Ing. Marie Blažkeová
	Objednatel (statutární zástupce):	29.7.2014	MgA. Pavel Manásek
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	ZIPP Brno s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

HSV celkem	-71 790	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-71 790	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-71 790	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-71 790	Ostatní náklady celkem	0

Jméno : Ing Irena Gohlová


Datum : 29.4.2014

Podpis : 

ZIPP Brno s.r.o.
Kaštanová 34, Brno 620 00
IČO: 499 75 561
DIČ: CZ499 75 561

Jméno : Ing. Lukáš Dvořák


Datum : 29.4.2014

Podpis : 

ZIPP Brno s.r.o.
Kaštanová 34, Brno 620 00
IČO: 499 75 561
DIČ: CZ499 75 561

Jméno : Ing. Radek Vlašín

Datum : 29.4.2014

Podpis : 

Základ pro DPH	21,0 %	-71 790 Kč
DPH	21,0 %	-15 076 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	11-12-013 KONZERVATOŘ, TRÍDA KPT. JAROŠE 43, 45	Rozpočet : MP č.2
Objekt :	0001 Rekonstrukce fasády	Zapravení oken

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

612	Úpravy povrchů	-71 790				
-----	----------------	---------	--	--	--	--

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-71 790	0
Oborová přirážka	0	0,0	-71 790	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-71 790	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-71 790	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-71 790	0
Provoz investora	0	0,0	-71 790	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-71 790	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-71 790	0

Položkový rozpočet

Stavba :	11-12-013 KONZERVATOR, TRÍDA KPT. JAROŠE 43,	Rozpočet: MP č.2
Objekt :	0001 Rekonstrukce fasády	Zapravení oken

Díl:	612	Úpravy povrchů				
34	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	PROFIL MAT D31, MATEICIUS, A.S.	m	-1 411,24	50,87
35	612475111RT1	Omítka vnitřních stěn vápenocem. jednovrstvá tloušťka vrstvy 5 mm	OMÍTKA 0736, CEMIX	m2		120,30
36	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím vč. přetažení stavebním lepidlem	MAXIT MW, FRANKEN MAXIT, S.R.O.	m2		87,36

Protokol o změně díla
Změnový list č. 3

Předmět díla:	Rekonstrukce vnější fasády objektů konzervatoře a výměna oken		
Objekt:	škola Konzervatoř Brno - třída Kpt. Jaroše 43, 45 a Lužánecká 14		
Objednatel:	Konzervatoř Brno, třída Kpt. Jaroše 45, 602 00 Brno, IČ: 621 57 213		
Zhotovitel:	ZIPP Brno s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, IČ: 499 75 561		
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 89, 616 00 Brno		
Projektant:	PROJECT building s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno		
Popis změny: Nepředvídané práce na zapravování vnitřních omítek při výmalbě kompletních místností. Při provádění výmalb místností, zejména při škrabání stávající výmalby byly odhaleny zpuchřelé, degradované a odpadávající omítky, které bylo nutno opravit.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	257 259 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	257 259 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	54 024 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	311 283 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez změny termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	22.8.2014	Ing. Lukáš Dvořák
	Zhotovitel (statutární zástupce):	22.8.2014	Ing. Josef Klabáčka
	TDI:	22.8.2014	Ing. Radek Vlašín
	Projektant:	22.8.2014	Ing. Marie Blažkeová
	Objednatel (statutární zástupce):	22.8.2014	MgA. Pavel Manásek
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	ZIPP BRNO, KAŠTANOVÁ 34, BRNO	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	230 155	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	27 104	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	257 259	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		257 259	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		257 259	Ostatní náklady celkem	0

Jméno : Ing. Irena Gohlová

Datum : 22.8.2014

Podpis : 

ZIPP Brno s.r.o.
Kaštanová 34, Brno 620 00
IČO: 499 75 561
DIČ: CZ499 75 561

Jméno : Ing. Lukáš Dvořák

Datum : 22.8.2014

Podpis : 

ZIPP Brno s.r.o.
Kaštanová 34, Brno 620 00
IČO: 499 75 561
DIČ: CZ499 75 561

Jméno : Ing. Radek Vlašín

Datum : 22.8.2014

Podpis : 

Základ pro DPH	21,0 %	257 259 Kč
DPH	21,0 %	54 024 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	11-12-013 KONZERVATOR, TRIDA KPT. JAROŠE 43,45	Rozpočet : 3
Objekt :	0001 Rekonstrukce fasády	Vícepráce - opravy vnitřních omítek

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

612	Úpravy povrchů	189 763	0	0	0	0
967	Bourání, podchycování	24 108	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2 838	0	0	0	0
784	Malby	0	27 104	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	13 446	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	257 259	0
Oborová přírážka	0	0,0	257 259	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	257 259	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	257 259	0
Zařízení staveniště	0	0,0	257 259	0
Provoz investora	0	0,0	257 259	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	257 259	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	257 259	0


Položkový rozpočet

Stavba :	11-12-013 KONZERVATOR, TRIDA KPT. JAROSE 43,4	Rozpočet: 3
Objekt :	0001 Rekonstrukce fasády	Vícepráce - opravy vnitřních omítek

Díl: 612	Upř. povrchů					
1	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	3 443,98	55,10	189 763,02
Díl: 967	Bourání, podchycování					
2	978013121R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	3 443,98	7,00	24 107,83
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
3	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	6,82	416,23	2 838,30
Díl: 784	Malby					
5	784498912R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 5 m	m2	653,10	41,50	27 103,65
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,61	192,43	1 656,81
8	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,22	113,95	1 962,20
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,61	203,79	1 754,62
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	163,59	11,77	1 925,44
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,61	164,23	1 414,01
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	120,54	18,48	2 227,56
13	979999997R00	Poplatek za skládku stavební suti Průměrná cena	t	8,61	291,00	2 505,49

Protokol o změně díla

Změnový list č. 4

Předmět díla:	Rekonstrukce vnější fasády objektů konzervatoře a výměna oken			
Objekt:	škola Konzervatoř Brno - třída Kpt. Jaroše 43, 45 a Lužánecká 14			
Objednatel:	Konzervatoř Brno, třída Kpt. Jaroše 45, 602 00 Brno, IČ: 621 57 213			
Zhotovitel:	ZIPPP Brno s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, IČ: 499 75 561			
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 89, 616 00 Brno			
Projektant:	PROJECT building s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno			
Popis změny:				
Nepředvídané sanační práce, zvětšení rozsahu po odhalení zasažení vlhkostí zdiva nad rámec PD. Po demontáži dřevného obložení školní jídelny bylo odhaleno zasažení vlhkostí i vnitřní nosné zdivo.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH		117 498 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		117 498 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	24 675 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		142 173 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:		v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez změny termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		9.9.2014	
	Zhotovitel (statutární zástupce):		9.9.2014	
	TDI:		9.9.2014	
	Projektant:		9.9.2014	
	Objednatel (statutární zástupce):		9.9.2014	
		podpis		
		Ing. Lukáš Dvořák		
		Ing. Josef Klabačka		
		Ing. Radek Vlašín		
		Ing. Marie Blažkeová		
		MgA. Pavel Maňásek		
přílohy	Přílohy:			
	Položkový rozpočet			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	ZIPP Brno s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	111 647	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	5 851	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		117 498	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		117 498	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		117 498	Ostatní náklady celkem	0

Jméno : Ing. Irena Gohlová

Datum : 9.9.2014

Podpis : 

ZIPP Brno s.r.o.
Kaštanová 34, Brno 620 00
IČO: 499 75 561
DIČ: CZ499 75 561

Jméno : Ing. Lukáš Dvořák

Datum : 9.9.2014

Podpis : 

ZIPP Brno s.r.o.
Kaštanová 34, Brno 620 00
IČO: 499 75 561
DIČ: CZ499 75 561

Jméno : Ing. Radek Vlášín

Datum : 9.9.2014

Podpis : 

Základ pro DPH	21,0 %	117 498 Kč
DPH	21,0 %	24 675 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba : 11-12-013 KONZERVATOR, TRIDA KPT. JAROŠE 43, 45
 Objekt : 0001 Rekonstrukce fasády

Rozpočet : 4
 Vícepráce sanace vnitřní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

200	Sanace	111 023	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	624	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	5 851	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	117 498	0
Oborová přírážka	0	0,0	117 498	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	117 498	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	117 498	0
Zařízení staveniště	0	0,0	117 498	0
Provoz investora	0	0,0	117 498	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	117 498	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	117 498	0

Položkový rozpočet

Stavba :	11-12-013 KONZERVATOŘ, TRIDA KPT. JAROSE 43, 4	Rozpočet: 4
Objekt :	0001 Rekonstrukce fasády	Vícepráce sanace vnitřní

Díl:	200	Sanace				
1	602013124RT3	Omítka sanační vyrovnávací podkladní ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	60,16	297,00	17 867,52
2	R 200-01	Kompletní provedení infuzní clony RUBERTITE,, REALSAN GROUP,SE	m2	20,63	2 188,06	45 139,68
3	R 200-13	Kontrola funkčnosti systému aktivní elektroosmózy	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
4	R 200-14	Osazení systému kondenzačních odvlhčovačů ventilátorů a temperačních zařízení	den	15,00	1 200,00	18 000,00
5	R 200-15	Omítka vnitřních stěn vápenná obětovaná 2 cykly vrstva 15 mm	m2	70,00	340,50	23 835,00
2	R 200-02	D+M antisaničárního přednáštříku HYDROFOBIZER, REALSAN GROUP,SE	m2	3,29	45,19	148,68
3	R 200-03	D+M sanační vyrovnávací omítky tl.5-10 mm se síranovzdušným cementemBAUREX N+SMS,REALSAN,SE	m2	1,64	195,08	319,93
4	R 200-04	D+M sanační jádrové omítky tl.20 mm tepelně izolační a pórovitáNANOSAN,REALSAN GROUP,SE	m2	1,64	291,95	478,80
5	R 200-05	D+M sanační jádrové omítky tl.30 mm tepelně izolační a pórovitáNANOSAN,REALSAN GROUP,SE	m2	3,29	356,87	1 174,10
6	R 200-06	D+M vápenného šuku tl.3-5 mm vhodný na sanační omítky vnitřní i vnějšíVÁPENNÝ ŠTUK VNĚJŠÍ,REALSAN	m2	4,93	121,03	596,68
7	R 200-12	D+M síranům odolné, difuzně propustné sulfátostálé stěrky 2 kg/m2	m2	1,64	281,94	462,38
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
6	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	1,50	416,23	624,35
Díl:	711	Izolace proti vodě				
7	715101812R00	Odstranění izolace nad 1 m2, tmel stěrka za studena	m2	34,50	169,50	5 847,75
8	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00	748,00	3,10

Protokol o změně díla
Změnový list č. 5

Předmět díla:	Rekonstrukce vnější fasády objektů konzervatoře a výměna oken			
Objekt:	škola Konzervatoř Brno - třída Kpt. Jaroše 43, 45 a Lužánecká 14			
Objednatel:	Konzervatoř Brno, třída Kpt. Jaroše 45, 602 00 Brno, IČ: 621 57 213			
Zhotovitel:	ZIPP Brno s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, IČ: 499 75 561			
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 89, 616 00 Brno			
Projektant:	PROJECT building s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno			
Popis změny: Z důvodu uvolněního stávajícího parapetního zdiva, bylo nutné upravit a nově ukotvit topná tělesa ústředního vytápění (radiátory). Po vybourání parapetů oken a demontáži dřevěného obložení v některých místnostech, bylo zjištěno nesoudržné parapetní zdivo, ve kterém nedržely kotvy na topná tělesa ústředního topení. Bylo nutné provést nové ukotvení topných těles.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		49 950 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		49 950 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	10 490 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		60 440 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:		v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez změny termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		9.9.2014 Ing. Lukáš Dvořák	
	Zhotovitel (statutární zástupce):		9.9.2014 Ing. Josef Klabačka	
	TDI:		9.9.2014 Ing. Radek Vlašín	
	Projektant:		9.9.2014 Ing. Marie Blažkeová	
	Objednatel (statutární zástupce):		9.9.2014 MgA. Pavel Maňásek	
přílohy	Přílohy:			
	Položkový rozpočet			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	ZIPP Brno s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno	Zakázkové číslo	14,01
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	49 950	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	49 950	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	49 950	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	49 950	Ostatní náklady celkem	0

Jméno : Ing. Irena Gohlová


Datum : 9.9.2014

Podpis : 

ZIPP Brno s.r.o.
Kaštanová 34, Brno 620 00
IČO: 499 75 561
DIČ: CZ499 75 561

Jméno : Ing. Lukáš Dvořák

Datum : 9.9.2014

Podpis : 

ZIPP Brno s.r.o.
Kaštanová 34, Brno 620 00
IČO: 499 75 561
DIČ: CZ499 75 561

Jméno : Ing. Radek Vlášín

Datum : 9.9.2014

Podpis : 

Základ pro DPH	21,0 %	49 950 Kč
DPH	21,0 %	10 490 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba : **H 3099 KONZERVATOŘ, TRÍDA KPT. JAROŠE 43, 45**
 Objekt : **0001 Rekonstrukce fasády**

Rozpočet : **VCP č.5**
 Úprava a dopojení radiátorů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

A	Montáž radiátorů 1.NP	0	0	0	21 720	0
B	Montáž radiátorů 2.NP	0	0	0	17 500	0
C	Montáž radiátorů 3.NP	0	0	0	10 730	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	49 950	0
Provoz investora	0	0,0	49 950	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	49 950	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	49 950	0

MTZ radiátorů konzervatoř 1. NP

MATERIÁL - NÁZEV	MNOŽ.	MJ	JEDN. CENA	CENA CELKEM
Vestibul 150/900	1	ks	520,00 Kč	520,00 Kč
Vrátnice 150/900	1	ks	570,00 Kč	570,00 Kč
Jídelna	3	ks	440,00 Kč	1 320,00 Kč
M.č. 1	2	ks	440,00 Kč	880,00 Kč
M.č. 2	5	ks	440,00 Kč	2 200,00 Kč
M.č.3	3	ks	440,00 Kč	1 320,00 Kč
M.č.5	4	ks	440,00 Kč	1 760,00 Kč
Konzole navrtávací	19	ks	150,00 Kč	2 850,00 Kč
Zámečnické práce- výroba + montáž H konz	8	ks	850,00 Kč	6 800,00 Kč
přesun hmot	1	soubor	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
celkem bez DPH				21 720,00 Kč

MTZ radiátorů konzervatoř 2. NP

MATERIÁL - NÁZEV	MNOŽ.	MJ	JEDN. CENA	CENA CELKEM
M.č.9	1	ks	440,00 Kč	440,00 Kč
M.č17	2	ks	440,00 Kč	880,00 Kč
M.č.18	2	ks	440,00 Kč	880,00 Kč
M.č17 dopojení radiátorů v mědi	4	ks	950,00 Kč	3 800,00 Kč
M.č18 dopojení radiátorů v mědi	4	ks	950,00 Kč	3 800,00 Kč
Konzole navrtávací	22	ks	150,00 Kč	3 300,00 Kč
D+M - nové šroubení	2	ks	125,00 Kč	250,00 Kč
Drobný materiál	1	soubor	650,00 Kč	650,00 Kč
	0	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
přesun hmot	1	soubor	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
celkem bez DPH				17 500,00 Kč



MTZ radiátorů konzervatoř 3. NP

MATERIÁL - NÁZEV	MNOŽ.	MJ	JEDN. CENA	CENA CELKEM
M.č.20	2	ks	440,00 Kč	880,00 Kč
M.č.21	2	ks	440,00 Kč	880,00 Kč
M.č.23	1	ks	440,00 Kč	440,00 Kč
M.č.24	1	ks	440,00 Kč	440,00 Kč
M.č.25	1	ks	440,00 Kč	440,00 Kč
M.č.27	1	ks	440,00 Kč	440,00 Kč
M.č.29	1	ks	440,00 Kč	440,00 Kč
Drobný materiál	1	soubor	570,00 Kč	570,00 Kč
Konzole navrtávací	18	ks	150,00 Kč	2 700,00 Kč
	0	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
přesun hmot	1	soubor	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
celkem bez DPH				10 730,00 Kč

Protokol o změně díla
Změnový list č. 6

Předmět díla:	Rekonstrukce vnější fasády objektů konzervatoře a výměna oken		
Objekt:	škola Konzervatoř Brno - třída Kpt. Jaroše 43, 45 a Lužánecká 14		
Objednatel:	Konzervatoř Brno, třída Kpt. Jaroše 45, 602 00 Brno, IČ: 621 57 213		
Zhotovitel:	ZIPPP Brno s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, IČ: 499 75 561		
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 89, 616 00 Brno		
Projektant:	PROJECT building s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno		
Popis změny:			
Oprava fasády dle požadavků NPÚ a OPP MMB, nad rámec projektové dokumentace.			
Po postavení lešení byl dle požadavku NPÚ a OPP MMB proveden stratigrafický průzkum fasády. Z něho vzešel požadavek na kompletní odstranění 3 vrstev stávajících nátěrů pomocí odstraňovače disperzních nátěrů. Po odstranění všech vrstev nátěrů byl zjištěn výrazně vyšší 50-ti % rozsah poškození nutný k opravě, než 20% plochy jak je kalkulováno v rozpočtu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)	X	
	dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		589 184 Kč
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		589 184 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	123 729 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		712 913 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez změny termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	23.9.2014	Ing. Lukáš Dvořák
	Zhotovitel (statutární zástupce):	23.9.2014	Ing. Josef Klabačka
	TDI:	23.9.2014	Ing. Radek Vlašín
	Projektant:	21.9.2014	Ing. Marie Blažkeová
	Objednatel (statutární zástupce):	23.9.2014	MgA. Pavel Manásek
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	ZIPP Brno s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno	Zakázkové číslo	14,01
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	318 265	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	270 920	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	589 184	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	589 184	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	589 184	Ostatní náklady celkem	0

Jméno : Ing. Irena Gohlová

Datum : 23.9.2014

Podpis :

ZIPP Brno s.r.o.
Kaštanová 34, Brno 620 00
IČO: 499 75 561
DIČ: CZ499 75 561

Jméno : Ing. Lukáš Dvořák

Datum : 23.9.2014

Podpis :

ZIPP Brno s.r.o.
Kaštanová 34, Brno 620 00
IČO: 499 75 561
DIČ: CZ499 75 561

Jméno : Ing. Radek Vlašín

Datum : 23.9.2014

Podpis :

[Podpis Ing. Radek Vlašín]

Základ pro DPH	21,0 %	589 184 Kč
DPH	21,0 %	123 729 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	H 3099 KONZERVATOR, TRIDA KPT. JAROŠE 43, 45	Rozpočet : VCP č.6
Objekt :	0001 Rekonstrukce fasády	Vícepráce - oprava fasády

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

612	Úprava povrchů	318 265	0	0	0	0
783	Nátěry	0	256 024	0	0	0
799	Ostatní	0	14 896	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	589 184	0
Oborová přírážka	0	0,0	589 184	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	589 184	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	589 184	0
Zařízení staveniště	0	0,0	589 184	0
Provoz investora	0	0,0	589 184	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	589 184	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	589 184	0

KR

Položkový rozpočet

Stavba :	H 3099 KONZERVATOR, TRÍDA KPT. JAROŠE 43, 45	Rozpočet: VCP č.6
Objekt :	0001 Rekonstrukce fasády	Vícepráce - oprava fasády

Díl: 612	Úprava povrchů				
8	612 - RT1	Oprava vnějších omítek, jádro, štuk, složitost fasády tř. IV., poškození do 50%	m2	1 320,60	241,00
					318 264,60
Díl: 783	Nátěry				
8	783 - RT1	Aplikace odstraňovače stávajících nátěrů fasády	m2	1 861,99	45,00
8	783 - RT2	Odstraňovač starých nátěrů - KEIM	m2	1 861,99	92,50
					172 234,08
Díl: 799	Ostatní				
1	799 - RT1	D+M překrytí odstraňovače nátěrů fólií	m2	1 861,99	8,00
					14 895,92

Handwritten signature