

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1073/2020 III/49918 KUŽELOV, PRŮTAH

Objekt: SO 101 Kuželov průtah

Rozpočet: SO 101 Kuželov průtah

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1073/2020 III/49918 KUŽELOV, PRŮTAH

Objekt:

SO 101 Kuželov průtah

Rozpočet:

SO 101 Kuželov průtah

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
5	Komunikace						
2	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 Vozovka - spojovací postřik 0,4 kg/m2 plocha vozovky (odečteno z EPD) 2*7277=14 554,000 [A] (plocha je včetně napojení na MK) Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	14 554,000		
3	574B04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S ACO 11+prům. tl.25 mm, úprava příčných sklonů plocha vozovky 7277*0,025=181,925 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	181,925		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1073/2020 III/49918 KUŽELOV, PRŮTAH
Objekt: SO 101 Kuželov průtah
Rozpočet: SO 101 Kuželov průtah

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ tl. 50 mm plocha vozovky dle EPD 7277=7 277,000 [A] Plocha je včetně napojení na MK Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	7 277,000		
5		Komunikace					

Celkem: