


PODÉLNÝ ŘEZ – NOVÝ STAV 1:100

SANAČNÍ ZÁSADY

1	BOK A PODHLED NOSNÉ KCE	OTRYSKÁNÍ VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PÁRSKEM 800 bar OPATŘENÍ VYTUŽE OCHRANNÝM ANTIKOROZÍM NÁTEREM SAMAČNÍ MALTA (PŘÍPADNĚ SE SPOJOVACÍM MŮSTKEM) DO 20 mm SJEJNOUCÍMI OCHRANNÝ BAREVNĚ TŇOVANÝ NÁTER VLEPIT PE ODVODNOVACÍ TRUBICKÝ DUTIN NOSNÍKŮ
2	OPĚRY, PILÍŘE BET. ČÁSTI	OTRYSKÁNÍ VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PÁRSKEM 800 bar OPATŘENÍ VYTUŽE OCHRANNÝM ANTIKOROZÍM NÁTEREM SAMAČNÍ MALTA (PŘÍPADNĚ SE SPOJOVACÍM MŮSTKEM) DO 30 mm SJEJNOUCÍMI OCHRANNÝ BAREVNĚ TŇOVANÝ NÁTER



↗ VÝCHODNÍ PŘÍVADĚČ

ULICE CERNOVICKA

