

3.6.1.7

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** III37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3.stavba, SO 01 Dešťová kanalizace

**Objekt:** SO01a Oprava dešťové kanalizace

**Rozpočet:** 1 Oprava dešťové kanalizace

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ CZK

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ CZK

**DPH:** \_\_\_\_\_ CZK

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ CZK

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ CZK

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

III37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3.stavba, SO 01 Dešťová kanalizace
SO01a Oprava dešťové kanalizace
1 Oprava dešťové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
1	113107515R00		Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	M2	15,60000		
2	113107525R00		Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	M2	15,60000		
3	113151117R00		Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 80 mm	M2	15,60000		
4	119001411R00		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	M	30,00000		
5	119001421R00		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	M	6,00000		
6	130001101R00		Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	M3	75,00000		
7	132201202R00		Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně	M3	311,72900		
8	132301202R00		Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně	M3	311,72900		
9	132201209R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	M3	155,86500		
10	132301209R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	M3	155,86500		
11	151101101R00		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	1 164,42000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3.stavba, SO 01 Dešťová kanalizace

Objekt:

SO01a Oprava dešťové kanalizace

Rozpočet:

1 Oprava dešťové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1.část-pr hl 1,70m: 1,70*2*126,00=428,40000 [A] rozšíření pro šachty: (2,60+1,40)*2*(1,42+1,68+2,00+1,95+2,00)=72,40000 [B] 2.část-pr.hl 2,00m: 2,00*2*59,50=238,00000 [C] rozšíření pro šachty: (2,60+1,40)*2*(1,99+2,00*2)=47,92000 [D] 2 část-pr hl 2,05: 2,05*2*65,00=266,50000 [E] rozšíření pro šachty: (2,60+1,40)*2*(2,10+2,10)=33,60000 [F] 2 část -pr.hl 1,92m: 1,92*2*13,00=49,92000 [G] rozšíření pro šachty: (2,60+1,40)*2*1,73*2=27,68000 [H]				
12	151101111R00		Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	M2	1 164,42000		
13	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	342,90200		
14	162601102R00		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	M3	623,45800		
15	171201201R00		Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	M3	623,45800		
16	174101101R00		Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	403,59400		
17	175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	M3	188,24400		
18	199000005R00		Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	T	1 122,22400		
19	175101109R00		Příplatek za prohození sypaniny do 3m	M3	403,59400		
20	58330002.AR		štěrkopisek	T	1 065,30800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3.stavba, SO 01 Dešťová kanalizace

Objekt:

SO01a Oprava dešťové kanalizace

Rozpočet:

1 Oprava dešťové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
3	Svislé a kompletní konstrukce						
21	388111150R.		Osazení kabelových žlabů		15,00000		
22	592131140.		žlab kabelový 30-100		15,15000		
23	592131150.		poklop kabelového žlabu betonový 36-50		30,30000		
3	Svislé a kompletní konstrukce						
4	Vodorovné konstrukce						
24	451573111R00		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	M3	31,62000		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
25	564851111RT 4		Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	M2	15,60000		
26	564871111RT 2		Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	M2	15,60000		
27	577112113RT 3.		Beton asfalt. ACO 11 nemodifik. š. do 3 m, tl.4 cm	M2	15,60000		
28	577114114RT 3.		Beton asf.ACL 16 nemodif.ložný š. do 3 m, tl. 4 cm	M2	15,60000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III37424

SO01a

1

Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3.stavba, SO 01 Dešťová kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Oprava dešťové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	599141111R00		Vyplnění spár živičnou zálivkou	M	26,00000		
5	Komunikace						
8	Trubní vedení						
30	871393121R00		Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 400 mm	M	263,50000		
31	877393121R00		Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 400 mm 150/150: 1=1,00000 [A] 400/150: 40=40,00000 [B]	KUS	41,00000		
32	892591111R00		Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 400 mm	M	263,50000		
33	892593111R00		Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 400 mm	ÚSEK	1,00000		
34	892855115R00		Kamerové prohlídky potrubí do 500 m	M	263,50000		
35	894411231R00		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN přes 300 do 400 mm	KUS	13,00000		
36	899104111R00		Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	KUS	13,00000		
37	8-01		Oprava kanalizačních přípojek	KOMPL	1,00000		
38	8-02		Oprava stávajícího vodovodu užitkové vody	KOMPL	1,00000		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3.stavba, SO 01 Dešťová kanalizace

Objekt:

SO01a Oprava dešťové kanalizace

Rozpočet:

1 Oprava dešťové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	286144849R.		Trubka kanalizační plastová PP s hrdlem,hladkostěnná, SN 12 400x6000mm,, hladká PP, oranžová	KUS	44,57500		
40	2865447100R		odbočka PP; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 160 mm; l = 451 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný	KUS	1,01500		
41	2865447110R		odbočka PP; 45,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; l = 880 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný	KUS	40,60000		
42	55340325R		poklop kanalizační s tlumicí vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání	KUS	13,13000		
43	59224150R		skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem	KUS	8,08000		
44	59224174.AR		prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	KUS	1,01000		
45	59224175R		prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	KUS	2,02000		
46	59224176R		prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	KUS	3,03000		
47	59224177R		prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	KUS	11,11000		
48	59224353.AR		konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	KUS	11,11000		
49	59224354R		deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	KUS	2,02000		
50	59224367.AR		dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	KUS	13,13000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3.stavba, SO 01 Dešťová kanalizace

Objekt:

SO01a Oprava dešťové kanalizace

Rozpočet:

1 Oprava dešťové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	59224373.AR		profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	KUS	20,00000		
8	Trubní vedení						
91	Doplňující práce na komunikaci						
52	916261111R00		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	M	73,51300		
53	919735112R00		Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 50 do 100 mm	M	26,00000		
54	58380120R		kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	T	1,76400		
91	Doplňující práce na komunikaci						
99	Staveništní přesun hmot						
55	998276101R00		Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	T	80,74500		
99	Staveništní přesun hmot						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
56	979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	7,66000		
57	979082219R00		Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	107,24000		

**Celkem:**



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3.stavba, SO 01 Dešťová kanalizace**Objekt:** SO01b Zaústění dešťových přípojek**Rozpočet:** 1 Zaústění dešťových přípojek**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ CZK**Cena celková:** \_\_\_\_\_ CZK**DPH:** \_\_\_\_\_ CZK**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ CZK**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ CZK**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

III37424
SO01b
1

Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3.stavba, SO 01 Dešťová kanalizace
Zaústění deštových přípojek
Zaústění deštových přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
1	113106122R00		Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek	M2	10,16000		
2	113106231R00		Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	M2	0,24000		
3	113107310R00		Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	M2	0,24000		
4	113107315R00		Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	M2	37,76000		
5	113107515R00		Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	M2	27,60000		
6	113107520R00		Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	M2	11,84000		
7	113107525R00		Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	M2	27,60000		
8	113151117R00		Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 80 mm	M2	27,60000		
9	132201202R00		Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně	M3	98,81700		
10	132301202R00		Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně	M3	98,81700		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3.stavba, SO 01 Dešťová kanalizace

Objekt:

SO01b Zaústění deštových přípojek

Rozpočet:

1 Zaústění deštových přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	132201209R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	M3	49,40900		
12	132301209R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	M3	49,40900		
13	151101101R00		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pr hloubka výkopu 1,60m: 1,60*2*152,40=487,68000 [A]	M2	487,68000		
14	151101111R00		Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	M2	487,68000		
15	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	108,14900		
16	162601102R00		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	M3	197,63300		
17	171201201R00		Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	M3	197,63300		
18	174101101R00		Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	134,83200		
19	175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	M3	50,90600		
20	199000005R00		Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	T	355,73900		
21	175101109R00		Příplatek za prohození sypaniny do 3m	M3	134,83200		
	.						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III37424

SO01b

1

Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3.stavba, SO 01 Dešťová kanalizace

Zaústění deštových přípojek

Zaústění deštových přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	58330002.AR		šterkopísek	T	334,32700		
1	Zemní práce						
4	Vodorovné konstrukce						
23	451573111R00		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm	M3	11,89600		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
24	564231111R00		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	M2	0,24000		
25	564251111R00		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm	M2	37,76000		
26	564851111RT 2		Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	M2	27,60000		
27	564871111RT 4		Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	M2	27,60000		
28	591141111R00		Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	M2	10,16000		
29	596215041R00		Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	M2	0,24000		
30	564761111R00		Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm,tl. 20 cm	M2	11,84000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3.stavba, SO 01 Dešťová kanalizace

Objekt:

SO01b Zaústění deštových přípojek

Rozpočet:

1 Zaústění deštových přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	577112113RT3.		Beton asphalt. ACO 11 nemodifik. š. do 3 m, tl.4 cm	M2	27,60000		
32	577114114RT3.		Beton asf.ACL 16 nemodif.ložný š. do 3 m, tl. 4 cm	M2	27,60000		
33	599141111R00.		Vyplnění spár živičnou zálivkou	M	69,00000		
5	Komunikace						
8	Trubní vedení						
34	871313121R00		Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	M	145,30000		
35	871393121R00		Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 400 mm	M	7,10000		
36	877313123R00		Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm 150/150: 46=46,00000 [A]	KUS	46,00000		
37	892571111R00		Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	M	145,30000		
38	892591111R00		Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 400 mm	M	7,10000		
39	892575111R00		Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 200 mm	ÚSEK	2,00000		
40	892855114R00		Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	M	152,40000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3.stavba, SO 01 Dešťová kanalizace

SO01b Zaústění deštových přípojek

1 Zaústění deštových přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	895941111R00		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální	KUS	1,00000		
42	899204111R00		Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	KUS	1,00000		
43	286144841R.		Trubka kanalizačníplastová PP SN 12 160x6000mm, hladká PP, oranžová	KUS	24,58000		
44	286144849R.		Trubka kanalizační plastová PP s hrdlem,hladkostěnná, SN 12 400x6000mm,, hladká PP, oranžová	KUS	1,20100		
45	2865447180R		koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný	KUS	46,69000		
46	55243098R		mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; příslušenství závěs; únosnost D 400 kN	KUS	1,00000		
47	55343910R.		Koš kalový pro mříž 500x500	KUS	1,00000		
48	592-01		Vpust betonová uliční -dno-62,60/49,5/5cm	KUS	1,01000		
49	592-02		Vpust betonová uliční-skruž s odtokem 59/50/5cm	KUS	1,00000		
50	592-03		Vpust betonová uliční skruž 59/50/5cm	KUS	1,01000		
51	592-04		Vpust betonová uliční skruž 29/50/5cm	KUS	1,01000		
52	592-05		Vpust betonová uliční-Prstenec 18/66/10cm	KUS	1,01000		
8	Trubní vedení						
91	Doplňující práce na komunikaci						
53	916261111R00		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	M	6,40000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3.stavba, SO 01 Dešťová kanalizace

Objekt:

SO01b Zaústění dešťových přípojek

Rozpočet:

1 Zaústění dešťových přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	919735112R00		Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 50 do 100 mm	M	69,00000		
55	58380120R		kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	T	0,15400		
91	Doplňující práce na komunikaci						
99	Staveništní přesun hmot						
56	998276101R00		Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	T	4,65100		
99	Staveništní přesun hmot						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
57	979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	27,85500		
58	979082219R00		Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	390,39000		
59	979087212R00		Nakládání na dopravní prostředky suti	T	27,85500		
60	979990001R00		Poplatek za skládku stavební suti	T	20,81900		
61	979990121R00		Poplatek za skládku suti - asfalt	T	7,06600		
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
ON	Ostatní náklady						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III37424

SO01b

1

Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3.stavba, SO 01 Dešťová kanalizace

Zaústění deštových přípojek

Zaústění deštových přípojek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
62	005121 R		Zařízení staveniště	SOUBOR	1,00000		
63	005122 R		Provozní vlivy	SOUBOR	1,00000		
64	005211030R		Dočasná dopravní opatření	SOUBOR	1,00000		
65	005211080R		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	SOUBOR	1,00000		
66	005241010R		Dokumentace skutečného provedení	SOUBOR	1,00000		
67	005241020R		Geodetické zaměření skutečného provedení	SOUBOR	1,00000		
68	004-01		Záchranný archeologický průzkum "ZAV "	SOUBOR	1,00000		
ON	Ostatní náklady						

Celkem:



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** III37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3.stavba, SO 01 Dešťová kanalizace

**Objekt:** SO01c Výustní objekt VO6005

**Rozpočet:** 1 Výustní objekt

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ CZK

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ CZK

**DPH:** \_\_\_\_\_ CZK

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ CZK

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ CZK

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3.stavba, SO 01 Dešťová kanalizace

Objekt:

SO01c Výustní objekt VO6005

Rozpočet:

1 Výustní objekt

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
1	114211205R00		Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub železobetonových, DN 500 mm	M	5,50000		
2	131201110R00		Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	M3	10,85400		
3	131201119R00		Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	M3	10,85400		
4	132201110R00		Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	M3	23,56900		
5	132201119R00		Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	M3	23,56900		
6	132201192R00		Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, příplatek za hloubení ve vodě	M3	2,00000		
7	151101101R00		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro potrubí: 2,00*2*7,00=28,00000 [A]	M2	28,00000		
8	151101111R00		Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené , hloubky do 2 m pro potrubí: 2,00*2*7,00=28,00000 [A]	M2	28,00000		
9	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	19,75900		
10	162601102R00		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	M3	21,50500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3.stavba, SO 01 Dešťová kanalizace

Objekt:

SO01c Výustní objekt VO6005

Rozpočet:

1 Výustní objekt

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	171201201R00		Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	M3	21,50500		
12	174101101R00		Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	14,71800		
13	175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	M3	4,20100		
14	199000005R00		Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	T	38,70900		
15	175101109R00		Příplatek za prohození sypaniny do 3m	M3	14,71800		
16	58330002.AR		šterkopísek	T	7,56100		
1	Zemní práce						
2	Základy a zvláštní zakládání						
17	274313511R00		Beton základových pasů prostý třídy C 12/15	M3	2,01000		
18	274351215R00		Bednění stěn základových pasů zřízení	M2	13,40000		
19	274351216R00		Bednění stěn základových pasů odstranění	M2	13,40000		
2	Základy a zvláštní zakládání						
4	Vodorovné konstrukce						
20	451573111R00		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm	M3	0,84000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III37424

SO01c

1

Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3.stavba, SO 01 Dešťová kanalizace

Výustní objekt VO6005

Výustní objekt

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	451311821R00		Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka přes 100 do 150 mm	M2	36,18000		
22	461211712R00		Patka z lomového kamene s vylitím spár cementovou maltou	M3	1,80000		
23	465512127R00		Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomařsky upraveného na sucho, se zalitím spár cementovou maltou, tloušťka 200 mm,	M2	36,18000		
4	Vodorovné konstrukce						
8	Trubní vedení						
24	871413121R00		Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 500 mm	M	7,00000		
25	877413123R00		Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 500 mm	KUS	1,00000		
26	899623141R00		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15	M3	0,88700		
27	899643111R00		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu	M2	14,19200		
28	879-00		D+M Spojka pro spojení stáv betonového potrubí a nového plastového potrubí DN500	KOMPL	1,00000		
29	879231911R.		Stávající odběrné zařízení pro fotbalové hřiště oprava technologických a kabelových rozvodů	KOMPL	1,00000		
30	28614559R		trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 500,0 mm; s = 16,80 mm; l = 1000,0 mm	KUS	2,03000		
31	28614560R		trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 500,0 mm; s = 16,80 mm; l = 3000,0 mm	KUS	2,03000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3.stavba, SO 01 Dešťová kanalizace

Objekt:

SO01c Výustní objekt VO6005

Rozpočet:

1 Výustní objekt

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	28654619R		koleno PP; 30,0 °; D = 500,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný	KUS	1,01500		
8	Trubní vedení						
99	Staveništní přesun hmot						
33	998276101R00		Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	T	32,25300		
99	Staveništní přesun hmot						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
34	979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	2,24000		
35	979082219R00		Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	31,36000		
36	979087212R00		Nakládání na dopravní prostředky suti	T	2,24000		
37	979990001R00		Poplatek za skládku stavební suti	T	2,24000		
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
ON	Ostatní náklady						
38	005121 R		Zařízení staveniště	SOUBOR	1,00000		
39	005122 R		Provozní vlivy	SOUBOR	1,00000		
40	005211030R		Dočasná dopravní opatření	SOUBOR	1,00000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III37424

SO01c

1

Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 3.stavba, SO 01 Dešťová kanalizace

Výustní objekt VO6005

Výustní objekt

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	005211080R		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	SOUBOR	1,00000		
42	005241010R		Dokumentace skutečného provedení	SOUBOR	1,00000		
43	005241020R		Geodetické zaměření skutečného provedení	SOUBOR	1,00000		
ON	Ostatní náklady						

Celkem: