

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2020-Z022 II/413 Vozovka, chodník a úprava odvodnění ul. Těšetická - vozovka (SÚS JmK)**Objekt:** SO 1 Oprava komunikace**Rozpočet:** SO 1 Oprava komunikace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

| | | |
|-----------|-----------|--|
| Stavba: | 2020-Z022 | II/413 Vozovka, chodník a úprava odvodnění ul. Těšetická - vozovka (SÚS JmK) |
| Objekt: | SO 1 | Oprava komunikace |
| Rozpočet: | SO 1 | Oprava komunikace |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---|------------------------------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | |
| 1 | 02710 | | POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Vše v režii zhotovitele. 1=1,000 [A] | KPL | 1,000 | | |
| Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními | | | | | | | |
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | | | | | | |
| 1 | 11372 | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování tl. 5 cm - kryt vozovky v ploše 995 m2, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele Frézování tl. 5 cm - pro sanace v ploše 104 m2, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele Zaměřeno na stavbě (995m2+104m2)*0,05m=54,950 [A] | M3 | 54,950 | | |
| Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | | | | | | |
| 5 | Komunikace | | | | | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-Z022 II/413 Vozovka, chodník a úprava odvodnění ul. Těšetická - vozovka (SÚS JmK)
Objekt: SO 1 Oprava komunikace
Rozpočet: SO 1 Oprava komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|-----------|--------|--------|
| 1 | 572213 | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-E, K pol. č. 574A03 a 574A43 Zaměřeno na stavbě $995\text{m}^2 + 104\text{m}^2 = 1\,099,000 \text{ [A]}$ Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | M2 | 1 099,000 | | |
| 2 | 574A03 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 sanace poškozených vrstev živičné komunikace v tl. 5 cm a ploše 104 m2 zaměřeno na stavbě $104\text{m}^2 * 0,05\text{m} = 5,200 \text{ [A]}$ Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - zahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M3 | 5,200 | | |
| 3 | 574A43 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM Zaměřeno na stavbě $995\text{m}^2 = 995,000 \text{ [A]}$ Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry | M2 | 995,000 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

2020-Z022
SO 1
SO 1

II/413 Vozovka, chodník a úprava odvodnění ul. Těšetická - vozovka (SÚS JmK)
Oprava komunikace
Oprava komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|--|----|----------|--------|--------|
| | | | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | |
| 4 | 577A2 | | <p>VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK</p> <p>Na základě rekognoskace současného stavu.</p> <p>Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115.</p> <p>Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora.</p> <p>- Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm</p> <p>- Pročištění drážky</p> <p>- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem</p> <p>- Zalítí trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou zaměřeno na stavbě</p> <p>200m=200,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm</p> <p>- vyčištění</p> <p>- nátěr</p> <p>- výplň předepsanou zálivkovou hmotou</p> | M | 200,000 | | |
| 5 | 58920 | | <p>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p> <p>k pol.č. 919111</p> <p>zaměřeno na stavbě</p> <p>82m=82,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <p>- dodávku předepsaného materiálu</p> <p>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem</p> | M | 82,000 | | |
| 5 | | Komunikace | | | | | |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | |
| 1 | 919111 | | <p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL 50MM</p> <p>K pol.č. 58920</p> <p>Zaměřeno na stavbě</p> | M | 82,000 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-Z022 II/413 Vozovka, chodník a úprava odvodnění ul. Těšetická - vozovka (SÚS JmK)
Objekt: SO 1 Oprava komunikace
Rozpočet: SO 1 Oprava komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|-----------|--------|--------|
| | | | 82m=82,000 [A] | | | | |
| | | | Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody | | | | |
| 2 | 93818 | | OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 1 099,000 | | |
| | | | očištění povrchu před pokládkou spojovacího pstríku a ohrusné vrstvy z ACO 11, včetně likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele Zaměřeno na stavbě | | | | |
| | | | 995m2+104m2=1 099,000 [A] | | | | |
| | | | Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu | | | | |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | |

Celkem: